

平成22年度 直轄河川重要水防箇所一覧表—久慈川

〔重要度A、重要度B、要注意〕 ※番号欄に○が付いている箇所は、各観測所のはん濫危険水位設定箇所

平成22年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	料杭位置(Km)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
1	久右 31-1	久慈川	堤防高 堤防断面 すべり 漏水	A A B B	右	茨城県常陸大宮市 岩崎～上大賀	31.0 ~ 29.5 下 200	2,340	流下能力不足(旧堤) 堤防断面1/2以下 すべり 漏水	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 築回し 表むしろ張り 月の輪
2	久左 30-1	久慈川	堤防高	B	左	茨城県常陸大宮市 辰ノ口	30.5 上 203 ~ 29.5 下 80	1,260	流下能力不足	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう
3	久左 29-1	久慈川	工作物	B	左	茨城県常陸大宮市 辰ノ口	29.0 上 326	1箇所	桁下不足(辰ノ口橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	—
4	久右 29-1	久慈川	工作物	B	右	茨城県常陸大宮市 上大賀	29.0 上 300	1箇所	桁下不足(辰ノ口橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	—
5	久左 29-2	久慈川	堤防高	B	左	茨城県常陸大宮市 辰ノ口	29.0 上 310 ~ 29.0 上 260	50	流下能力不足	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう
6	久右 29-2	久慈川	堤防高	(重点) A	右	茨城県常陸大宮市 上大賀～鷹巣	29.5 下 210 ~ 28.5 下 285	990	無堤地	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	避難勧告
7	久左 29-3	久慈川	堤防高 堤防断面	A A	左	茨城県常陸大宮市 辰ノ口～小倉	29.0 上 260 ~ 27.0 上 8	1,950	流下能力不足(無堤地及び旧堤) 堤防断面1/2以下	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 築回し
8	久右 28-1	久慈川	堤防高	(重点) A	右	茨城県常陸大宮市 上大賀～鷹巣	28.0 上 110 ~ 27.0 上 150	990	流下能力不足(旧堤)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう
9	久右 27-1	久慈川	堤防高 堤防断面	A A	右	茨城県常陸大宮市 鷹巣～大宮	27.0 上 150 ~ 27.0 下 250	410	流下能力不足(旧堤) 堤防断面1/2以下	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 築回し
10	久左 27-1	久慈川	堤防高 新堤防	A 要	左	茨城県常陸大宮市 小倉	27.0 上 8 ~ 27.0 下 412	420	流下能力不足 施工3年以下(H22.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 木流し
11	久右 26-1	久慈川	堤防高	A	右	茨城県常陸大宮市 大宮	27.0 下 250 ~ 26.5	130	流下能力不足(旧堤)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう
12	久左 26-1	久慈川	堤防高 堤防断面	A A	左	茨城県常陸大宮市 小倉	27.0 下 412 ~ 26.0 上 200	350	流下能力不足(無堤地及び旧堤) 堤防断面1/2以下	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 築回し
13	久右 26-2	久慈川	堤防高 堤防断面	A A	右	茨城県常陸大宮市 高渡	26.5 下 70 ~ 26.5 下 200	120	流下能力不足(旧堤) 堤防断面1/2以下	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 築回し
14	久右 26-3	久慈川	堤防高 堤防断面 漏水	A A B	右	茨城県常陸大宮市 高渡～下町	26.5 下 200 ~ 25.5 下 200	1,050	流下能力不足(旧堤) 堤防断面1/2以下 漏水	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 築回し 月の輪

15	久左 26-2	久慈川	堤防高 堤防断面 すべり	A A B	左	茨城県常陸大宮市 小倉～富岡	26.0 上 200 ~ 26.0 上 71	275	流下能力不足(旧堤) 堤防断面1/2以下 すべり	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 築直し 表むしろ張り
16	久左 26-3	久慈川	陸 閘	要	左	茨城県常陸大宮市 小倉	26.0 上 130	1箇所	陸閘(小倉陸閘)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	—
17	久左 26-4	久慈川	堤防高 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県常陸大宮市 小倉	26.0 上 71 ~ 26.0 下 101	172	流下能力不足 施工3年以下(H21.3完成) はん濫危険水位設定箇所(富岡観測所)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 木流し
18	久左 25-1	久慈川	堤防高 新堤防	A 要	左	茨城県常陸大宮市 小倉	26.0 下 101 ~ 26.0 下 199	98	流下能力不足 施工3年以下(H22.2完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 木流し
19	久左 25-2	久慈川	堤防高 新堤防	A 要	左	茨城県常陸大宮市 小倉	26.0 下 199 ~ 26.0 下 249	50	流下能力不足 施工3年以下(H21.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 木流し
20	久左 25-3	久慈川	堤防高 新堤防	A 要	左	茨城県常陸大宮市 小倉	26.0 下 249 ~ 26.0 下 299	50	流下能力不足 施工3年以下(H22.2完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 木流し
21	久左 25-4	久慈川	堤防高 堤防断面 すべり	A A B	左	茨城県常陸大宮市 富岡	26.0 下 299 ~ 25.5 下 190	550	流下能力不足(旧堤) 堤防断面1/2以下 すべり	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 築直し 表むしろ張り
22	久左 25-5	久慈川	工作物	A	左	茨城県常陸大宮市 富岡	25.0 上 355	1箇所	桁下不足(富岡橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	—
23	久右 25-1	久慈川	工作物	A	右	茨城県常陸大宮市 上大賀	25.5 下 200	1箇所	桁下不足(富岡橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	—
24	久左 25-6	久慈川	堤防高 すべり	A B	左	茨城県常陸大宮市 富岡	25.5 下 190 ~ 25.0 下 40	410	流下能力不足 すべり	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り
25	久右 25-2	久慈川	堤防高	A	右	茨城県常陸大宮市 下町	25.5 下 200 ~ 25.5 下 280	160	流下能力不足(旧堤)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう
26	久左 24-1	久慈川	堤防高 堤防断面 すべり	A A B	左	茨城県常陸大宮市 富岡～宇留野	25.0 下 40 ~ 24.0 下 250	950	流下能力不足 堤防断面1/2以下 すべり	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 築直し 表むしろ張り
27	久右 24-1	久慈川	堤防高 すべり	A B	右	茨城県常陸大宮市 宇留野	24.5 上 250 ~ 23.5 上 100	1,050	流下能力不足 すべり	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り
28	久左 23-1	久慈川	堤防高	A	左	茨城県常陸大宮市 宇留野	24.0 下 250 ~ 23.0 上 413	200	流下能力不足	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう
29	久右 23-1	久慈川	堤防高 すべり	B B	右	茨城県常陸大宮市 宇留野	23.5 上 100 ~ 23.0	500	流下能力不足 すべり	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り
30	久左 23-2	久慈川	工作物	A	左	茨城県常陸大宮市 宇留野	24.0 下 340	1箇所	桁下不足(宇留野坏橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	—
31	久右 23-2	久慈川	工作物	A	右	茨城県常陸大宮市 宇留野	24.0 下 410	1箇所	桁下不足(宇留野坏橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	—
32	久左 23-3	久慈川	堤防高	B	左	茨城県常陸大宮市 宇留野	23.0 上 413 ~ 22.5	970	流下能力不足	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう

33	久右 23-3	久慈川	堤防高 すべり 漏水	A B B	右	茨城県常陸大宮市 宇留野	23.0 ~ 22.0 上 400	530	流下能力不足 すべり 漏水	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
34	久左 23-4	久慈川	工作物	A	左	茨城県常陸大宮市 宇留野	23.5 下 168	1箇所	応対(止水矢板) (花房排水樋管)	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	—
35	久左 22-1	久慈川	陸 閘	要	左	茨城県常陸太田市 花房町	22.5 上 120	1箇所 (10)	陸閘(花房陸閘)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
36	久左 22-2	久慈川	堤防高 すべり 漏水	B B	左	茨城県常陸太田市 花房町~新地町	22.5 ~ 21.5 下 300	1,220	流下能力不足 すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り
37	久右 22-1	久慈川	堤防高 すべり 漏水	B B B	右	茨城県常陸大宮市 根本~下岩瀬	22.0 上 400 ~ 21.0 下 250	1,540	流下能力不足 すべり 漏水	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
38	久右 20-1	久慈川	堤防高	B	右	茨城県常陸大宮市 下岩瀬	21.0 下 250 ~ 20.0 下 200	860	流下能力不足	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう
39	久左 21-1	久慈川	堤防高 すべり 漏水	B B B	左	茨城県常陸太田市 新地町	21.5 下 300 ~ 20.0 上 257	850	流下能力不足 すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
40	久左 21-2	久慈川	堤防高 すべり 漏水	(重点) A B B	左	茨城県常陸太田市 新地町~松栄町	20.0 上 257 ~ 18.5 上 197	1,420	流下能力不足 すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
41	久右 19-1	久慈川	堤防高	(重点) A	右	茨城県常陸大宮市 下岩瀬~那珂市鹿島	20.0 下 200 ~ 18.0	1,960	流下能力不足	常陸大宮市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう
42	久左 18-1	久慈川	堤防高 すべり 漏水	B B B	左	茨城県常陸太田市 松栄町	18.5 上 197 ~ 18.5 下 250	455	流下能力不足 すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
43	久左 18-2	久慈川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 松栄町	19.0 下 305	1箇所	桁下不足(栄橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
44	久右 18-1	久慈川	工作物	A	右	茨城県那珂市瓜連	18.5 上 150	1箇所	流水阻害・河道内横堤 (栄橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	—
45	久左 18-3	久慈川	堤防高 すべり	A B	左	茨城県常陸太田市 松栄町~中野町	18.5 下 250 ~ 17.5	670	流下能力不足 すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り
46	久右 18-2	久慈川	堤防高 すべり	A B	右	茨城県那珂市 鹿島~門部	18.0 ~ 15.5 上 334	2,120	流下能力不足 すべり	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り
47	久左 17-1	久慈川	堤防高	A	左	茨城県常陸太田市 中野町~小島町	17.5 ~ 16.0	1,565	流下能力不足	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう
48	久右 16-1	久慈川	工作物	A	右	茨城県那珂市 門部	16.0 上 240	1箇所	桁下不足(木島大橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	—
49	久左 16-1	久慈川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 小島町	16.0 上 105	1箇所	桁下不足(木島大橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
50	久左 16-2	久慈川	堤防高 すべり	A B	左	茨城県常陸太田市 小島町	16.0 ~ 15.0 上 180	570	流下能力不足 すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り

51	久右 15-1	久慈川	堤防高	A	右	茨城県那珂市 門部	15.5 上 334 ~ 15.5 上 298	36	流下能力不足	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう
52	久右 15-2	久慈川	堤防高 すべり 新堤防	A B 要	右	茨城県那珂市 門部	15.5 上 298 ~ 15.5 上 252	46	流下能力不足 すべり 施工3年以下(H20.6完成) (旧木崎排水樋管撤去部)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 木流し
53	久右 15-3	久慈川	堤防高 すべり	(重点) A B	右	茨城県那珂市 門部	15.5 上 252 ~ 14.0 下 200	1,450	流下能力不足 すべり	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 木流し
54	久左 15-1	久慈川	堤防高 すべり 旧川跡	A B 要	左	茨城県常陸太田市 小島町～粟原町	15.0 上 180 ~ 15.0	180	流下能力不足 すべり 旧川跡	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
55	久左 15-2	久慈川	堤防高 すべり	A B	左	茨城県常陸太田市 粟原町	15.0 ~ 14.5	250	流下能力不足 すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り
56	久右 15-4	久慈川	工作物	A	右	茨城県那珂市 門部	15.0	1箇所	桁下不足(木崎橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川上流 出張所	—
57	久左 15-3	久慈川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 粟原町	15.0 下 25	1箇所	桁下不足(木崎橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	—
58	久左 14-1	久慈川	堤防高 すべり 旧川跡	A B 要	左	茨城県常陸太田市 粟原町	14.5 ~ 14.5 下 130	130	流下能力不足 すべり 旧川跡	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
59	久左 14-2	久慈川	堤防高 すべり	A B	左	茨城県常陸太田市 粟原町	14.5 下 130 ~ 13.5 上 80	120	流下能力不足 すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 表むしろ張り
60	久左 13-1	久慈川	堤防高 漏水	(重点) A B	左	茨城県常陸太田市 粟原町～上河合町	13.5 上 80 ~ 12.0	1,400	流下能力不足 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川上流 出張所	積土のう 月の輪
61	久左 12-1	久慈川	堤防高 すべり	A B	左	茨城県常陸太田市 上河合町	12.0 ~ 11.0 上 148	890	流下能力不足 すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう 表むしろ張り
62	久右 11-1	久慈川	工作物	A	右	茨城県那珂市 額田北郷	12.0 下 180	1箇所	桁下不足(JR水郡線久慈川橋梁)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	—
63	久左 11-1	久慈川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 上河合町	12.0 下 190	1箇所	桁下不足(JR水郡線久慈川橋梁)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
64	久右 11-2	久慈川	工作物	A	右	茨城県那珂市 額田北郷	12.0 下 230	1箇所	桁下不足(幸久橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	—
65	久左 11-2	久慈川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 上河合町	12.0 下 240	1箇所	桁下不足(幸久橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
66	久右 11-3	久慈川	工作物	A	右	茨城県那珂市 額田北郷	12.0 下 250	1箇所	桁下不足(幸久橋歩道橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	—
67	久左 11-3	久慈川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 上河合町	12.0 下 260	1箇所	桁下不足(幸久橋歩道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
68	久左 11-4	久慈川	堤防高 新堤防	A 要	左	茨城県常陸太田市 下河合町	11.0 上 148 ~ 11.0 下 312	460	流下能力不足 施工3年以下(H21.3完成)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう 木流し

69	久左 10-1	久慈川	堤防高 すべり	A B	左	茨城県常陸太田市 下河合町	11.0 下 312 ~ 10.0 上 250	370	流下能力不足 すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう 表むしろ張り
70	久左 10-2	久慈川	堤防高 旧川跡	(重点) A 要	左	茨城県常陸太田市 下河合町～落合町	10.0 上 250 ~ 9.0 9.5 下 90 ~ 9.0 上 150	1,090 (240)	流下能力不足 旧川跡	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう 月の輪
71	久右 10-1	久慈川	堤防高 水衝部 新堤防	A B 要	右	茨城県那珂市 額田東郷～本米崎	10.0 上 140 ~ 9.0 下 100 10.0 上 140 ~ 9.5 上 230 10.0 下 20 ~ 10.0 下 85	1,000 (480) (65)	流下能力不足 水衝部 施工3年以下(H20.2完成)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	積土のう 表むしろ張り 木流し
72	久左 9-1	久慈川	堤防高 すべり 漏水	(重点) A B B	左	茨城県常陸太田市 落合町～堅磐町	9.0 ~ 8.0 下 40	1,050	流下能力不足 すべり 漏水 はん濫危険水位設定箇所(榑橋観測所)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
73	久右 8-1	久慈川	工作物	A	右	茨城県那珂市 額田東郷	9.0 下 60	1箇所	桁下不足(落合橋)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	—
74	久左 8-1	久慈川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 落合町	9.0 下 5	1箇所	桁下不足(落合橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
75	久右 8-2	久慈川	堤防高 すべり	(重点) A B	右	茨城県那珂市 額田東郷～本米崎	9.0 下 100 ~ 7.0 下 200	1,860	流下能力不足 すべり	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	積土のう 表むしろ張り
76	久左 7-1	久慈川	堤防高 堤防断面 漏水	A B B	左	茨城県常陸太田市	8.0 下 40 ~ 7.0 下 80	775	流下能力不足(旧堤) 堤防断面1/2以上 漏水の恐れ有り(旧河道跡)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう 築回し 月の輪
77	久左 6-1	久慈川	堤防高 漏水	A B	左	茨城県常陸太田市 堅磐町～日立市神田町	7.0 下 80 ~ 7.0 下 130	50	流下能力不足 漏水	常陸太田市 日立市	常陸太田工事 高萩工事	久慈川下流 出張所	積土のう 月の輪
78	久左 6-2	久慈川	堤防高 堤防断面 漏水	A B B	左	茨城県日立市 神田町～下土木内町	7.0 下 130 ~ 6.5 上 100	270	流下能力不足 堤防断面1/2以上 漏水	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	積土のう 築回し 月の輪
79	久右 6-1	久慈川	堤防高	A	右	茨城県那珂市本米崎 ～東海村石神外宿	7.0 下 200 ~ 6.0 上 250	650	無堤地	那珂市 東海村	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	避難勧告
80	久左 6-3	久慈川	堤防高 すべり	A B	左	茨城県日立市 神田町～下土木内町	6.5 上 100 ~ 6.0 上 6	500	流下能力不足 すべり	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	積土のう 表むしろ張り
81	久左 6-4	久慈川	工作物	B	左	茨城県日立市 神田町	6.5 上 40	1箇所	桁下不足(常磐自動車道久慈川橋梁)	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	—
82	久右 6-2	久慈川	工作物	B	右	茨城県那珂市 本米崎	6.5 上 30	1箇所	桁下不足(常磐自動車道久慈川橋梁)	那珂市	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	—
83	久右 6-3	久慈川	工作物	B	右	茨城県那珂郡東海村 石神外宿	6.0 上 290	1箇所	桁下不足(新榑橋(下線))	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	—

84	久右 6-4	久慈川	工 作 物	B	右	茨城県那珂郡東海村 石神外宿	6.0 上 275	1箇所	桁下不足(新榊橋(上線))	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	—
85	久左 6-5	久慈川	工 作 物	B	左	茨城県日立市 神田町	6.0 上 65	1箇所	桁下不足(新榊橋(上線))	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	—
86	久右 6-5	久慈川	堤 防 高 す べ り	(重点) A B	右	茨城県那珂郡東海村 石神外宿	6.0 上 250 ~ 4.5 上 200	1,350	流下能力不足 すべり	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	積土のう 表むしろ張り
87	久左 6-6	久慈川	堤 防 高 新 堤 防	A 要	左	茨城県日立市 下土木内町	6.0 上 6 ~ 5.5 上 130	390	流下能力不足 施工3年以下(H20.3完成)	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	積土のう 木流し
88	久左 5-1	久慈川	堤 防 高 新 堤 防	B 要	左	茨城県日立市 下土木内町	5.5 上 130 ~ 5.5 下 20	140	流下能力不足 施工3年以下(H20.3完成)	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	積土のう 木流し
89	久左 5-2	久慈川	す べ り 漏 水	B B	左	茨城県日立市 下土木内町	5.5 下 20 ~ 5.0 上 250	270	すべり 漏水	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	表むしろ張り 月の輪
90	久左 5-3	久慈川	堤 防 高 漏 水	A B	左	茨城県日立市 下土木内町~留町	5.0 上 250 ~ 4.0 上 162	1,065	流下能力不足 漏水	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	積土のう 月の輪
91	久右 4-1	久慈川	堤 防 高	B	右	茨城県那珂郡東海村 石神外宿	4.5 上 200 ~ 4.5 下 15	215	流下能力不足	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	積土のう
92	久右 4-2	久慈川	工 作 物	A	右	茨城県那珂郡東海村 石神外宿	4.5 上 10	1箇所	桁下不足(神宮橋)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	—
93	久左 4-1	久慈川	工 作 物	A	左	茨城県日立市 神田町	4.5 下 20	1箇所	桁下不足(神宮橋)	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	—
94	久右 4-3	久慈川	堤 防 高	B	右	茨城県那珂郡東海村 石神外宿~石神内宿	4.5 下 15 ~ 4.0 下 250	730	流下能力不足	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	積土のう
95	久左 4-2	久慈川	堤 防 高 漏 水	B B	左	茨城県日立市留町	4.0 上 162 ~ 3.5 上 250	440	流下能力不足 漏水	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	積土のう 月の輪
96	久右 3-1	久慈川	堤 防 高 漏 水	B B	右	茨城県那珂郡東海村 石神内宿~豊岡	3.5 上 250 ~ 2.5 下 100	1,500	流下能力不足 漏水	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	
97	久左 3-1	久慈川	堤 防 高 す べ り	B B	左	茨城県日立市留町	3.5 上 250 ~ 3.5 下 58	310	流下能力不足 すべり	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	積土のう 表むしろ張り
98	久左 3-2	久慈川	新 堤 防	要	左	茨城県日立市留町	3.5 下 58 ~ 3.0 上 190	248	施工3年以下(H22.3完成)	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	木流し
99	久右 3-2	久慈川	工 作 物	B	右	茨城県那珂郡東海村 石神外宿	3.0 上 220	1箇所	桁下不足(JR常磐線久慈川橋梁)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	—
100	久左 3-3	久慈川	工 作 物	B	左	茨城県日立市留町	3.0 上 190	1箇所	桁下不足(JR常磐線久慈川橋梁)	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	—
101	久左 3-4	久慈川	堤 防 高 す べ り	B B	左	茨城県日立市留町	3.0 上 190 ~ 2.5 下 100	730	流下能力不足 すべり	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	積土のう 表むしろ張り
102	久左 2-1	久慈川	工 作 物	B	左	茨城県日立市留町 前ノ内	2.5 下 20	1箇所	桁下不足(久慈大橋側道橋)	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	—
103	久右 2-1	久慈川	工 作 物	B	右	茨城県那珂郡東海村 豊岡	2.5 下 70	1箇所	桁下不足(久慈大橋側道橋)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	—
104	久左 2-2	久慈川	工 作 物	B	左	茨城県日立市留町 前ノ内	2.5 下 35	1箇所	桁下不足(久慈大橋)	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	—

105	久右 2-2	久慈川	工 作 物	B	右	茨城県那珂郡東海村 豊岡	2.5 下 85	1箇所	桁下不足(久慈大橋)	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	—
106	久右 2-3	久慈川	堤 防 高 す べ り	B B	右	茨城県那珂郡東海村 豊岡	2.5 下 100 ~ 0.0	645	流下能力不足 すべり	東海村	常陸大宮土木	久慈川下流 出張所	積土のう 表むしろ張り
107	久左 2-3	久慈川	堤 防 高 漏 水	B B	左	茨城県日立市留町 前ノ内	2.5 下 100 ~ 0.0	700	流下能力不足 漏水	日立市	高萩工事	久慈川下流 出張所	積土のう 月の輪