

## 平成22年度 直轄河川重要水防箇所一覧表－里川

〔■重要度A、■重要度B、■要注意〕 ※番号欄に○が付いている箇所は、各観測所のはん濫危険水位設定箇所

### 平成22年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
			種別	階級		地先名	料杭位置(Km)			担当水防団体	担当土木事務所		
1	里左9-1	里川	堤防高	A	左	茨城県常陸太田市 茅根町～白羽町	9.5 上 20 ~ 8.5 上 20	1,040	無堤地及び旧堤	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積土のう
2	里右9-1	里川	堤防高 すべり	A B	右	茨城県常陸太田市 瑞竜町～里野宮町	9.5 下 20 ~ 8.0 上 250	1,160	流下能力不足 すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積土のう 表むしろ張り
3	里左9-2	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 茅根町	9.5 下 160	1箇所	桁下不足(新茅根橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
4	里右9-2	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 里野宮町	9.5 下 200	1箇所	桁下不足(新茅根橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
5	里左8-1	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 白羽町	8.5 上 150	1箇所	桁下不足(白羽橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
6	里左8-2	里川	堤防高	A	左	茨城県常陸太田市 白羽町	8.5 下 30 ~ 8.0	440	無堤地	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	避難勧告
7	里右8-1	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 里野宮町	8.5 上 110	1箇所	桁下不足(白羽橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
8	里右8-2	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 里野宮町	8.0 上 270	1箇所	桁下不足(根本橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
9	里左8-3	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 白羽町	8.0 上 190	1箇所	桁下不足(根本橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
10	里右8-3	里川	堤防高 すべり 漏水	A B B	右	茨城県常陸太田市 瑞竜町～西宮町	8.0 上 250 ~ 7.0	1,200	流下能力不足 すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
11	里左7-1	里川	堤防高	(重点) A	左	茨城県常陸太田市 田渡町	7.5 下 10 ~ 6.0 上 10	1,510	無堤地	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	避難勧告
12	里右7-1	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 西宮町	7.5 下 60	1箇所	桁下不足(堰下橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
13	里左7-2	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 田渡町	7.5 下 80	1箇所	桁下不足(堰下橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
14	里左7-3	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 田渡町	7.0 上 40	1箇所	桁下不足(田渡橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
15	里右7-2	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 西宮町	7.0 上 35	1箇所	桁下不足(田渡橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	－
16	里右7-3	里川	堤防高 漏水 水衝部	(重点) A B B	右	茨城県常陸太田市 西宮町～三戈町	7.0 ~ 5.5 下 100 5.5 上 100 ~ 5.5 下 100	1,630 (200)	流下能力不足 漏水 水衝部 はん濫危険水位設定箇所(里川)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積土のう 月の輪 木流し

17	里左 5-1	里川	工作物	B	左	茨城県常陸太田市 幡町	5.5 下 80	1箇所	桁下不足(新機初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
18	里右 5-1	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 西宮町	5.5 下 100	1箇所	桁下不足(新機初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
19	里右 5-2	里川	堤防高 すべり 漏水	A B B	右	茨城県常陸太田市 西宮町～三戈町	5.5 下 100～ 3.5 下 250	2,070	流下能力不足 すべり 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
20	里左 5-2	里川	堤防高	(重点) A	左	茨城県常陸太田市 幡町	5.0 上 175～ 4.5 上 100	570	流下能力不足(旧堤)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう
21	里左 4-1	里川	堤防高 すべり	(重点) A B	左	茨城県常陸太田市 幡町～小沢町	4.5 上 100～ 3.5 上 250	850	流下能力不足 すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう 表むしろ張り
22	里左 4-2	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 田渡町	4.5 下 105	1箇所	桁下不足(機初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
23	里右 4-1	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 一番町	4.5 下 110	1箇所	桁下不足(機初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
24	里左 4-3	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 田渡町	4.5 下 110	1箇所	桁下不足(機初橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
25	里右 4-2	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 一番町	4.5 下 120	1箇所	桁下不足(機初橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
26	里左 3-1	里川	堤防高	A	左	茨城県常陸太田市 小沢町～内田町	3.5 上 250～ 2.0 下 100	1,900	流下能力不足	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう
27	里左 3-2	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 小沢町	3.5 上 30	1箇所	桁下不足(里川橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
28	里右 3-1	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 三才町	3.5 上 30	1箇所	桁下不足(里川橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
29	里左 3-3	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 小沢町	3.5 上 20	1箇所	桁下不足(里川橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
30	里右 3-2	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 三才町	3.5 上 20	1箇所	桁下不足(里川橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
31	里右 3-3	里川	堤防高	A	右	茨城県常陸太田市 三戈町	3.5 下 250～ 2.5 下 50	800	流下能力不足	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう
32	里右 2-1	里川	堤防高 すべり	A B	右	茨城県常陸太田市 磯部町～谷河原町	2.0 上 100～ 0.5 上 300	1,000	流下能力不足 すべり	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
33	里左 2-1	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 内田町	2.0 上 35	1箇所	桁下不足(繰舟橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
34	里右 2-2	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 磯部町	2.0 上 5	1箇所	桁下不足(繰舟橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
35	里左 2-2	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 内田町	2.0 上 20	1箇所	桁下不足(繰舟橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
36	里右 1-1	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 磯部町	2.0 下 5	1箇所	桁下不足(繰舟橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
37	里左 1-1	里川	堤防高 漏水	A B	左	茨城県常陸太田市 内田町	2.0 下 100～ 0.5 下 80	950	流下能力不足(旧堤) 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう 月の輪
38	里右 0-1	里川	堤防高	A	右	茨城県常陸太田市 下河合町	0.5 上 300～ 0.5 下 350	670	流下能力不足	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう

39	里左 0-1	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 内田町	0.5 上 50	1箇所	対応(止水矢板) (西小沢樋管)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
40	里左 0-2	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 内田町	0.5 下 40	1箇所	桁下不足(八幡橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
41	里右 0-2	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 下河合町	0.5 下 40	1箇所	桁下不足(八幡橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
42	里左 0-3	里川	堤防高 堤防断面 漏水	A B B	左	茨城県常陸太田市 落合町～堅磐町	0.5 下 80 ~ 0.0	330	流下能力不足 堤防断面1/2以上 漏水	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう 築回し 月の輪
43	里左 0-4	里川	堤防高 堤防断面	A B	左	茨城県常陸太田市 落合町～堅磐町	0.0 ~ -1.0 下 130	1,140	流下能力不足 堤防断面1/2以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	積土のう 築回し
44	里左 0-5	里川	工作物	A	左	茨城県常陸太田市 内田町	0.0 下 40	1箇所	桁下不足(新落合橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—
45	里右 0-3	里川	工作物	A	右	茨城県常陸太田市 下河合町	0.0 下 40	1箇所	桁下不足(新落合橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流 出張所	—