

(再評価)

# 国道18号 野尻IC関連 (野尻バイパス)

平成21年11月24日

国土交通省 関東地方整備局

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
国道18号	野尻IC関連	8.7km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
3,200～10,300	2	関東地方整備局

### 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成21年度		
単純合計	240億円	57億円	297億円
うち残事業分	117億円	36億円	152億円
基準年における 現在価値(C)	259億円	17億円	277億円
うち残事業分	94億円	11億円	105億円

### 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成21年度			
供用年	平成31年度			
単年便益 (初年便益)	19億円	5億円	1億円	24億円
基準年における 現在価値(B)	267億円	67億円	13億円	348億円
うち残事業分	124億円	23億円	2億円	148億円

## 結 果

費用便益比（事業全体）	1.3
経済的純現在価値（事業全体）	71億円
経済的内部収益率（事業全体）	4.6%
費用便益比（残事業）	1.4
経済的純現在価値（残事業）	43億円
経済的内部収益率（残事業）	6.0%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

### 感 度 分 析（事業全体）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B / C）
交通量	3,200 ~ 10,300	± 10%	1.3 ~ 2.0
事業費	240億円	± 10%	1.2 ~ 1.4
事業期間	9年間	± 2年	1.1 ~ 1.2

### 感 度 分 析（残事業）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B / C）
交通量	3,200 ~ 10,300	± 10%	1.4 ~ 1.6
事業費	117億円	± 10%	1.3 ~ 1.6
事業期間	9年間	± 2年	1.3 ~ 1.5

## 交通状況の変化

事業名：国道18号野尻IC関連（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)		
新設・改築道路 [バイパス等]： 8.70km	交通量 <sup>1</sup>	[台/日]	6,200	7,200		
	走行時間 <sup>2</sup>	[分]	7	8		
	走行時間費用 <sup>3</sup>	[億円/年]	9.24	12.00		
主な周 辺道路 <sup>4</sup>	現道（国 道18 号）：14. 97km	交通量	[台/日]	5,800	5,900	
		走行時間	[分]	18	18	
		走行時間費用	[億円/年]	19.67	19.99	
	飯山妙高 高原 線：20.83 km	交通量	[台/日]	700	600	
		走行時間	[分]	31	31	
		走行時間費用	[億円/年]	3.51	2.79	
	古間停車 場野尻 線：6.79k m	交通量	[台/日]	1,500	300	
		走行時間	[分]	11	10	
		走行時間費用	[億円/年]	3.20	0.43	
	上信越自 動車 道：16.38 km	交通量	[台/日]	7,200	7,100	
		走行時間	[分]	34	34	
		走行時間費用	[億円/年]	24.88	24.05	
	信濃信州 新 線：12.16 km	交通量	[台/日]	2,100	1,700	
		走行時間	[分]	12	12	
		走行時間費用	[億円/年]	4.91	4.03	
	その他道路合計 ：254.95km	走行時間費用	[億円/年]	183.00	166.64	
				走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
	合計：334.78km	走行時間短縮便益	[億円/年]	248.41	229.93	18.48

- 1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- 2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- 3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- 4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- 5： 主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面( )、 に該当する道路を明示すること)



# 費用便益分析の条件

事業名: 国道18号野尻IC関連(事業全体・残事業)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成21年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他( )	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載
配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分		
	転換率式を用いた配分		
	Q - V式と転換率式の併用による配分		
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		
	簡易手法		
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	
		山間部海岸部で併行道路が少ない	
	その他( )		
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax ~ Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin ~ Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度		
	採用理由を記載		
	その他( )		

(3)

		項目	チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		
		考慮する		
		考慮する場合のみ	面的に考慮	
			対象路線のみ考慮	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		
		考慮する		
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	( ) 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	
	冬期交通の影響	考慮しない		
		考慮する		
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	( ) 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定		
		その他 ( )		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用			
	独自に設定した値を使用			
	算出根拠を添付すること			
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用			
	独自に設定した値を使用			
	算出根拠を添付すること			
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮			
	中央分離帯の有無を考慮しない			
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない			
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)			
その他				

事業名: 国道18号野尻IC関連(事業全体・残事業)

(4)

項目		チェック欄		
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用		
		標準投資パターンを採用		
		その他( )		
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載		
		関東内陸ブロックにおける、既存路線の実績を参考に算定		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である		
その他				
4. その他				
上記のほか、B / Cの算定にあたっての問題点があれば、記述。				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				



# 費用の現在価値算定表

箇所名: 国道18号野尻IC 関連 (事業全体)					維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)		
					単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
年次	年度	割引率	GDP デフレ-α	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-30年目	H 1	2.1911	96.7	0.68	1.41		
-29年目	H 2	2.1068	99.1	0.29	0.56		
-28年目	H 3	2.0258	101.8	0.53	0.96		
-27年目	H 4	1.9479	103.1	0.73	1.26		
-26年目	H 5	1.8730	103.5	1.65	2.73		
-25年目	H 6	1.8009	103.4	4.24	6.74		
-24年目	H 7	1.7317	102.8	4.87	7.50		
-23年目	H 8	1.6651	102.3	9.34	13.89		
-22年目	H 9	1.6010	103.3	12.65	17.92		
-21年目	H 10	1.5395	102.8	26.67	36.50		
-20年目	H 11	1.4802	101.3	19.11	25.52		
-19年目	H 12	1.4233	99.7	12.24	15.97		
-18年目	H 13	1.3686	98.4	10.62	13.50		
-17年目	H 14	1.3159	96.6	5.62	7.00		
-16年目	H 15	1.2653	95.4	3.58	4.34		
-15年目	H 16	1.2167	94.4	1.93	2.27		
-14年目	H 17	1.1699	93.2	0.87	1.00		
-13年目	H 18	1.1249	92.5	0.93	1.03		
-12年目	H 19	1.0816	91.7	2.68	2.89		
-11年目	H 20	1.0400	91.4	2.45	2.55		
-10年目	H 21	1.0000	91.4	0.96	0.96		
-9年目	H 22	0.9615	91.4	2.87	2.76		
-8年目	H 23	0.9246	91.4	12.49	11.55		
-7年目	H 24	0.8890	91.4	14.36	12.77		
-6年目	H 25	0.8548	91.4	14.36	12.27		
-5年目	H 26	0.8219	91.4	19.12	15.71		
-4年目	H 27	0.7903	91.4	14.37	11.36		
-3年目	H 28	0.7599	91.4	13.81	10.49		
-2年目	H 29	0.7307	91.4	13.81	10.09		
-1年目	H 30	0.7026	91.4	11.69	8.21		
供用開始年次	H 31	0.6756	91.4			1.14	0.77
1年目	H 32	0.6496	91.4			1.14	0.74
2年目	H 33	0.6246	91.4			1.14	0.71
3年目	H 34	0.6006	91.4			1.14	0.68
4年目	H 35	0.5775	91.4			1.14	0.66
5年目	H 36	0.5553	91.4			1.14	0.63
6年目	H 37	0.5339	91.4			1.14	0.61
7年目	H 38	0.5134	91.4			1.14	0.59
8年目	H 39	0.4936	91.4			1.14	0.56
9年目	H 40	0.4746	91.4			1.14	0.54
10年目	H 41	0.4564	91.4			1.14	0.52
11年目	H 42	0.4388	91.4			1.14	0.50
12年目	H 43	0.4220	91.4			1.14	0.48
13年目	H 44	0.4057	91.4			1.14	0.46
14年目	H 45	0.3901	91.4			1.14	0.44
15年目	H 46	0.3751	91.4			1.14	0.43
16年目	H 47	0.3607	91.4			1.14	0.41
17年目	H 48	0.3468	91.4			1.14	0.40
18年目	H 49	0.3335	91.4			1.14	0.38
19年目	H 50	0.3207	91.4			1.14	0.37
20年目	H 51	0.3083	91.4			1.14	0.35
21年目	H 52	0.2965	91.4			1.14	0.34
22年目	H 53	0.2851	91.4			1.14	0.33
23年目	H 54	0.2741	91.4			1.14	0.31
24年目	H 55	0.2636	91.4			1.14	0.30
25年目	H 56	0.2534	91.4			1.14	0.29
26年目	H 57	0.2437	91.4			1.14	0.28
27年目	H 58	0.2343	91.4			1.14	0.27
28年目	H 59	0.2253	91.4			1.14	0.26
29年目	H 60	0.2166	91.4			1.14	0.25
30年目	H 61	0.2083	91.4			1.14	0.24
31年目	H 62	0.2003	91.4			1.14	0.23
32年目	H 63	0.1926	91.4			1.14	0.22
33年目	H 64	0.1852	91.4			1.14	0.21
34年目	H 65	0.1780	91.4			1.14	0.20
35年目	H 66	0.1712	91.4			1.14	0.20
36年目	H 67	0.1646	91.4			1.14	0.19
37年目	H 68	0.1583	91.4			1.14	0.18
38年目	H 69	0.1522	91.4			1.14	0.17
39年目	H 70	0.1463	91.4			1.14	0.17
40年目	H 71	0.1407	91.4			1.14	0.16
41年目	H 72	0.1353	91.4			1.14	0.15
42年目	H 73	0.1301	91.4			1.14	0.15
43年目	H 74	0.1251	91.4			1.14	0.14
44年目	H 75	0.1203	91.4			1.14	0.14
45年目	H 76	0.1157	91.4			1.14	0.13
46年目	H 77	0.1112	91.4			1.14	0.13
47年目	H 78	0.1069	91.4			1.14	0.12
48年目	H 79	0.1028	91.4			1.14	0.12
49年目	H 80	0.0989	91.4			1.14	0.11
合計				-23.34	-2.31	57.00	17.22
単純事業費計				239.52		57.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名: 国道18号野尻IC開通(事業全体)

年次 供用開始年次	年度 (暦年) H 1	総走行台数の年次別伸び率 (関東内陸プロジェクト)			GDP テラ-ク	走行時間短縮便益(億円)			走行経費減少便益(億円)			事故減少便益(億円)		合計 (億円)					
		乗用車種	貨物車種	全車		乗用車種	小型貨物	普通貨物	乗用車種	小型貨物	普通貨物	現在価値 x(A)	現在価値 x(A)		現在価値 x(A)	現在価値 割引率4%			
H 31	0.99794	0.99937	0.99886	0.99886	91.4	10.57	2.12	5.95	18.64	12.59	2.61	0.52	1.61	4.74	3.20	0.97	0.66	24.35	16.45
H 32	0.99798	0.99984	0.99887	0.99887	91.4	10.55	2.12	5.95	18.62	12.10	2.60	0.52	1.61	4.73	3.07	0.97	0.63	24.32	15.80
H 33	0.99797	1.00084	0.99886	0.99886	91.4	10.53	2.12	5.95	18.60	11.62	2.59	0.52	1.61	4.72	2.95	0.97	0.61	24.29	15.18
H 34	0.99797	1.00084	0.99886	0.99886	91.4	10.51	2.12	5.95	18.58	11.16	2.58	0.52	1.61	4.71	2.83	0.97	0.58	24.26	14.57
H 35	0.99797	1.00084	0.99886	0.99886	91.4	10.49	2.12	5.95	18.56	10.72	2.57	0.52	1.61	4.70	2.71	0.97	0.56	24.23	13.99
H 36	0.99796	1.00084	0.99886	0.99886	91.4	10.47	2.12	5.95	18.54	10.30	2.56	0.52	1.61	4.69	2.60	0.97	0.54	24.20	13.44
H 37	0.99796	1.00084	0.99886	0.99886	91.4	10.45	2.12	5.96	18.53	9.89	2.55	0.52	1.61	4.68	2.50	0.97	0.52	24.18	12.91
H 38	0.99795	1.00084	0.99886	0.99886	91.4	10.43	2.12	5.97	18.52	9.51	2.54	0.52	1.61	4.67	2.40	0.97	0.50	24.16	12.41
H 39	0.99795	1.00084	0.99886	0.99886	91.4	10.41	2.12	5.98	18.51	9.14	2.53	0.52	1.61	4.66	2.30	0.97	0.48	24.14	11.92
H 40	0.99795	1.00084	0.99886	0.99886	91.4	10.39	2.12	5.99	18.50	8.78	2.52	0.52	1.61	4.65	2.21	0.97	0.46	24.12	11.45
H 41	0.99794	1.00084	0.99885	0.99885	91.4	10.37	2.12	6.00	18.49	8.44	2.51	0.52	1.61	4.64	2.12	0.97	0.44	24.10	11.00
H 42	0.99023	1.00039	0.99344	0.99344	91.4	10.35	2.12	6.01	18.48	8.11	2.50	0.52	1.61	4.63	2.03	0.97	0.43	24.08	10.57
H 43	0.99013	1.00039	0.99340	0.99340	91.4	10.25	2.12	6.01	18.38	7.76	2.48	0.52	1.61	4.61	1.95	0.96	0.41	23.95	10.12
H 44	0.99003	1.00039	0.99335	0.99335	91.4	10.15	2.12	6.01	18.28	7.42	2.46	0.52	1.61	4.59	1.86	0.95	0.39	23.82	9.67
H 45	0.98993	1.00039	0.99331	0.99331	91.4	10.05	2.12	6.01	18.18	7.09	2.44	0.52	1.61	4.57	1.78	0.94	0.37	23.69	9.24
H 46	0.98983	1.00039	0.99326	0.99326	91.4	9.95	2.12	6.01	18.08	6.78	2.42	0.52	1.61	4.55	1.71	0.93	0.35	23.56	8.84
H 47	0.98973	1.00039	0.99322	0.99322	91.4	9.85	2.12	6.01	17.98	6.49	2.40	0.52	1.61	4.53	1.63	0.92	0.33	23.43	8.45
H 48	0.98962	1.00039	0.99317	0.99317	91.4	9.75	2.12	6.01	17.88	6.20	2.38	0.52	1.61	4.51	1.56	0.91	0.32	23.30	8.08
H 49	0.98951	1.00039	0.99312	0.99312	91.4	9.65	2.12	6.01	17.78	5.93	2.36	0.52	1.61	4.49	1.50	0.90	0.30	23.17	7.73
H 50	0.98940	1.00039	0.99308	0.99308	91.4	9.55	2.12	6.01	17.68	5.67	2.34	0.52	1.61	4.47	1.43	0.89	0.29	23.04	7.39
H 51	0.98928	1.00039	0.99303	0.99303	91.4	9.45	2.12	6.01	17.58	5.42	2.32	0.52	1.61	4.45	1.37	0.88	0.27	22.91	7.06
H 52	0.98917	1.00039	0.99298	0.99298	91.4	9.35	2.12	6.01	17.48	5.18	2.30	0.52	1.61	4.43	1.31	0.87	0.26	22.78	6.75
H 53	0.98905	1.00039	0.99293	0.99293	91.4	9.25	2.12	6.01	17.38	4.96	2.28	0.52	1.61	4.41	1.26	0.86	0.25	22.65	6.47
H 54	0.98893	1.00039	0.99288	0.99288	91.4	9.15	2.12	6.01	17.28	4.74	2.26	0.52	1.61	4.39	1.20	0.85	0.24	22.52	6.17
H 55	0.98881	1.00039	0.99283	0.99283	91.4	9.05	2.12	6.01	17.18	4.53	2.23	0.52	1.61	4.36	1.15	0.84	0.22	22.38	5.90
H 56	0.98868	1.00039	0.99277	0.99277	91.4	8.95	2.12	6.01	17.08	4.33	2.21	0.52	1.61	4.34	1.10	0.83	0.21	22.25	5.64
H 57	0.98855	1.00039	0.99272	0.99272	91.4	8.85	2.12	6.01	16.98	4.14	2.18	0.52	1.61	4.31	1.05	0.82	0.20	22.11	5.39
H 58	0.98842	1.00039	0.99267	0.99267	91.4	8.75	2.12	6.01	16.88	3.95	2.16	0.52	1.61	4.29	1.01	0.81	0.19	21.98	5.15
H 59	0.98828	1.00039	0.99261	0.99261	91.4	8.65	2.12	6.01	16.78	3.78	2.13	0.52	1.61	4.26	0.96	0.80	0.18	21.84	4.92
H 60	0.98814	1.00039	0.99256	0.99256	91.4	8.55	2.12	6.01	16.68	3.61	2.11	0.52	1.61	4.24	0.92	0.79	0.17	21.71	4.70
H 61	0.98800	1.00039	0.99250	0.99250	91.4	8.45	2.12	6.01	16.58	3.45	2.08	0.52	1.61	4.21	0.88	0.78	0.16	21.57	4.49
H 62	0.98785	1.00039	0.99245	0.99245	91.4	8.35	2.12	6.01	16.48	3.30	2.06	0.52	1.61	4.19	0.84	0.77	0.15	21.44	4.29
H 63	0.98771	1.00039	0.99239	0.99239	91.4	8.25	2.12	6.01	16.38	3.15	2.03	0.52	1.61	4.16	0.80	0.76	0.15	21.30	4.10
H 64	0.98755	1.00039	0.99233	0.99233	91.4	8.15	2.12	6.01	16.28	3.02	2.01	0.52	1.61	4.14	0.77	0.75	0.14	21.17	3.93
H 65	0.98740	1.00039	0.99227	0.99227	91.4	8.05	2.12	6.01	16.18	2.88	1.98	0.52	1.61	4.11	0.73	0.74	0.13	21.03	3.74
H 66	0.98723	1.00039	0.99221	0.99221	91.4	7.95	2.12	6.01	16.08	2.75	1.96	0.52	1.61	4.09	0.70	0.73	0.12	20.90	3.57
H 67	0.98707	1.00039	0.99215	0.99215	91.4	7.85	2.12	6.01	15.98	2.63	1.93	0.52	1.61	4.06	0.67	0.72	0.12	20.76	3.42
H 68	0.98690	1.00039	0.99209	0.99209	91.4	7.75	2.12	6.01	15.88	2.51	1.91	0.52	1.61	4.04	0.64	0.71	0.11	20.63	3.26
H 69	0.98673	1.00039	0.99203	0.99203	91.4	7.65	2.12	6.01	15.78	2.40	1.88	0.52	1.61	4.01	0.61	0.70	0.11	20.49	3.12
H 70	0.98655	1.00039	0.99196	0.99196	91.4	7.55	2.12	6.01	15.68	2.29	1.86	0.52	1.61	3.99	0.58	0.69	0.10	20.36	2.97
H 71	0.98636	1.00039	0.99190	0.99190	91.4	7.45	2.12	6.01	15.58	2.19	1.83	0.52	1.61	3.96	0.56	0.68	0.10	20.22	2.85
H 72	0.98618	1.00039	0.99183	0.99183	91.4	7.35	2.12	6.01	15.48	2.09	1.81	0.52	1.61	3.94	0.53	0.67	0.09	20.09	2.71
H 73	0.98598	1.00039	0.99176	0.99176	91.4	7.25	2.12	6.01	15.38	2.00	1.78	0.52	1.61	3.91	0.51	0.66	0.09	19.95	2.60
H 74	0.98578	1.00039	0.99169	0.99169	91.4	7.15	2.12	6.01	15.28	1.91	1.76	0.52	1.61	3.89	0.49	0.65	0.08	19.82	2.48
H 75	0.98558	1.00039	0.99162	0.99162	91.4	7.05	2.12	6.01	15.18	1.83	1.73	0.52	1.61	3.86	0.46	0.64	0.08	19.68	2.37
H 76	0.98537	1.00039	0.99155	0.99155	91.4	6.95	2.12	6.01	15.08	1.74	1.71	0.52	1.61	3.84	0.44	0.63	0.07	19.55	2.25
H 77	0.98515	1.00039	0.99148	0.99148	91.4	6.85	2.12	6.01	14.98	1.67	1.68	0.52	1.61	3.81	0.42	0.62	0.07	19.41	2.16
H 78	0.98493	1.00039	0.99141	0.99141	91.4	6.75	2.12	6.01	14.88	1.59	1.66	0.52	1.61	3.79	0.41	0.61	0.07	19.28	2.07
H 79	0.98469	1.00039	0.99133	0.99133	91.4	6.65	2.12	6.01	14.78	1.52	1.63	0.52	1.61	3.76	0.39	0.60	0.06	19.14	1.97
H 80	0.98446	1.00039	0.99126	0.99126	91.4	6.55	2.12	6.01	14.68	1.45	1.61	0.52	1.61	3.74	0.37	0.59	0.06	19.01	1.88
合計						444.72	106.00	299.99	850.71	266.71	109.02	26.00	80.50	215.52	67.47	41.09	13.41	1,107.32	347.59

## 交通状況の変化

事業名：国道18号野尻IC関連（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
新設・改築道路 [バイパス等]： 8.70km	交通量 <sup>1</sup>	[台/日]	7,200	7,200	
	走行時間 <sup>2</sup>	[分]	8	8	
	走行時間費用 <sup>3</sup>	[億円/年]	12.04	12.00	
主な周 辺道路 <sup>4</sup>	現道（国 道18 号）：14. 97km	交通量	[台/日]	6,000	5,900
		走行時間	[分]	19	18
		走行時間費用	[億円/年]	20.45	19.99
	飯山妙高 高原 線：20.83 km	交通量	[台/日]	600	600
		走行時間	[分]	31	31
		走行時間費用	[億円/年]	2.84	2.79
	古間停車 場野尻 線：6.79k m	交通量	[台/日]	300	300
		走行時間	[分]	10	10
		走行時間費用	[億円/年]	0.43	0.43
	上信越自 動車 道：16.38 km	交通量	[台/日]	7,100	7,100
		走行時間	[分]	34	34
		走行時間費用	[億円/年]	24.25	24.05
	信濃信州 新 線：12.16 km	交通量	[台/日]	1,700	1,700
		走行時間	[分]	12	12
		走行時間費用	[億円/年]	4.07	4.03
その他道路合計 ：254.95km	走行時間費用	[億円/年]	78.20	70.39	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：334.78km	走行時間短縮便益	[億円/年]	142.28	133.68	8.60

- 1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- 2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- 3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- 4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- 5： 主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面( )、( )に該当する道路を明示すること)



# 費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 国道18号野尻IC関連(残事業)

年次	年度	割引率	GDP デフレ-タ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
				0.14	5.4	0.75	
-9年目	H 22	0.9615	91.4	2.87	2.76		
-8年目	H 23	0.9246	91.4	12.49	11.55		
-7年目	H 24	0.8890	91.4	14.36	12.77		
-6年目	H 25	0.8548	91.4	14.36	12.27		
-5年目	H 26	0.8219	91.4	19.12	15.71		
-4年目	H 27	0.7903	91.4	14.37	11.36		
-3年目	H 28	0.7599	91.4	13.81	10.49		
-2年目	H 29	0.7307	91.4	13.81	10.09		
-1年目	H 30	0.7026	91.4	11.69	8.21		
供用開始年次	H 31	0.6756	91.4			0.71	0.48
1年目	H 32	0.6496	91.4			0.71	0.46
2年目	H 33	0.6246	91.4			0.71	0.44
3年目	H 34	0.6006	91.4			0.71	0.43
4年目	H 35	0.5775	91.4			0.71	0.41
5年目	H 36	0.5553	91.4			0.71	0.39
6年目	H 37	0.5339	91.4			0.71	0.38
7年目	H 38	0.5134	91.4			0.71	0.36
8年目	H 39	0.4936	91.4			0.71	0.35
9年目	H 40	0.4746	91.4			0.71	0.34
10年目	H 41	0.4564	91.4			0.71	0.32
11年目	H 42	0.4388	91.4			0.71	0.31
12年目	H 43	0.4220	91.4			0.71	0.30
13年目	H 44	0.4057	91.4			0.71	0.29
14年目	H 45	0.3901	91.4			0.71	0.28
15年目	H 46	0.3751	91.4			0.71	0.27
16年目	H 47	0.3607	91.4			0.71	0.26
17年目	H 48	0.3468	91.4			0.71	0.25
18年目	H 49	0.3335	91.4			0.71	0.24
19年目	H 50	0.3207	91.4			0.71	0.23
20年目	H 51	0.3083	91.4			0.71	0.22
21年目	H 52	0.2965	91.4			0.71	0.21
22年目	H 53	0.2851	91.4			0.71	0.20
23年目	H 54	0.2741	91.4			0.71	0.19
24年目	H 55	0.2636	91.4			0.71	0.19
25年目	H 56	0.2534	91.4			0.71	0.18
26年目	H 57	0.2437	91.4			0.71	0.17
27年目	H 58	0.2343	91.4			0.71	0.17
28年目	H 59	0.2253	91.4			0.71	0.16
29年目	H 60	0.2166	91.4			0.71	0.15
30年目	H 61	0.2083	91.4			0.71	0.15
31年目	H 62	0.2003	91.4			0.71	0.14
32年目	H 63	0.1926	91.4			0.71	0.14
33年目	H 64	0.1852	91.4			0.71	0.13
34年目	H 65	0.1780	91.4			0.71	0.13
35年目	H 66	0.1712	91.4			0.71	0.12
36年目	H 67	0.1646	91.4			0.71	0.12
37年目	H 68	0.1583	91.4			0.71	0.11
38年目	H 69	0.1522	91.4			0.71	0.11
39年目	H 70	0.1463	91.4			0.71	0.10
40年目	H 71	0.1407	91.4			0.71	0.10
41年目	H 72	0.1353	91.4			0.71	0.10
42年目	H 73	0.1301	91.4			0.71	0.09
43年目	H 74	0.1251	91.4			0.71	0.09
44年目	H 75	0.1203	91.4			0.71	0.09
45年目	H 76	0.1157	91.4			0.71	0.08
46年目	H 77	0.1112	91.4			0.71	0.08
47年目	H 78	0.1069	91.4			0.71	0.08
48年目	H 79	0.1028	91.4			0.71	0.07
49年目	H 80	0.0989	91.4			0.71	0.07
合計				107.71	94.30	35.50	10.73
単純事業費計				116.88		35.50	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名: 国道18号野尻IC開通(残事業)

年度 (暦年)	総走行台年の年次別伸び率 (関東内陸ブロック)		GDP テラレタ	走行時間短縮便益(億円)			走行経費減少便益(億円)			事故減少便益(億円)		合計 (億円)						
	年次 開始年次	割合率		現在価値 x(A)	現在価値 (A)x	現在価値 x(A)	現在価値 (A)x	現在価値 x(A)	現在価値 (A)x	便益合計 (~)	割引率4%							
		乗用車種											貨物車種	全車	乗用車種	小型貨物	普通貨物	乗用車種
H 31	0.99794	0.99937	0.99838	91.4	4.84	1.00	2.87	5.88	8.71	0.80	0.16	0.62	1.58	1.07	0.10	0.07	10.39	7.02
H 32	0.99798	0.99887	0.99887	91.4	4.83	1.00	2.87	5.65	8.71	0.80	0.16	0.62	1.58	1.03	0.10	0.06	10.38	6.74
H 33	0.99797	1.00084	0.99886	91.4	4.82	1.00	2.87	5.43	8.69	0.80	0.16	0.62	1.58	0.99	0.10	0.06	10.37	6.48
H 34	0.99797	1.00084	0.99886	91.4	4.81	1.00	2.87	5.21	8.68	0.80	0.16	0.62	1.58	0.95	0.10	0.06	10.36	6.22
H 35	0.99797	1.00084	0.99886	91.4	4.80	1.00	2.87	5.01	8.67	0.80	0.16	0.62	1.58	0.91	0.10	0.06	10.35	5.98
H 36	0.99796	1.00084	0.99886	91.4	4.79	1.00	2.87	4.81	8.66	0.80	0.16	0.62	1.58	0.88	0.10	0.06	10.34	5.75
H 37	0.99796	1.00084	0.99886	91.4	4.78	1.00	2.87	4.62	8.65	0.80	0.16	0.62	1.58	0.84	0.10	0.05	10.33	5.51
H 38	0.99795	1.00084	0.99886	91.4	4.77	1.00	2.87	4.44	8.64	0.80	0.16	0.62	1.58	0.81	0.10	0.05	10.32	5.30
H 39	0.99795	1.00084	0.99886	91.4	4.76	1.00	2.87	4.26	8.63	0.80	0.16	0.62	1.58	0.78	0.10	0.05	10.31	5.09
H 40	0.99795	1.00084	0.99886	91.4	4.75	1.00	2.87	4.09	8.62	0.80	0.16	0.62	1.58	0.75	0.10	0.05	10.30	4.89
H 41	0.99794	1.00084	0.99885	91.4	4.74	1.00	2.87	3.93	8.61	0.80	0.16	0.62	1.58	0.72	0.10	0.05	10.29	4.70
H 42	0.99023	1.00039	0.99344	91.4	4.73	1.00	2.87	3.77	8.60	0.80	0.16	0.62	1.58	0.69	0.10	0.04	10.28	4.50
H 43	0.99013	1.00039	0.99340	91.4	4.68	1.00	2.87	3.61	8.55	0.79	0.16	0.62	1.57	0.66	0.10	0.04	10.22	4.31
H 44	0.99003	1.00039	0.99335	91.4	4.63	1.00	2.87	3.45	8.50	0.78	0.16	0.62	1.56	0.63	0.10	0.04	10.16	4.12
H 45	0.98993	1.00039	0.99331	91.4	4.58	1.00	2.87	3.30	8.45	0.77	0.16	0.62	1.55	0.60	0.10	0.04	10.10	3.94
H 46	0.98983	1.00039	0.99326	91.4	4.53	1.00	2.87	3.15	8.40	0.76	0.16	0.62	1.54	0.58	0.10	0.04	10.04	3.77
H 47	0.98973	1.00039	0.99322	91.4	4.48	1.00	2.87	3.01	8.35	0.75	0.16	0.62	1.53	0.55	0.10	0.04	9.98	3.60
H 48	0.98962	1.00039	0.99317	91.4	4.43	1.00	2.87	2.88	8.30	0.74	0.16	0.62	1.52	0.53	0.10	0.03	9.92	3.44
H 49	0.98951	1.00039	0.99312	91.4	4.38	1.00	2.87	2.75	8.25	0.73	0.16	0.62	1.51	0.50	0.10	0.03	9.86	3.28
H 50	0.98940	1.00039	0.99308	91.4	4.33	1.00	2.87	2.63	8.20	0.72	0.16	0.62	1.50	0.48	0.10	0.03	9.80	3.14
H 51	0.98928	1.00039	0.99303	91.4	4.28	1.00	2.87	2.51	8.15	0.71	0.16	0.62	1.49	0.46	0.10	0.03	9.74	3.00
H 52	0.98917	1.00039	0.99298	91.4	4.23	1.00	2.87	2.40	8.10	0.70	0.16	0.62	1.48	0.44	0.10	0.03	9.68	2.87
H 53	0.98905	1.00039	0.99293	91.4	4.18	1.00	2.87	2.30	8.05	0.69	0.16	0.62	1.47	0.42	0.10	0.03	9.62	2.75
H 54	0.98893	1.00039	0.99288	91.4	4.13	1.00	2.87	2.19	8.00	0.68	0.16	0.62	1.46	0.40	0.10	0.03	9.56	2.62
H 55	0.98881	1.00039	0.99283	91.4	4.08	1.00	2.87	2.10	7.95	0.67	0.16	0.62	1.45	0.38	0.10	0.03	9.50	2.51
H 56	0.98868	1.00039	0.99277	91.4	4.03	1.00	2.87	2.00	7.90	0.66	0.16	0.62	1.44	0.36	0.10	0.03	9.44	2.39
H 57	0.98855	1.00039	0.99272	91.4	3.98	1.00	2.87	1.91	7.85	0.65	0.16	0.62	1.43	0.35	0.10	0.02	9.38	2.28
H 58	0.98842	1.00039	0.99267	91.4	3.93	1.00	2.87	1.83	7.80	0.64	0.16	0.62	1.42	0.33	0.10	0.02	9.32	2.18
H 59	0.98828	1.00039	0.99261	91.4	3.88	1.00	2.87	1.75	7.75	0.63	0.16	0.62	1.41	0.32	0.10	0.02	9.26	2.09
H 60	0.98814	1.00039	0.99256	91.4	3.83	1.00	2.87	1.67	7.70	0.62	0.16	0.62	1.40	0.30	0.10	0.02	9.20	1.99
H 61	0.98800	1.00039	0.99250	91.4	3.78	1.00	2.87	1.59	7.65	0.61	0.16	0.62	1.39	0.29	0.10	0.02	9.14	1.90
H 62	0.98785	1.00039	0.99245	91.4	3.73	1.00	2.87	1.52	7.60	0.60	0.16	0.62	1.38	0.28	0.10	0.02	9.08	1.82
H 63	0.98771	1.00039	0.99239	91.4	3.68	1.00	2.87	1.45	7.55	0.59	0.16	0.62	1.37	0.26	0.10	0.02	9.02	1.73
H 64	0.98755	1.00039	0.99233	91.4	3.63	1.00	2.87	1.39	7.50	0.58	0.16	0.62	1.36	0.25	0.10	0.02	8.96	1.66
H 65	0.98740	1.00039	0.99227	91.4	3.58	1.00	2.87	1.33	7.45	0.57	0.16	0.62	1.35	0.24	0.10	0.02	8.90	1.59
H 66	0.98723	1.00039	0.99221	91.4	3.53	1.00	2.87	1.27	7.40	0.56	0.16	0.62	1.34	0.23	0.10	0.02	8.84	1.52
H 67	0.98707	1.00039	0.99215	91.4	3.48	1.00	2.87	1.21	7.35	0.55	0.16	0.62	1.33	0.22	0.10	0.02	8.78	1.45
H 68	0.98690	1.00039	0.99209	91.4	3.44	1.00	2.87	1.16	7.31	0.54	0.16	0.62	1.32	0.21	0.10	0.02	8.73	1.39
H 69	0.98673	1.00039	0.99203	91.4	3.39	1.00	2.87	1.10	7.26	0.53	0.16	0.62	1.31	0.20	0.10	0.02	8.67	1.32
H 70	0.98655	1.00039	0.99196	91.4	3.35	1.00	2.87	1.06	7.22	0.52	0.16	0.62	1.30	0.19	0.10	0.01	8.62	1.26
H 71	0.98636	1.00039	0.99190	91.4	3.30	1.00	2.87	1.01	7.17	0.51	0.16	0.62	1.29	0.18	0.10	0.01	8.56	1.20
H 72	0.98618	1.00039	0.99183	91.4	3.26	1.00	2.87	0.96	7.13	0.50	0.16	0.62	1.28	0.17	0.10	0.01	8.51	1.14
H 73	0.98598	1.00039	0.99176	91.4	3.21	1.00	2.87	0.92	7.08	0.49	0.16	0.62	1.27	0.17	0.10	0.01	8.45	1.10
H 74	0.98578	1.00039	0.99169	91.4	3.17	1.00	2.87	0.88	7.04	0.48	0.16	0.62	1.26	0.16	0.10	0.01	8.40	1.05
H 75	0.98558	1.00039	0.99162	91.4	3.12	1.00	2.87	0.84	6.99	0.47	0.16	0.62	1.25	0.15	0.10	0.01	8.34	1.00
H 76	0.98537	1.00039	0.99155	91.4	3.08	1.00	2.87	0.80	6.95	0.46	0.16	0.62	1.24	0.14	0.10	0.01	8.29	0.95
H 77	0.98515	1.00039	0.99148	91.4	3.03	1.00	2.87	0.77	6.90	0.45	0.16	0.62	1.23	0.14	0.10	0.01	8.23	0.92
H 78	0.98493	1.00039	0.99141	91.4	2.99	1.00	2.87	0.73	6.86	0.44	0.16	0.62	1.22	0.13	0.10	0.01	8.18	0.87
H 79	0.98469	1.00039	0.99133	91.4	2.94	1.00	2.87	0.70	6.81	0.43	0.16	0.62	1.21	0.12	0.10	0.01	8.12	0.83
H 80	0.98446	1.00039	0.99126	91.4	2.90	1.00	2.87	0.67	6.77	0.42	0.16	0.62	1.20	0.12	0.10	0.01	8.07	0.80
合計					200.60	50.00	143.50	394.10	123.90	32.59	8.00	31.00	71.59	22.56	5.00	1.50	470.69	147.96