

もと 主水だより

第27号 平成27年12月24日発行

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 松戸出張所
〒271-0042 松戸市主水新田102
TEL 047(343)3722

工事進捗状況(H26江戸川管内土砂改良工事)



三郷市高水敷より掘削した土砂を
万能土質改良機で混合しています。

平成27年12月18日(金)時点の工事進捗率は計画
91%に対して、実施93%の状況です。12/18(金)現在
生産土量は38,000m³、引き続き土砂改良(混合)工を
継続して、目標生産土量の40,000m³を目指します。

なお、年末年始期間の休工は、平成27年12月26日
(土)から平成28年1月4日(月)までです。

【現場の担当者から一言】

今後とも現場環境の改善に取り組んでまいりますの
でどうぞ宜しくお願い致します。

施工者：名倉建設(株)【澤田・宮内】(048)982-2041

工事進捗状況(H26深井新田地区低水護岸工事)

平成27年12月18日(金)時点の工事進捗率は計画
66%に対して、実施66%の状況です。12/18(金)現在
は盛土材の運搬を終えて、年明けから盛土を整形し
て護岸用のブロックを設置します。

なお、年末年始期間の休工は平成27年12月26日
(土)から平成28年1月4日(月)までです。

【現場の担当者から一言】

地域の皆様方と共々良いお正月を迎えられる様に安
全作業に努めながら国土の強靱化を図っていきます。

施工者：(株)ケー・ジ・エム【宮本・澤野】(048)536-8118



土を運んで盛りながら護岸工を施
工している様子:H27. 11. 13撮影

過積載防止対策としての現場総点検について



目印テープ(トラテープ)と解説シート(A3版)

現場総点検とは、工事現場における過積載による
違法運行の防止対策として年4回実施するものです。

松戸出張所管内では、過積載による違法運行の防
止対策の実施要領に基づき、平成27年12月9(水)9:30
から11:30まで、第3四半期の現場総点検を実施しま
した。結果は、過積載車両はありませんでした。

また、松戸出張所担当工事では、過積載防止の見
える化として、目印テープと解説シートをすべてのダンプ
トラックに張る取り組みを実施しています。

今年の松戸出張所10大ニュース

- 老朽化していた古ヶ崎排水機場ポンプの修繕工事が完成。 (第18号掲載記事)
- 北千葉導水路が利根川から江戸川への都市用水補給を実施。 (第18号掲載記事)
- 出水期(6月~10月)前の5月に台風6号接近。古ヶ崎排水機場を深夜に運転。 (第20号掲載記事)
- 松戸出張所主催「河川法許可申請実務勉強会」を松戸市と流山市で開催。 (第21号掲載記事)
- 台風11号が接近。松戸排水機場と古ヶ崎排水機場が坂川から江戸川へ
約1200杯分の排水運転を実施。 (第22号掲載記事)
- 関東地方整備局主催スキルアップセミナー関東で管理第二係長が「審査員特別賞」を受賞。 (第22号掲載記事)
- 第39回流山花火大会実行委員会から感謝状を受領。 (第24号掲載記事)
- 平成27年9月関東・東北豪雨で、松戸排水機場と古ヶ崎排水機場が坂川から
江戸川へ約2191杯分の排水運転を実施。 (第24号掲載記事)
- みやぞの池と坂川を活かしたまちづくり市民の会から感謝状を受領。 (第25号掲載記事)
- 11月18日(土木の日)に松戸排水機場試運転見学会を開催。 (第26号掲載記事)

平成28年も松戸出張所は職員一同、地域の安全・安心・活性化に努力します。

松戸市上矢切・流山市流山3丁目簡易階段完成

従来の階段に比べ低コストで、比較的耐久性も高い事がメリットである簡易階段を12月14日(月)から2日間、松戸市上矢切及び流山市流山3丁目の江戸川堤防の川裏(市街地側)側に設置しました。



松戸市上矢切



流山市流山3丁目

写真館



あとがき

左の写真は、平成27年12月2日(水)に松戸出張所管内の3工事について、12月期工事安全パトロールを実施した際のスナップです。

松戸出張所では、年末年始から工期末に向けて安全管理強化の更なる徹底と周辺環境との調和を図る事に努めて参ります。

「主水だより(第27号)」編集：T.S