

堤防除草(2回目)・堤防点検(台風期)について

8月16日(水)より2回目の堤防除草がはじまりました。除草後(9月上旬)には台風シーズンを前に堤防に亀裂など異常がないか3日間徒歩により堤防点検を行います。除草作業につきましてはご理解ご協力お願いいたします。

江戸川左岸
流山市上新宿新田付近の除草後



江戸川左岸
松戸市主水新田付近の除草中

江戸川管内土砂改良工事進捗状況について

土砂改良工事とは、性状の違う複数の建設発生土や河道を掘った土砂を堤防の土として有効活用するため、土砂改良(攪拌混合)を行い、堤防に使える土砂の生産を行う工事です。また建設発生土ストックヤード(吉川・流山)の維持管理をあわせて行っています。

【吉川ヤード】

工事名 H28吉川土砂改良工事
施工業者 小川工業(株)
生産土量 17,000m³(8月19日時点)
進捗率 30%(全体予定量54,000m³)

一般用の休憩所



本工事は性質の違う数種類の土砂を使用するため、どれかの土砂が足りなくなると生産が出来なくなるため、計画的に作業をしていく事が重要となります。(施工者)

土砂を改良している状況



【流山ヤード】

工事名 H28江戸川管内土砂改良工事
施工業者 金杉建設(株)
生産土量 14,700m³(8月19日時点)
進捗率 30%(全体予定量48,000m³)

女性用トイレ



本工事は築堤に使用する土砂の生産であることから土砂を良質に保つ必要があるため、雨が降っている時は作業ができません。このため、工程の管理が非常に難しいです。(施工者)

土砂を改良している状況



平成28年度優良工事等の表彰が行われました

表彰式後の記念撮影



7月18日（火）江戸川河川事務所では平成28年度に完成した工事などの中から特に優れた成績を収めた工事、技術者について表彰式が行われました。事務所長表彰は4件の工事が表彰されましたが、うち2件は松戸出張所管内の工事でした。松戸出張所管内工事は下の2件です。

H27三輪野山上地区低水護岸工事 小川工業株式会社
H26松戸排水機場操作制御設備修繕工事 株式会社日立製作所

カヌーに乗って江戸川探検(古ヶ崎浄化施設見学)

8月5日（土）松戸市古ヶ崎地先において、カヌー教室並びに古ヶ崎浄化施設見学が開催（松戸市生涯学習推進課主催）されました。江戸川自然体験や水質浄化の仕組みについて、触れる・学ぶ 江戸川探検となりました。



夏季実習生(インターン)の松戸排水機場見学について



8月17日（木）H29松戸河川維持工事受注者である金杉建設(株)と8月22日（火）H28吉川土砂改良工事受注者の小川工業(株)の夏季実習生(インターン)を迎えて、松戸排水機場の見学並びに河川事業の説明を行いました。

写真館



あともがき

左の写真は、閉まっている松戸水門です。松戸水門が閉まるのは江戸川本川の水位が高い時に、江戸川の水が坂川放水路に入り込まないようにするためです。8月は台風第5号と低気圧に伴う出水が続き、松戸水門が閉まっている時間が長く続きました。主水だより編集責任者：管理第二係 斉藤