様式－２

令和５年度　直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

事務所名	番号	図面対象番号	河　川　名	重　要　度 種　別	階級	左右岸別	重要水防箇所 地　先　名	杆杭位置（K，m）	延　長（m）	重 要 な る 理 由	県及び市町村 担当水防団体	担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
高　崎	1	鏑左 3 1	鏑　川	（重点）		左	群馬県高崎市山名町	3.0	１箇所	危険箇所（越水）	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	2	鏑左 2 1	鏑　川	旧川跡	要	左	群馬県高崎市山名町	2.6下60～2.8下40	194	旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	月の輪工
	3	鏑左 2 2	鏑　川	旧川跡	要	左	群馬県高崎市木部町	2.4下40～2.4上20	54	旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	月の輪工
	4	鏑左 2 3	鏑　川	（重点）		左	群馬県高崎市木部町	2.2	１箇所	危険箇所（越水）	高崎市	高崎土木	高崎出張所	積み土のう
	5	鏑左 1 1	鏑　川	旧川跡	要	左	群馬県高崎市木部町	1.4上90～1.6上20	105	旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	月の輪工
	6	鏑左 0 1	鏑　川	堤体漏水	B	左	群馬県高崎市阿久津町	0.2上170～0.4上50	127	すべり破壊に対する安全性が確保されていない箇所	高崎市	高崎土木	高崎出張所	シート張り工
高　崎	7	鏑右 3 1	鏑　川	（重点）		右	群馬県藤岡市上落合	3.0	１箇所	危険水位設定箇所（山名観測所）	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	積み土のう
	8	鏑右 2 1	鏑　川	（重点） 旧川跡	 要	右	群馬県藤岡市森新田	2.2 1.6下30～2.2上80	１箇所 720	危険箇所（越水） 旧川跡	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	積み土のう 月の輪工
	9	鏑右 1 1	鏑　川	旧川跡	要	右	群馬県藤岡市森新田	0.8上60～1.0下100	40	旧川跡	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	月の輪工
	10	鏑右 0 1	鏑　川	越水（溢水）	B	右	群馬県藤岡市森新田	0.0～0.2下110	90	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	積み土のう
小計										（重点区間・重点箇所） 総合評価　A 越水（溢水）　A 堤体漏水　A 基礎地盤漏水　A 水衝・洗掘　A 工作物　A 総合評価　B 越水（溢水）　B 堤体漏水　B 基礎地盤漏水　B 水衝・洗掘　B 工作物　B 総合評価　要 新堤防 陸閘 旧川跡 破堤跡 危険水位設定箇所 （※注）合計値は、種別の優先順位が高いもののみを計上している。	 0 0 0 0 0 217 90 127 0 0 1,113 0 1,113 0 	(4箇所) 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 2箇所 1箇所 1箇所 0箇所 0箇所 0箇所 5箇所 0箇所 0箇所 5箇所 0箇所 1箇所		