

(再評価)

資料 2－2－②

平成 29 年 度 第 3 回
関 東 地 方 整 備 局
事 業 評 価 監 視 委 員 会

(令和4年11月11日訂正)

利根川・江戸川 直轄河川改修事業

平成29年11月27日

国土交通省 関東地方整備局

水系名：利根川 河川名：利根川、江戸川



①【S22.9.13 洪水】

様式-2		資産データ				水系名:利根川		河川名:利根川				国勢調査年:H22				事業所統計調査年:H21				流量規模:1/200			
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km2)	一般資産等基礎数量										一般資産額								備考			
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千㎡)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		農作物資産		小計	水稻	畑作物		小計	一般資産 額等合計	
											償却	在庫	償却	在庫	小計	稲							畑作物
A	127.40	97,435	34,419	50,826	3,832	7191.36	62.07	15.96	1,125,814	505,822	180,913	123,361	6,978	1,506	1,944,394	7,186	12,671	19,857	1,964,251				
B	157.56	139,917	47,861	62,612	4,226	10321.71	38.79	48.39	1,608,956	703,365	208,111	137,834	7,696	1,661	2,667,623	4,755	38,705	43,460	2,711,083				
C	34.07	46,317	17,117	12,661	140	2406.01	20.81	0.28	374,211	253,789	48,068	21,479	580	125	698,252	2,598	87	2,685	700,937				
D1	204.44	60,575	18,947	17,564	434	3845.25	161.75	4.40	597,786	285,312	60,270	36,505	2,777	598	983,248	20,302	1,402	21,704	1,004,952				
D2	6.33	8,426	2,878	2,879	126	827.96	2.17	1.14	128,800	42,709	8,724	6,020	300	65	186,818	271	351	622	187,240				
E	549.38	2,255,322	921,811	770,222	10,575	101947.72	202.72	13.33	18,766,685	13,546,934	2,552,265	1,508,772	19,257	4,156	36,398,069	23,706	10,788	34,494	36,432,563				
F1	14.56	172,610	65,672	65,544	235	7303.54	0.04	0.33	1,206,544	1,259,029	297,133	114,164	427	92	2,877,389	5	271	276	2,877,665				
F2	17.81	151,726	67,175	49,439	459	6683.21	1.51	0.29	1,104,066	987,202	146,061	83,051	835	180	2,321,395	192	237	429	2,321,824				
F3	35.94	31,677	10,984	12,710	738	1855.40	11.22	5.35	306,512	161,562	48,033	37,861	1,344	290	555,602	1,430	4,339	5,769	561,371				
G	32.73	38,299	14,795	11,942	246	1791.55	18.76	1.24	278,683	218,561	36,491	18,192	708	152	552,787	2,391	491	2,882	555,669				
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合計	1,191.62	3,026,116	1,231,235	1,065,113	21,224	146,730.37	522.41	91.83	25,888,380	18,087,751	3,609,889	2,104,057	41,258	8,902	49,540,237	63,140	69,784	132,924	49,673,161	(単位:百万円)			

②【S23.9.14 洪水】

様式-2		資産データ				水系名:利根川		河川名:利根川		国勢調査年:H22				事業所統計調査年:H21				流量規模:1/200					
		一般資産等基礎数量																一般資産額					
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km2)	人口	世帯数	従業者数 (産業分類 に算出)	農漁家数	延床面積 (千㎡)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	一般資産 額等合計	備考			
											償却	在庫	償却	在庫									
A	129.48	98,869	34,924	51,428	3,881	7294.22	62.59	16.38	1,141,726	513,243	183,058	125,083	7,067	1,525	1,971,702	7,248	13,016	20,264	1,991,966				
B	160.94	144,710	49,539	64,713	4,290	10673.81	39.17	49.25	1,663,742	728,025	213,261	141,087	7,812	1,686	2,755,613	4,801	39,404	44,205	2,799,818				
C	34.99	47,046	17,360	12,837	150	2445.65	21.41	0.29	380,375	257,490	48,560	21,789	611	132	708,957	2,672	90	2,762	711,719				
D1	205.02	61,372	19,239	17,930	434	3893.23	162.09	4.40	605,250	289,649	61,192	37,097	2,785	600	996,573	20,345	1,402	21,747	1,018,320				
D2	6.59	8,539	2,919	2,930	126	839.59	2.18	1.17	130,609	43,330	8,880	6,108	301	65	189,293	273	360	633	189,926				
E	588.90	2,549,412	1,050,789	866,590	11,280	114621.87	213.54	14.27	21,446,520	15,442,395	2,836,741	1,681,785	20,541	4,433	41,432,395	24,943	11,390	36,333	41,468,728				
F1	16.25	196,635	97,113	70,370	270	8320.46	0.04	0.36	1,374,540	1,427,179	312,106	120,927	492	106	3,235,350	5	295	300	3,235,650				
F2	18.25	155,969	69,201	51,621	463	6889.35	1.51	0.29	1,138,120	1,016,975	153,186	87,444	843	182	2,396,750	192	237	429	2,397,179				
F3	37.19	33,212	11,563	13,314	769	1937.89	11.52	5.59	320,140	169,923	50,064	39,256	1,400	302	581,085	1,467	4,529	5,996	587,081				
G	34.10	41,421	15,989	13,098	293	1910.05	19.17	1.28	297,114	236,207	40,977	19,843	809	175	595,125	2,442	506	2,948	598,073				
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合計	1,242.39	3,359,297	1,377,527	1,172,763	22,159	161,245.26	535.74	94.36	28,674,678	20,239,233	3,929,420	2,295,241	42,989	9,277	55,190,838	64,684	71,654	136,338	55,327,176 (単位:百万円)				

③【S24.8.29 洪水】

様式-2		資産データ				水系名:利根川		河川名:利根川		国勢調査年:H22				事業所統計調査年:H21				流量規模:1/200			
		一般資産等基礎数量														一般資産額					
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km2)	人口	世帯数	従業者数 (産業分類 別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千㎡)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		農作物資産		一般資産 額等合計	備考			
											償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	
A	126.62	96,302	33,952	50,458	3,821	7107.75	61.93	15.73	1,112,803	498,959	179,868	122,546	6,958	1,502	1,922,636	7,170	12,486	19,656	1,942,292		
B	153.14	135,394	46,179	60,660	4,173	9961.56	37.74	47.80	1,552,809	678,647	202,619	134,511	7,599	1,640	2,577,825	4,637	38,353	42,990	2,620,815		
C	33.62	44,834	16,544	12,340	139	2309.74	20.71	0.28	359,235	245,323	46,359	20,759	576	125	672,377	2,585	87	2,672	675,049		
D1	202.55	59,534	18,992	17,166	424	3769.54	160.65	4.35	586,014	280,009	58,942	35,424	2,737	590	963,716	20,165	1,385	21,550	985,266		
D2	5.48	8,262	2,826	2,813	122	809.12	1.97	0.88	125,872	41,906	8,470	5,870	284	61	182,463	247	270	517	182,980		
E	526.50	2,078,724	842,513	702,370	10,168	93997.30	196.90	12.55	17,167,582	12,381,571	2,349,517	1,388,247	18,516	3,996	33,309,429	23,029	10,154	33,183	33,342,612		
F1	15.81	189,416	93,431	68,623	257	7980.52	0.04	0.36	1,318,382	1,373,065	306,960	118,764	468	101	3,117,740	5	295	300	3,118,040		
F2	17.81	151,726	67,175	49,439	459	6683.21	1.51	0.29	1,104,066	987,202	146,061	83,051	835	180	2,321,395	192	237	429	2,321,824		
F3	35.13	30,615	10,594	12,459	729	1800.27	11.02	5.13	297,404	155,691	46,981	37,278	1,327	286	538,967	1,404	4,162	5,566	544,533		
G	31.43	34,732	13,570	11,009	226	1596.30	18.02	1.14	248,309	200,477	34,622	17,098	655	141	501,302	2,295	451	2,746	504,048		
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	1,158.03	2,852,437	1,154,583	995,285	20,717	138,104.39	512.96	89.57	24,051,452	16,961,562	3,401,364	1,977,806	40,295	8,695	46,441,174	62,020	68,297	130,317	46,571,491	(単位:百万円)	

④【S33.9.16 洪水】

様式-2		資産データ		水系名:利根川		河川名:利根川		国勢調査年:H22		事業所統計調査年:H21		流量規模:1/200																			
		一般資産等基礎数量										一般資産額		農作物資産		一般資産額等合計		備考													
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km2)			従来寄数 (寄付 割合 に算出)		延床面積 (千㎡)		水田面積 (km ²)		畑面積 (km ²)		家屋		家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計		水稲		畑作物		小計		一般資産 額等合計		備考	
		人口	世帯数			農漁家数							償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫											
A	124.54	94,691	33,376	49,747	3,766	6953.26	61.03	15.31	1,088,841	490,494	176,710	121,350	6,858	1,480	1,885,733	7,062	12,149	19,211	1,904,944												
B	133.38	119,624	40,683	52,002	3,770	8645.91	34.54	40.83	1,348,130	597,877	176,216	115,721	6,865	1,482	2,246,291	4,249	32,703	36,952	2,283,243												
C	32.12	43,244	15,951	11,931	1,353	2200.80	20.08	0.28	342,291	236,506	45,261	20,194	557	120	644,529	2,506	87	2,593	647,522												
D1	194.01	55,780	17,457	15,813	406	3535.61	154.30	4.20	549,649	262,892	55,416	32,880	2,590	558	903,985	19,372	1,341	20,713	924,698												
D2	4.37	7,502	2,563	2,512	102	739.11	1.71	0.70	114,983	37,995	7,485	5,194	235	51	165,943	214	217	431	166,374												
E	475.02	1,905,151	772,514	648,513	9,125	85762.53	175.88	10.82	15,734,465	11,352,866	2,159,820	1,278,372	16,617	3,586	30,545,726	20,580	8,745	29,325	30,575,051												
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F2	16.94	145,242	64,263	47,681	443	6419.92	1.48	0.29	1,060,570	944,404	141,585	80,128	807	174	2,227,868	189	237	426	2,228,094												
F3	32.06	27,203	9,335	11,026	668	1539.23	10.13	4.80	254,261	137,181	41,608	33,423	1,216	262	467,971	1,290	3,892	5,182	473,153												
G	30.51	26,826	10,371	9,170	221	1212.26	17.83	1.12	188,556	153,365	29,681	14,299	640	138	386,679	2,271	443	2,714	389,393												
L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
R1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
R2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
R3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
合計	1,055.47	2,450,991	976,758	857,949	18,866	119,789.31	479.75	79.53	20,890,587	14,346,310	2,860,673	1,721,040	36,773	7,935	39,863,316	58,059	60,276	118,335	39,981,653												
		(単位: 百万円)																													

⑤【S34.8.12 洪水】

様式-2		資産データ				水系名:利根川				河川名:利根川				国勢調査年:H22				事業所統計調査年:H21				流量規模:1/200	
		一般資産等基礎数量										一般資産額											
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km2)	人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別)	農漁家数	延床面積 (千㎡)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		農作物資産		小計	水稻	畑作物	小計	一般資産 額等合計	備考	
											償却	在庫	償却	在庫									
A	130.00	99,096	35,008	51,479	3,894	7304.94	62.92	16.46	1,143,394	514,478	183,181	125,151	7,091	1,530	1,974,825	7,287	13,084	20,371	1,995,196				
B	175.24	156,488	53,622	69,080	4,556	11445.09	41.81	53.65	1,783,591	788,029	228,531	152,594	8,296	1,791	2,962,832	5,105	42,954	48,059	3,010,891				
C	33.68	44,890	16,562	12,348	139	2312.71	20.74	0.28	359,697	245,594	46,382	20,769	577	125	673,144	2,589	87	2,676	675,820				
D1	206.65	62,228	19,511	18,107	439	3960.17	162.74	4.47	615,657	293,738	61,710	37,475	2,805	604	1,011,989	20,426	1,421	21,847	1,033,836				
D2	6.46	8,501	2,907	2,915	126	829.43	2.18	1.17	129,028	43,145	8,846	6,095	301	65	187,480	273	360	633	188,113				
E	604.76	2,522,308	1,038,782	856,940	11,526	113612.02	227.33	15.02	21,218,110	15,265,940	2,805,250	1,660,929	20,989	4,530	40,975,748	26,519	11,980	38,499	41,014,247				
F1	15.94	191,790	64,547	69,085	260	8121.07	0.04	0.36	1,341,600	1,389,466	308,380	119,345	474	102	3,159,367	5	295	300	3,159,667				
F2	18.13	154,655	68,649	51,073	461	6842.30	1.51	0.29	1,130,348	1,008,870	152,019	86,922	840	181	2,379,180	192	237	429	2,379,609				
F3	39.56	34,808	12,079	13,921	822	2012.23	11.99	6.15	332,420	177,518	51,799	40,381	1,497	323	603,938	1,528	4,983	6,511	610,449				
G	38.86	47,467	18,058	14,824	286	2289.45	22.58	1.48	356,130	266,834	45,466	21,833	860	185	691,308	2,876	582	3,458	694,766				
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合計	1,282.41	3,349,185	1,370,463	1,169,808	22,752	161,610.16	556.85	100.56	28,628,177	20,132,408	3,919,613	2,291,765	44,131	9,523	55,025,617	67,156	76,465	143,621	55,169,238	(単位:百万円)			

⑥【S57.7.31 洪水】

様式-2		資産データ				水系名:利根川				河川名:利根川				国勢調査年:H22				事業所統計調査年:H21				流量規模:1/200	
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km2)	一般資産等基礎数量										一般資産額										備考	
		人口	世帯数	従業者数 (産業分類 別に算出)	農漁家数	延床面積 (千㎡)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		農作物資産		一般資産 額等合計						
											償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻		畑作物	小計				
A	135.98	104,897	37,025	52,741	4,048	7726.96	64.59	17.37	1,208,686	544,119	187,119	127,849	7,371	1,591	2,076,735	7,493	13,816	21,309	2,098,044				
B	168.48	151,518	52,000	66,855	4,446	11230.41	40.20	51.92	1,750,206	764,192	219,619	144,940	8,096	1,747	2,888,800	4,929	41,554	46,483	2,935,283				
C	33.81	45,116	16,649	12,390	140	2335.93	20.78	0.28	363,309	246,884	46,504	20,841	579	125	678,242	2,594	87	2,681	680,923				
D1	204.57	60,610	18,951	17,547	435	3846.11	161.57	4.40	597,918	285,376	60,051	36,210	2,775	598	982,928	20,280	1,402	21,862	1,004,610				
D2	5.81	8,356	2,856	2,852	124	821.34	2.05	0.97	127,772	42,389	8,611	5,960	291	63	185,066	257	300	557	185,623				
E	630.24	2,659,348	1,094,263	915,129	12,219	119,537.73	229.49	17.30	22,338,129	16,081,289	3,020,370	1,783,302	22,251	4,802	43,250,143	26,800	13,685	40,485	43,290,628				
F1	16.50	199,357	98,281	70,968	273	8,437.67	0.04	0.36	1,393,903	1,444,337	313,610	121,676	497	107	3,274,130	5	295	300	3,274,430				
F2	18.38	157,284	69,878	53,226	464	6,966.41	1.51	0.29	1,150,851	1,026,925	160,057	89,379	845	182	2,428,239	192	237	429	2,428,668				
F3	39.00	34,278	11,897	13,792	811	1,987.52	11.85	6.00	328,339	174,844	51,355	40,182	1,478	319	596,517	1,510	4,861	6,371	602,888				
G	32.02	34,818	13,598	11,034	235	1,600.61	18.36	1.22	248,977	200,920	34,697	17,150	678	146	502,568	2,340	479	2,819	505,387				
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合計	1,300.62	3,489,956	1,429,110	1,229,990	23,465	167,967.63	554.01	101.43	29,790,475	20,988,458	4,140,678	2,415,887	45,308	9,777	57,390,581	66,819	77,235	144,054	57,534,635 (単位:百万円)				

⑦【S57.9.10 洪水】

様式-2		資産データ				水系名:利根川				河川名:利根川				国勢調査年:H22				事業所統計調査年:H21				流量規模:1/200	
		一般資産等基礎数量										一般資産額											
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km2)	人口	世帯数	従業者数 (産業分類 別に算出)	農漁家数	延床面積 (千㎡)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		農作物資産		一般資産 額等合計	備考					
											償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計			
A	130.52	99,908	35,273	51,688	3,924	7386.63	63.13	16.50	1,156,062	518,372	183,930	125,769	7,146	1,542	1,992,821	7,313	13,109	20,422	2,013,243				
B	164.84	150,074	51,572	66,526	4,367	11095.84	39.72	50.19	1,729,266	757,902	218,744	144,235	7,952	1,716	2,859,815	4,869	40,145	45,014	2,904,829				
C	34.34	46,688	17,251	12,777	142	2426.31	20.91	0.28	377,370	255,785	48,393	21,677	587	127	703,939	2,610	87	2,697	706,636				
D1	204.70	60,851	19,041	17,710	434	3859.17	161.93	4.40	599,951	286,718	60,626	36,789	2,781	599	987,464	20,324	1,402	21,726	1,009,190				
D2	6.46	8,501	2,907	2,915	126	829.43	2.18	1.17	129,028	43,145	8,846	6,095	301	65	187,480	273	360	633	188,113				
E	600.86	2,588,449	1,067,396	882,706	11,478	116,281.22	218.79	15.18	21,781,780	15,686,452	2,882,790	1,710,621	20,901	4,511	42,087,055	25,552	12,034	37,586	42,124,641				
F1	16.94	205,225	100,971	72,140	291	8,665.87	0.04	0.38	1,431,601	1,483,869	316,733	123,455	531	115	3,356,304	5	311	316	3,356,620				
F2	18.31	156,544	69,507	53,141	463	6,941.19	1.51	0.29	1,146,684	1,021,469	159,709	89,202	843	182	2,418,089	192	237	429	2,418,518				
F3	38.50	34,031	11,808	13,570	804	1,988.52	11.64	5.91	328,504	173,533	50,731	39,696	1,463	316	594,243	1,482	4,795	6,277	600,520				
G	33.25	38,625	14,935	12,346	248	1,801.31	18.80	1.26	280,200	220,663	38,987	18,769	714	154	559,487	2,396	499	2,895	562,382				
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
合計	1,261.09	3,414,150	1,400,762	1,195,021	22,506	164,027.03	541.48	96.71	29,162,713	20,578,479	3,995,815	2,335,261	43,800	9,410	56,125,278	65,349	73,433	138,782	56,264,060 (単位:百万円)				

⑧【H10.9.14 洪水】

||
||
||

【代表8洪水平均】

河道：事業着手時点(H24)現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	1	0	0	0	0	1	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	7
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	14	5	1	0	0	0	21	3	0	3	36	0	0	0	0	1	0	0	1	62
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	14	6	1	0	1	0	22	3	4	6	39	1	0	1	1	0	0	2	69	

(単位：百万円)

河道：事業着手時点(H24)現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	107,482	68,099	22,239	10,657	607	178	209,261	1,187	7,552	8,739	354,488	4,996	2,408	2,554	4,962	3,487	0	13,445	585,933	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	328	91	70	33	3	1	526	31	24	55	891	26	4	6	10	11	0	46	1,518	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	9	2	0	1	0	11	0	13	13	21	1	0	1	1	0	0	3	48	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	226	126	40	17	4	1	413	13	8	22	700	8	5	8	13	5	0	26	1,161	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	108,036	68,324	22,350	10,707	615	180	210,211	1,234	7,597	8,831	356,100	5,031	2,418	2,569	4,987	3,503	0	13,520	588,662	

(単位：百万円)

河道：事業着手時点(H24)現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	195,858	123,349	41,262	21,055	1,080	299	382,903	1,849	10,346	12,195	648,638	9,791	4,303	4,287	8,591	6,873	0	25,254	1,068,990	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	39,143	42,334	16,213	4,487	354	116	102,647	6,184	673	6,857	173,883	2,644	1,508	2,027	3,536	2,034	0	8,213	291,600	
D2	2,050	836	499	224	10	3	3,621	59	38	97	6,133	150	30	54	84	65	0	299	10,149	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	20,198	14,632	6,393	3,759	101	31	45,114	421	782	1,203	76,424	1,400	524	664	1,188	990	0	3,578	126,319	
G	16,710	24,269	6,449	1,512	94	29	49,063	908	142	1,050	83,112	1,115	911	944	1,855	1,278	0	4,248	137,473	
L	3	19	4	1	2	0	29	0	18	18	50	2	1	2	3	1	0	6	103	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	1,698	1,262	298	129	13	4	3,404	37	23	60	5,767	73	50	58	107	60	0	240	9,470	
R3	161	137	32	13	0	0	343	0	0	0	580	9	7	8	15	7	0	31	954	
合計	275,821	206,837	71,150	31,178	1,654	483	587,123	9,458	12,021	21,479	994,588	15,183	7,334	8,044	15,378	11,308	0	41,869	1,645,058	

(単位：百万円)

河道：事業着手時点(H24)現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫							小計										
A	228,502	134,890	59,081	33,415	1,849	547	458,283	4,469	8,960	13,429	778,332	13,195	4,755	4,966	9,720	7,976	0	30,892	1,278,936				
B	390,693	232,623	82,248	45,578	2,103	578	753,821	2,551	17,756	20,306	1,276,973	19,750	8,154	7,360	15,514	13,909	0	49,173	2,100,274				
C	9,869	11,063	2,627	963	27	8	24,555	143	6	148	41,596	538	414	424	838	423	0	1,799	68,099				
D1	62,807	62,820	22,755	7,445	516	169	156,511	7,493	793	8,285	265,128	3,849	2,199	2,723	4,921	3,194	0	11,964	441,888				
D2	3,294	1,306	796	358	15	5	5,774	71	61	132	9,783	242	52	88	139	115	0	495	16,184				
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	64,866	50,421	17,801	11,614	267	77	145,045	798	1,956	2,753	245,706	3,836	1,754	1,728	3,482	2,895	0	10,212	403,717				
G	28,261	40,147	11,259	2,919	204	59	82,848	1,129	202	1,331	140,344	2,279	1,496	1,619	3,115	2,110	0	7,503	232,025				
L	15	93	13	5	4	1	131	0	21	21	222	5	4	4	8	3	0	16	390				
R1	5,946	4,648	1,112	617	10	3	12,337	1	7	8	20,899	353	186	165	351	261	0	965	34,208				
R2	5,851	4,614	1,041	478	38	11	12,032	67	90	156	20,382	246	175	190	366	217	0	829	33,400				
R3	378	389	72	35	0	0	873	0	0	0	1,479	22	17	16	33	20	0	75	2,427				
合計	800,480	543,012	198,803	103,427	5,031	1,456	1,652,210	16,720	29,850	46,570	2,798,844	44,314	19,204	19,282	38,486	31,122	0	113,922	4,611,546				

河川名:利根川																	流量規模:1/50			
氾濫 ブロック	一般資産被害額										公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等			小計							
	償却	在庫	償却	在庫																
A	317,907	184,890	77,527	44,969	2,518	712	628,524	4,871	9,580	14,450	1,064,720	18,091	6,391	6,239	12,630	11,109	0	41,830	1,749,524	
B	495,722	291,601	101,979	59,037	2,597	708	951,642	2,710	21,304	24,014	1,612,082	25,346	10,205	8,787	18,991	17,951	0	62,288	2,650,026	
C	35,771	39,158	8,889	3,334	91	25	87,268	454	19	473	147,831	1,899	1,454	1,396	2,850	1,549	0	6,299	241,870	
D1	72,023	70,683	25,675	8,775	571	187	177,914	8,114	818	8,933	301,386	4,376	2,462	3,009	5,471	3,690	0	13,537	501,769	
D2	3,857	1,713	1,002	485	16	6	7,078	74	65	139	11,990	279	64	97	161	149	0	590	19,797	
E	2,072,576	2,107,554	591,613	245,411	3,093	984	5,021,231	13,322	5,884	19,205	8,505,966	141,953	78,893	101,366	180,258	98,581	0	420,791	13,967,193	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	242,085	292,347	46,123	22,039	220	60	602,873	77	111	187	1,021,267	13,867	11,137	9,701	20,837	10,518	0	45,222	1,669,548	
F3	81,880	62,265	20,875	13,972	333	95	179,420	871	2,477	3,348	303,938	4,628	2,160	2,023	4,183	3,479	0	12,289	498,995	
G	35,355	48,830	13,644	3,812	236	66	101,943	1,154	219	1,373	172,691	2,878	1,843	1,908	3,751	2,614	0	9,244	285,250	
L	327	330	216	138	5	1	1,017	1	23	24	1,723	52	14	17	30	24	0	107	2,871	
R1	13,215	10,238	2,458	1,279	26	7	27,222	4	18	22	46,115	758	415	391	805	552	0	2,116	75,474	
R2	9,695	7,627	1,674	768	52	15	19,830	75	105	180	33,592	401	287	298	585	370	0	1,356	54,957	
R3	484	488	84	43	0	0	1,099	0	0	0	1,862	27	21	19	40	25	0	92	3,053	
合計	3,380,896	3,117,721	891,759	404,063	9,757	2,865	7,807,060	31,726	40,622	72,347	13,225,161	214,555	115,344	135,249	250,593	150,611	0	615,759	21,720,327	(単位: 百万円)

河川名:利根川																	流量規模:1/100			
一般資産被害額																				
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
A	456,791	254,204	101,302	61,649	3,435	927	878,308	5,110	10,449	15,559	1,487,853	25,024	8,780	7,798	16,578	15,548	0	57,150	2,438,870	
B	647,604	372,501	127,361	75,291	3,228	872	1,226,856	3,081	27,883	30,964	2,078,294	33,293	13,072	10,862	23,933	23,881	0	81,107	3,417,220	
C	115,274	122,673	27,139	10,547	269	73	275,975	1,259	53	1,312	467,502	6,119	4,559	4,080	8,639	4,932	0	19,690	764,478	
D1	88,778	86,526	29,750	10,892	678	220	216,844	9,595	845	10,440	367,335	5,266	2,984	3,518	6,501	4,606	0	16,374	610,992	
D2	6,786	3,380	1,706	798	25	8	12,703	91	93	184	21,519	456	128	195	323	273	0	1,052	35,458	
E	3,479,087	3,561,096	964,871	414,320	4,257	1,328	8,424,959	14,594	7,228	21,823	14,271,880	225,616	131,763	155,144	286,907	168,457	0	680,979	23,399,641	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	511,198	599,446	91,990	45,686	430	115	1,248,863	135	204	339	2,115,574	29,433	23,009	18,523	41,532	22,414	0	93,380	3,458,156	
F3	118,794	86,556	27,725	19,194	481	134	252,885	949	3,179	4,128	428,386	6,590	2,940	2,518	5,458	4,607	0	16,655	702,053	
G	52,319	66,567	17,465	5,706	300	81	142,439	1,194	259	1,453	241,290	4,189	2,584	2,468	5,053	3,633	0	12,874	398,055	
L	990	839	571	364	7	2	2,772	2	25	28	4,696	145	33	42	75	63	0	283	7,778	
R1	32,884	25,590	6,169	3,367	57	16	68,082	9	42	51	115,332	1,929	1,029	935	1,964	1,412	0	5,305	188,769	
R2	18,233	14,647	2,863	1,303	67	18	37,131	85	117	202	62,900	809	569	580	1,148	802	0	2,760	102,993	
R3	1,278	1,139	223	99	0	0	2,738	0	0	0	4,639	73	52	59	111	56	0	239	7,616	
合計	5,530,013	5,195,162	1,399,135	649,214	13,234	3,795	12,790,553	36,104	50,377	86,481	21,667,198	338,941	191,500	206,721	398,221	250,683	0	987,845	35,532,077	(単位: 百万円)

河川名:利根川																	流量規模:1/200																	
一般資産被害額																	農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止損失		家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用		その他の間接被害		小計	合計	備考
氾濫ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計					家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考													
			償却	在庫	償却	在庫									清掃労働対価	代替活動等																		
A	566,680	306,720	123,808	76,151	3,949	1,049	1,078,357	5,297	11,343	16,639	1,826,737	31,270	10,674	9,027	19,701	19,185	0	70,156	2,991,888															
B	793,049	446,961	150,206	89,404	3,774	1,013	1,484,406	3,421	33,059	36,481	2,514,586	40,844	15,715	12,765	28,480	29,330	0	98,653	4,134,126															
C	172,417	164,979	35,066	14,230	330	87	387,110	1,366	57	1,423	655,763	8,976	6,260	4,934	11,194	6,882	0	27,051	1,071,347															
D1	115,726	108,341	34,651	13,696	805	259	273,477	10,470	878	11,348	463,270	6,435	3,703	4,056	7,759	5,960	0	20,154	768,250															
D2	12,471	8,166	2,632	1,185	37	12	24,502	120	151	271	41,506	715	288	439	728	522	0	1,964	68,243															
E	5,112,571	5,270,785	1,336,448	602,829	5,372	1,642	12,329,647	16,814	8,963	25,778	20,886,421	314,096	191,432	205,147	396,579	251,431	0	962,106	34,203,951	136.0km														
F1	197,889	296,638	87,312	25,016	57	19	606,931	3	187	190	1,028,142	16,439	12,042	14,558	26,600	9,984	0	53,023	1,688,285															
F2	668,743	732,120	108,139	57,049	506	133	1,566,690	142	215	357	2,653,972	39,186	28,720	21,087	49,807	27,797	0	116,790	4,337,809															
F3	168,274	112,491	36,928	26,111	648	177	344,629	1,048	3,884	4,932	583,801	9,449	3,888	3,100	6,988	5,794	0	22,231	955,592															
G	82,602	96,544	22,096	8,331	358	96	210,026	1,268	301	1,569	355,786	6,399	3,810	3,373	7,183	5,251	0	18,833	586,215															
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
合計	7,890,421	7,543,744	1,937,286	914,001	15,836	4,488	18,305,775	39,948	59,039	98,987	31,009,983	473,807	276,533	278,485	555,018	362,137	0	1,390,962	50,805,706	(単位:百万円)														

①【S22.09.13洪水】

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(単位:百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	106,269	67,666	22,360	10,742	597	176	207,810	1,140	7,752	8,892	352,030	4,991	2,374	2,540	4,914	3,430	0	3,430	582,067	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,179	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	3	1	0	1	0	5	0	17	17	11	1	0	1	1	0	0	0	0	35
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	67	0	0	0	1	0	68	8	0	8	117	0	0	0	0	0	0	0	0	193
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	106,802	67,803	22,466	10,792	603	177	208,643	1,191	7,795	8,986	353,445	5,029	2,379	2,550	4,929	3,445	0	3,445	594,477	

(単位:百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1／10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	187,332	119,479	40,223	20,207	1,069	295	368,605	1,840	10,108	11,948	624,416	9,476	4,154	4,149	8,303	6,623	0	6,623	1,029,371	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	41,436	44,668	17,030	4,804	379	124	108,441	6,470	725	7,195	183,697	2,815	1,599	2,134	3,733	2,169	0	2,169	308,950	
D2	2,167	963	543	244	11	4	3,932	62	39	101	6,661	164	34	61	95	74	0	74	11,027	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	19,635	14,129	6,230	3,700	99	31	43,824	421	749	1,170	74,238	1,353	499	628	1,127	955	0	955	122,667	
G	18,267	25,563	6,758	1,646	108	34	52,376	968	159	1,127	88,725	1,270	973	1,031	2,004	1,386	0	1,386	146,888	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	12	1	0	1	1	0	0	0	0	37
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	203	135	24	8	7	2	379	35	3	38	643	12	7	12	19	6	0	6	1,097	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	269,040	204,940	70,809	30,609	1,674	490	577,562	9,796	11,801	21,597	978,392	15,091	7,266	8,016	15,282	11,213	0	11,213	1,619,137	

(単位:百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1／30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	232,977	138,083	60,346	34,359	1,895	557	468,217	4,476	9,027	13,503	793,161	13,639	4,851	5,066	9,917	8,194	0	8,194	1,306,631	
B	367,707	219,051	79,216	44,028	2,047	561	712,610	2,528	17,070	19,598	1,207,161	18,767	7,640	6,915	14,555	13,061	0	13,061	1,985,752	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	64,433	64,725	23,345	7,880	532	175	161,090	7,604	799	8,403	272,884	3,988	2,259	2,777	5,036	3,332	0	3,332	454,733	
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,553	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	62,751	48,866	17,515	11,420	259	75	140,886	786	1,830	2,616	238,661	3,752	1,705	1,685	3,390	2,870	0	2,870	392,175	
G	31,167	44,241	12,358	3,292	219	62	91,339	1,144	215	1,359	154,730	2,479	1,634	1,738	3,372	2,324	0	2,324	255,603	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	2,692	1,930	551	260	32	10	5,475	63	86	149	9,273	101	74	92	166	66	0	66	15,230	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	765,323	518,331	194,197	101,650	5,003	1,446	1,585,950	16,672	29,109	45,781	2,686,600	42,985	18,219	18,365	36,584	29,974	0	29,974	4,427,874	

(単位:百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況 様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川 河川名：利根川																			流量規模：1／50	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	296,695	173,538	74,069	42,225	2,315	665	589,507	4,817	9,402	14,219	998,624	16,990	6,006	5,951	11,957	10,413	0	10,413	1,641,710	
B	466,866	272,959	96,763	55,036	2,503	684	894,811	2,673	20,502	23,175	1,515,811	23,641	9,543	8,309	17,852	16,760	0	16,760	2,492,050	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	74,331	72,457	26,338	9,183	575	188	183,072	8,183	826	9,009	310,125	4,532	2,536	3,078	5,614	3,842	0	3,842	516,194	
D2	4,006	2,028	1,141	554	16	6	7,751	74	65	139	13,128	298	71	104	175	164	0	164	21,655	
E	1,857,736	1,893,742	532,922	220,986	2,953	941	4,509,280	13,257	5,832	19,089	7,638,719	127,577	70,580	91,068	161,648	88,281	0	88,281	12,544,594	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	79,019	60,158	20,391	13,520	317	91	173,496	866	2,457	3,323	293,902	4,440	2,092	1,979	4,071	3,357	0	3,357	482,589	
G	38,556	52,617	14,733	4,307	250	69	110,532	1,161	222	1,383	187,239	3,244	2,022	2,090	4,112	2,869	0	2,869	309,379	
L	23	92	19	8	4	1	147	1	22	23	249	8	5	7	12	5	0	5	444	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	7,520	5,773	1,383	601	45	13	15,335	71	98	169	25,978	304	214	257	471	247	0	247	42,504	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,824,752	2,533,364	767,759	346,420	8,978	2,658	6,483,931	31,103	39,426	70,529	10,983,775	181,034	93,069	112,843	205,912	125,938	0	125,938	18,051,119	(単位：百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況 様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川 河川名：利根川																			流量規模：1／100		
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
A	419,081	239,904	93,957	56,922	3,248	885	813,997	5,029	10,129	15,158	1,378,913	22,959	8,196	7,438	15,634	14,500	0	14,500	2,261,161		
B	606,088	351,947	122,121	71,374	3,129	846	1,155,505	3,069	27,015	30,084	1,957,426	30,980	12,317	10,408	22,725	22,324	0	22,324	3,219,044		
C	129,163	135,326	29,441	11,762	288	78	306,058	1,299	56	1,355	518,461	6,842	5,039	4,329	9,368	5,501	0	5,501	847,585		
D1	89,913	86,792	29,956	10,964	693	224	218,542	9,892	848	10,740	370,211	5,285	2,990	3,544	6,534	4,621	0	4,621	615,933		
D2	6,811	3,447	1,726	811	26	8	12,829	90	92	182	21,732	458	127	190	317	275	0	275	35,793		
E	2,769,004	2,799,461	799,258	328,985	3,909	1,233	6,701,850	14,268	6,910	21,178	11,352,934	186,924	103,956	133,871	237,827	129,933	0	129,933	18,630,646		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	506,091	599,569	93,102	45,612	426	114	1,244,914	134	206	340	2,108,883	29,065	23,060	18,797	41,857	22,319	0	22,319	3,447,378		
F3	110,082	83,446	25,387	17,590	456	129	237,090	943	3,132	4,075	401,631	5,992	2,817	2,445	5,262	4,460	0	4,460	658,510		
G	55,351	69,354	18,193	6,067	313	84	149,362	1,202	266	1,468	253,018	4,413	2,699	2,560	5,259	3,793	0	3,793	417,313		
L	67	171	30	11	5	1	285	1	23	24	484	10	7	11	18	7	0	7	828		
R1	30,378	23,748	5,511	2,674	63	17	62,391	9	44	53	105,691	1,683	972	939	1,911	1,235	0	1,235	172,964		
R2	17,523	14,092	2,793	1,261	64	18	35,751	83	113	196	60,561	777	547	573	1,120	773	0	773	99,178		
R3	1,050	957	230	86	0	0	2,323	0	0	0	3,934	66	46	61	107	48	0	48	6,478		
合計	4,740,602	4,408,214	1,221,705	554,119	12,620	3,637	10,940,897	36,019	48,834	84,853	18,533,879	295,454	162,773	185,166	347,939	209,789	0	209,789	30,412,811	(単位：百万円)	

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況 様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川 河川名：利根川																			流量規模：1／200		
氾濫 ブロック	一般資産被害額																				
	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計			
A	562,223	300,666	120,445	74,714	3,978	1,053	1,063,079	5,269	11,220	16,489	1,800,856	30,988	10,474	8,874	19,348	18,547	0	18,547	2,949,307		
B	779,057	438,980	147,817	88,643	3,747	1,003	1,459,247	3,449	33,034	36,483	2,471,966	40,394	15,472	12,575	28,047	29,037	0	29,037	4,065,174		
C	185,973	174,069	36,834	14,965	343	90	412,274	1,380	58	1,438	698,390	9,725	6,659	5,126	11,785	7,324	0	7,324	1,140,936		
D1	118,734	110,637	35,416	14,084	817	264	279,952	10,621	888	11,509	474,239	6,607	3,779	4,128	7,907	6,111	0	6,111	786,325		
D2	13,723	9,465	2,823	1,268	39	13	27,331	126	169	295	46,298	758	320	479	799	575	0	575	76,056		
E	4,544,374	4,691,802	1,270,687	551,068	5,104	1,574	11,064,609	16,560	8,811	25,371	18,743,448	286,483	173,407	196,312	369,719	222,704	0	222,704	30,712,334		
F1	219,543	344,432	96,253	27,698	70	24	688,020	4	234	238	1,165,506	19,216	13,549	17,221	30,770	10,954	0	10,954	1,914,704		
F2	682,024	744,510	109,215	57,862	510	134	1,594,255	142	216	358	2,700,667	39,524	29,193	21,233	50,426	27,936	0	27,936	4,413,166		
F3	168,828	112,897	37,087	26,018	650	177	345,657	1,050	3,803	4,853	585,544	9,313	3,886	3,122	7,008	5,789	0	5,789	958,164		
G	87,102	101,809	22,698	8,644	369	99	220,721	1,268	306	1,574	373,902	6,680	4,013	3,565	7,578	5,503	0	5,503	615,958		
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	7,361,581	7,029,267	1,879,275	864,964	15,627	4,431	17,155,145	39,869	58,739	98,608	29,060,816	449,688	260,752	272,635	533,387	334,480	0	334,480	47,632,124	(単位：百万円)	

②【S23.09.14洪水】

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

氾 越 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(単位:百万円)

(単位：百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産			農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計							
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	120,196	74,457	24,004	11,559	691	200	231,107	1,385	8,126	9,511	391,495	5,488	2,656	2,753	5,409	4,005	0	4,005	647,015			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,179			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
L	0	3	1	0	0	0	4	0	12	12	9	1	0	1	1	0	0	0	27			
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	23	0	0	0	1	0	24	5	0	5	41	0	0	0	0	0	0	0	70			
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	120,685	74,594	24,110	11,609	696	201	231,895	1,433	8,164	9,597	392,832	5,526	2,661	2,763	5,424	4,020	0	4,020	649,294			

(単位：百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	被害資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	226,812	142,473	47,660	24,845	1,213	335	443,338	1,964	11,498	13,462	751,014	11,521	4,921	4,796	9,717	7,998	0	7,998	1,237,050						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	46,306	48,105	18,242	5,299	413	134	118,499	6,676	745	7,421	200,738	3,082	1,709	2,292	4,001	2,356	0	2,356	336,097						
D2	2,658	1,137	696	297	12	4	4,804	65	43	108	8,138	210	43	76	119	93	0	93	13,472						
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	28,762	21,733	8,784	5,175	126	38	64,618	440	965	1,405	109,463	1,877	764	938	1,702	1,376	0	1,376	180,441						
G	19,107	26,638	7,084	1,766	124	39	54,758	1,009	167	1,176	92,761	1,358	1,004	1,073	2,077	1,447	0	1,447	153,577						
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36						
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	155	70	13	4	6	2	250	29	2	31	424	7	4	7	11	3	0	3	726						
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	323,800	240,159	82,480	37,386	1,895	552	686,272	10,183	13,438	23,621	1,162,549	18,056	8,445	9,183	17,628	13,273	0	13,273	1,921,399						

(単位：百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	254,973	148,406	64,503	36,712	2,052	601	507,247	4,649	9,227	13,876	859,276	14,694	5,260	5,411	10,671	9,000	0	9,000	1,414,764	
B	418,476	244,051	87,648	48,371	2,325	634	801,505	2,611	19,222	21,833	1,357,749	21,095	8,633	7,719	16,352	14,906	0	14,906	2,233,440	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	68,774	68,033	24,931	8,439	551	180	170,908	7,704	812	8,516	289,517	4,185	2,361	2,877	5,238	3,520	0	3,520	481,884	
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,556	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	73,240	56,667	19,405	12,842	295	84	162,533	849	2,280	3,129	275,331	4,240	1,984	1,901	3,885	3,206	0	3,206	452,324	
G	33,980	47,167	13,215	3,582	230	64	98,238	1,151	217	1,368	166,416	2,768	1,778	1,848	3,626	2,493	0	2,493	274,909	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	3,353	2,608	764	347	35	10	7,117	64	93	157	12,058	125	94	107	201	89	0	89	19,747	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	856,392	568,367	211,332	110,704	5,507	1,579	1,753,881	17,101	31,934	49,035	2,971,077	47,366	20,166	19,955	40,121	33,341	0	33,341	4,894,821	

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況																			流量規模：1／50	
様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川 河川名：利根川																				
氾濫 ブロック	一般資産被害額																			
	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計		
A	327,523	189,836	80,967	47,675	2,653	741	649,395	4,936	9,636	14,572	1,100,074	19,008	6,536	6,424	12,960	11,442	0	11,442	1,807,451	
B	512,906	300,978	105,619	61,535	2,699	739	984,476	2,759	22,572	25,331	1,667,702	26,267	10,530	9,047	19,577	18,659	0	18,659	2,742,012	
C	104,892	113,701	25,372	9,631	252	70	253,918	1,235	51	1,286	430,137	5,553	4,216	3,907	8,123	4,561	0	4,561	703,578	
D1	78,656	75,752	27,271	9,605	603	196	192,083	8,888	831	9,719	325,388	4,774	2,654	3,249	5,903	4,043	0	4,043	541,910	
D2	4,556	2,324	1,263	607	17	6	8,773	75	68	143	14,860	317	78	113	191	177	0	177	24,461	
E	2,230,092	2,233,062	647,800	268,811	3,281	1,044	5,384,090	13,599	6,293	19,892	9,120,649	159,658	86,729	113,413	200,142	107,884	0	107,884	14,992,315	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	398,417	481,075	75,590	36,628	357	98	992,165	123	175	298	1,680,728	22,744	18,238	15,755	33,993	17,267	0	17,267	2,747,195	
F3	87,019	65,623	22,115	14,913	361	102	190,133	904	2,656	3,560	322,084	4,939	2,279	2,122	4,401	3,674	0	3,674	528,791	
G	41,644	56,809	15,986	4,888	261	71	119,659	1,171	231	1,402	202,702	3,539	2,180	2,202	4,382	3,170	0	3,170	334,854	
L	0	85	15	6	4	1	111	1	22	23	188	6	4	5	9	3	0	3	340	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	5,876	4,434	1,183	571	49	14	12,127	73	104	177	20,544	201	156	149	305	168	0	168	33,522	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,791,581	3,523,679	1,003,181	454,870	10,537	3,082	8,786,930	33,764	42,639	76,403	14,885,056	247,006	133,600	156,386	289,986	171,048	0	171,048	24,456,429	
(単位：百万円)																				

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況 様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川 河川名：利根川																			流量規模：1／100	
氾濫 ブロック	一般資産被害額																			
	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計		
A	501,627	270,921	108,148	66,541	3,664	981	951,882	5,180	10,760	15,940	1,612,489	27,199	9,441	8,181	17,622	16,703	0	16,703	2,641,835	
B	667,069	383,041	130,100	76,567	3,341	903	1,261,021	3,174	29,486	32,660	2,136,170	33,878	13,328	11,046	24,374	24,379	0	24,379	3,512,482	
C	152,813	152,109	32,556	13,138	317	84	351,017	1,339	56	1,395	594,625	7,812	5,692	4,685	10,377	6,269	0	6,269	971,495	
D1	96,993	94,465	31,588	11,924	732	237	235,939	10,148	855	11,003	399,682	5,681	3,236	3,738	6,974	5,038	0	5,038	664,317	
D2	8,520	4,038	1,966	902	27	9	15,462	104	107	211	26,192	573	187	305	492	353	0	353	43,283	
E	3,752,307	3,902,982	1,063,955	454,139	4,438	1,382	9,179,203	14,737	7,303	22,040	15,549,569	239,935	143,020	165,801	308,821	183,680	0	183,680	25,483,248	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	569,641	661,412	99,495	50,440	468	124	1,381,580	140	215	355	2,340,396	32,820	25,405	19,797	45,202	24,951	0	24,951	3,825,304	
F3	136,086	97,067	31,683	21,940	541	150	287,467	976	3,452	4,428	486,969	7,631	3,281	2,742	6,023	5,096	0	5,096	797,614	
G	65,254	78,092	19,346	6,722	330	88	169,832	1,212	273	1,485	287,693	5,013	3,040	2,717	5,757	4,205	0	4,205	473,985	
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	14,827	11,715	2,477	1,116	65	18	30,218	85	119	204	51,190	641	455	478	933	621	0	621	83,807	
R3	765	684	161	53	0	0	1,663	0	0	0	2,818	52	31	51	82	31	0	31	4,646	
合計	5,965,925	5,656,658	1,521,489	703,491	13,927	3,977	13,865,477	37,096	52,648	89,745	23,488,122	361,244	207,122	219,550	426,672	271,332	0	271,332	38,502,592	
(単位：百万円)																				

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況 様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川 河川名：利根川																		流量規模：1／200	
氾濫 ブロック	一般資産被害額																		
	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計	
A	585,649	310,974	125,411	77,800	4,050	1,071	1,104,955	5,318	11,499	16,817	1,871,794	32,294	10,868	9,132	20,000	19,620	0	19,620	3,065,480
B	811,860	457,439	153,745	91,586	3,839	1,032	1,519,501	3,496	33,828	37,324	2,574,034	41,868	16,061	13,109	29,170	30,169	0	30,169	4,232,066
C	193,207	178,540	37,397	15,417	353	92	425,006	1,411	59	1,470	719,960	10,262	6,869	5,218	12,087	7,456	0	7,456	1,176,241
D1	122,532	114,125	36,195	14,602	838	270	288,562	10,686	889	11,575	488,824	6,833	3,912	4,224	8,136	6,359	0	6,359	810,289
D2	14,712	10,054	2,983	1,353	45	14	29,161	131	182	313	49,400	792	338	501	839	613	0	613	81,118
E	5,977,320	6,113,805	1,489,092	688,104	5,733	1,743	14,275,797	17,364	9,340	26,704	24,183,200	359,910	221,582	228,392	449,974	294,657	0	294,657	39,590,242
F1	273,935	405,521	120,227	34,481	76	26	834,266	4	249	253	1,413,246	22,474	16,585	19,851	36,436	13,781	0	13,781	2,320,456
F2	719,799	771,969	112,868	60,696	529	138	1,665,999	142	216	358	2,822,201	42,628	30,474	21,807	52,281	29,550	0	29,550	4,613,017
F3	181,172	119,005	39,318	27,915	684	186	368,280	1,076	3,975	5,051	623,865	10,107	4,131	3,256	7,387	6,087	0	6,087	1,020,777
G	90,526	105,161	23,858	9,305	377	101	229,328	1,288	319	1,607	388,482	7,121	4,208	3,724	7,932	5,804	0	5,804	640,274
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	8,970,712	8,586,593	2,141,094	1,021,259	16,524	4,673	20,740,855	40,916	60,556	101,472	35,135,006	534,289	315,028	309,214	624,242	414,096	0	414,096	57,549,960
(単位：百万円)																			

③【S24.08.29洪水】

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(単位：百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	124,632	77,551	24,773	12,083	702	204	239,945	1,308	8,076	9,384	406,466	5,692	2,764	2,835	5,599	4,144	0	4,144	671,230	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,179	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	3	1	0	1	0	5	0	15	15	11	1	0	1	1	0	0	0	0	33
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	67	0	0	0	1	0	68	8	0	8	116	0	0	0	0	0	0	0	192	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	125,165	77,688	24,879	12,133	708	205	240,778	1,359	8,117	9,476	407,880	5,730	2,769	2,845	5,614	4,159	0	4,159	673,637	

(単位：百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	194,969	124,241	41,266	20,697	1,076	298	382,547	1,830	10,138	11,968	648,036	9,741	4,339	4,308	8,647	6,853	0	6,853	1,067,792	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	38,526	42,623	16,315	4,465	346	113	102,388	6,154	667	6,821	173,446	2,602	1,507	2,001	3,508	2,032	0	2,032	290,797	
D2	1,999	762	463	210	9	3	3,446	60	39	99	5,838	142	28	51	79	60	0	60	9,664	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	19,635	14,129	6,230	3,700	99	31	43,824	421	749	1,170	74,238	1,353	499	628	1,127	955	0	955	122,667	
G	16,812	24,332	6,375	1,495	95	29	49,138	932	147	1,079	83,240	1,094	913	932	1,845	1,278	0	1,278	137,674	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	0	36
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	155	70	13	4	5	2	249	26	2	28	422	7	4	7	11	3	0	3	720	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	272,096	206,160	70,663	30,571	1,631	476	581,597	9,423	11,760	21,183	985,231	14,940	7,290	7,928	15,218	11,181	0	11,181	1,629,350	

(単位：百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	192,559	114,820	51,490	28,771	1,549	471	389,660	4,258	8,617	12,875	660,086	11,126	4,063	4,408	8,471	6,653	0	6,653	1,088,871	
B	393,233	232,609	83,185	46,040	2,107	578	757,752	2,554	17,822	20,376	1,283,632	19,892	8,195	7,457	15,652	14,036	0	14,036	2,111,340	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	61,790	61,555	22,112	7,163	503	165	153,288	7,431	788	8,219	259,668	3,756	2,164	2,690	4,854	3,106	0	3,106	432,891	
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	63,627	49,503	17,649	11,530	260	75	142,644	786	1,867	2,653	241,638	3,792	1,734	1,715	3,449	2,904	0	2,904	397,080	
G	26,869	38,565	10,856	2,781	202	58	79,331	1,122	198	1,320	134,387	2,174	1,433	1,569	3,002	2,019	0	2,019	222,233	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	2,766	2,007	559	268	32	10	5,642	63	87	150	9,557	103	76	93	169	68	0	68	15,689	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	743,957	500,367	186,615	96,883	4,670	1,363	1,533,855	16,284	29,461	45,745	2,598,352	41,079	17,717	18,020	35,737	28,895	0	28,895	4,283,663	

(単位：百万円)

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況 様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川 河川名:利根川 流量規模:1/50																					
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等									
			償却	在庫	償却	在庫													小計		
A	285,426	168,480	70,784	40,061	2,263	651	567,665	4,772	9,371	14,143	961,625	16,223	5,867	5,820	11,687	10,005	0	10,005	1,581,348		
B	496,750	294,444	101,839	59,476	2,567	701	955,777	2,686	20,877	23,563	1,619,086	25,413	10,281	8,816	19,097	18,062	0	18,062	2,660,998		
C	86,211	95,321	22,225	8,223	230	64	212,274	1,180	49	1,229	359,592	4,630	3,560	3,563	7,123	3,721	0	3,721	588,569		
D1	70,600	69,856	25,365	8,652	559	183	175,215	7,728	816	8,544	296,814	4,285	2,432	2,962	5,394	3,626	0	3,626	493,878		
D2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	141	18,261		
E	1,812,489	1,842,194	519,454	214,421	2,859	913	4,392,330	13,072	5,451	18,523	7,440,605	123,638	66,683	88,875	157,558	85,647	0	85,647	12,218,301		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	352,759	430,410	69,205	32,169	331	91	884,965	122	174	296	1,499,132	20,459	16,420	14,621	31,041	15,496	0	15,496	2,451,389		
F3	80,104	60,925	20,509	13,650	325	92	175,605	870	2,464	3,334	297,476	4,510	2,115	1,988	4,103	3,398	0	3,398	488,426		
G	34,391	47,377	13,276	3,613	231	65	98,953	1,152	217	1,369	167,626	2,801	1,789	1,863	3,652	2,510	0	2,510	276,911		
L	23	92	19	8	4	1	147	1	23	24	250	8	5	7	12	5	0	5	446		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R2	9,382	7,284	1,667	737	48	14	19,132	74	101	175	32,410	392	274	311	585	343	0	343	53,037		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	3,231,808	3,017,688	845,245	381,448	9,433	2,780	7,488,582	31,731	39,608	71,339	12,685,661	202,625	111,485	128,918	240,403	142,954	0	142,954	20,831,564	(単位:百万円)	

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況 様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川 河川名:利根川 流量規模:1/100																				
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	411,314	236,241	93,025	56,064	3,211	876	800,731	5,027	10,121	15,148	1,356,437	22,609	8,072	7,364	15,436	14,280	0	14,280	2,224,641	
B	629,631	366,038	124,821	73,701	3,144	849	1,198,184	2,918	26,980	29,898	2,029,724	32,230	12,736	10,578	23,314	23,213	0	23,213	3,336,563	
C	124,655	134,237	29,219	11,690	285	77	300,163	1,296	56	1,352	508,477	6,794	4,983	4,309	9,292	5,475	0	5,475	831,553	
D1	88,182	86,919	29,635	10,771	679	219	216,405	9,705	843	10,548	366,591	5,223	2,990	3,537	6,527	4,554	0	4,554	609,848	
D2	6,835	3,458	1,733	813	26	9	12,874	94	101	195	21,808	461	128	191	319	277	0	277	35,934	
E	2,716,101	2,744,300	783,193	322,117	3,835	1,209	6,570,755	14,203	6,777	20,980	11,130,857	184,305	101,932	132,111	234,043	127,240	0	127,240	18,268,180	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	524,476	617,535	95,295	47,199	445	119	1,285,069	140	213	353	2,176,906	30,295	23,750	19,094	42,844	23,355	0	23,355	3,558,822	
F3	119,722	89,268	26,081	18,359	501	139	254,070	949	3,262	4,211	430,395	6,313	2,998	2,527	5,525	4,706	0	4,706	705,220	
G	50,164	64,716	16,958	5,390	298	80	137,606	1,194	264	1,458	233,104	4,015	2,503	2,440	4,943	3,514	0	3,514	384,640	
L	67	238	32	14	5	1	355	1	23	24	602	13	9	11	20	9	0	9	1,023	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	18,062	14,521	2,844	1,293	66	18	36,804	84	115	199	62,345	805	563	585	1,148	802	0	802	102,103	
R3	1,314	1,190	274	105	0	0	2,883	0	0	0	4,884	77	54	71	125	58	0	58	8,027	
合計	4,690,523	4,358,659	1,203,110	547,516	12,485	3,596	10,815,899	35,611	48,755	84,366	18,322,130	293,140	160,718	182,818	343,536	207,483	0	207,483	30,066,554	(単位:百万円)

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況 様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川 河川名:利根川 流量規模:1/200																			
氾濫 ブロック	一般資産被害額																		
	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計	
A	540,029	290,365	116,352	72,102	3,823	1,022	1,023,693	5,256	11,052	16,308	1,734,136	29,446	10,148	8,642	18,790	17,828	0	17,828	2,840,201
B	754,983	428,431	144,279	86,397	3,658	978	1,418,726	3,357	32,591	35,948	2,403,323	39,077	15,088	12,253	27,341	28,061	0	28,061	3,952,476
C	176,023	165,950	35,251	14,319	330	87	391,960	1,368	56	1,424	663,979	8,976	6,310	4,940	11,250	6,972	0	6,972	1,084,561
D1	109,505	104,223	33,481	12,927	778	251	261,165	10,498	875	11,373	442,414	6,175	3,540	3,945	7,485	5,603	0	5,603	734,215
D2	12,840	8,957	2,715	1,207	32	11	25,762	116	133	249	43,641	726	306	464	770	543	0	543	71,691
E	4,114,127	4,223,576	1,160,969	501,088	4,748	1,471	10,005,979	16,087	8,267	24,354	16,950,128	260,898	156,908	177,592	334,500	202,732	0	202,732	27,778,591
F1	256,962	386,389	114,856	32,933	74	25	791,239	4	249	253	1,340,358	21,518	15,777	19,021	34,798	12,956	0	12,956	2,201,122
F2	678,507	742,272	109,160	57,785	508	133	1,588,365	142	216	358	2,690,691	39,459	29,110	21,211	50,321	27,884	0	27,884	4,397,078
F3	165,709	110,912	36,252	25,583	641	175	339,272	1,030	3,668	4,698	574,725	9,163	3,820	3,047	6,867	5,703	0	5,703	940,428
G	77,340	92,520	21,398	7,954	345	92	199,649	1,224	283	1,507	338,208	6,041	3,604	3,193	6,797	5,078	0	5,078	557,280
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	6,886,025	6,553,595	1,774,713	812,295	14,937	4,245	16,045,810	39,082	57,390	96,472	27,181,603	421,479	244,611	254,308	498,919	313,360	0	313,360	44,557,643
(単位:百万円)																			

④【S33.09.16洪水】

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾 瀦 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一 般 資 産 被 害 額				小 計	農 産 物 被 害 額			公 共 土 木 施 設 等 被 害 額	営 業 停 止 損 失	家 庭 に お け る 応 急 対 策 費 用			事 業 所 に お け る 応 急 対 策 費 用	そ の 他 の 間 接 被 害	小 計	合 計	備 考
			事 業 所 資 産		農 漁 家 資 産			清 掃 労 働 対 価	代 替 活 動 等	小 計										
			償 却	在 庫	償 却	在 庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(単位:百万円)

(単位:百万円)

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾 瀦 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額																			合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計			
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	105,796	66,966	22,119	10,546	577	170	206,174	1,097	7,135	8,232	349,259	5,005	2,378	2,534	4,912	3,411	0	3,411	576,993		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	343	83	71	33	3	1	534	39	26	65	904	30	4	7	11	11	0	11	1,555		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	0	0	4	0	8	8	9	1	0	1	1	0	0	0	23		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	23	0	0	0	0	0	23	4	0	4	41	0	0	0	0	0	0	0	68		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	106,162	67,052	22,191	10,579	580	171	206,735	1,143	7,169	8,312	350,213	5,036	2,382	2,542	4,924	3,422	0	3,422	578,642		

(単位:百万円)

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代 替 活 動 等			小計									
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	187,510	119,528	39,537	19,824	1,026	285	367,710	1,821	10,041	11,862	622,900	9,415	4,186	4,234	8,420	6,570	0	6,570	1,026,877					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	40,188	43,944	16,698	4,634	363	119	105,946	6,326	699	7,025	179,472	2,727	1,570	2,093	3,663	2,121	0	2,121	300,954					
D2	2,030	830	480	217	10	3	3,570	61	39	100	6,048	145	29	54	83	63	0	63	10,009					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	17,271	12,641	5,697	3,310	94	29	39,042	416	718	1,134	66,139	1,252	451	576	1,027	869	0	869	109,463					
G	16,989	24,570	6,461	1,527	98	31	49,676	940	151	1,091	84,151	1,137	924	954	1,878	1,300	0	1,300	139,233					
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	155	70	13	4	6	2	250	26	2	28	422	7	4	7	11	3	0	3	721					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	264,143	201,586	68,887	29,516	1,598	469	566,199	9,590	11,668	21,258	959,143	14,684	7,164	7,919	15,083	10,926	0	10,926	1,587,293					

(単位:百万円)

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代 替 活 動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	200,954	119,517	52,918	29,740	1,643	495	405,267	4,330	8,725	13,055	686,521	11,456	4,225	4,515	8,740	6,942	0	6,942	1,131,981						
B	351,467	215,876	74,637	41,120	1,837	515	685,452	2,474	16,241	18,715	1,161,156	17,832	7,524	6,951	14,475	12,596	0	12,596	1,910,226						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D1	61,539	61,421	22,074	7,153	504	164	152,855	7,408	787	8,195	258,937	3,747	2,160	2,687	4,847	3,092	0	3,092	431,673						
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362						
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F3	54,715	43,093	15,769	10,044	235	67	123,923	741	1,616	2,357	209,925	3,359	1,485	1,533	3,018	2,498	0	2,498	345,080						
G	26,858	38,388	10,725	2,748	200	57	78,976	1,121	198	1,319	133,784	2,165	1,426	1,559	2,985	2,016	0	2,016	221,245						
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197						
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R2	2,341	1,723	468	231	29	9	4,801	61	83	144	8,132	92	66	84	150	59	0	59	13,378						
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	700,987	481,326	177,355	91,366	4,465	1,313	1,456,812	16,205	27,732	43,937	2,467,839	38,887	16,938	17,417	34,355	27,312	0	27,312	4,069,142						

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況 様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川 河川名:利根川																				流量規模:1/50	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
A	276,002	163,106	68,538	38,985	2,176	632	549,439	4,720	9,352	14,072	930,751	15,569	5,707	5,686	11,393	9,727	0	9,727	1,530,951		
B	411,671	242,996	85,626	47,397	2,178	594	790,462	2,565	18,044	20,609	1,339,044	20,740	8,533	7,648	16,181	14,544	0	14,544	2,201,580		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D1	64,818	64,636	23,974	7,861	533	175	161,997	7,551	799	8,350	274,424	3,981	2,260	2,774	5,034	3,303	0	3,303	457,089		
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,556		
E	1,629,445	1,659,403	468,279	192,914	2,623	839	3,953,503	12,594	5,223	17,817	6,697,236	112,890	62,144	81,515	143,659	76,994	0	76,994	11,002,099		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	63,993	49,654	17,679	11,546	261	75	143,208	786	1,886	2,672	242,595	3,804	1,740	1,722	3,462	2,908	0	2,908	398,649		
G	30,969	44,043	12,342	3,287	216	61	90,918	1,140	210	1,350	154,015	2,475	1,630	1,731	3,361	2,321	0	2,321	254,440		
L	0	78	11	5	3	1	98	0	22	22	166	4	3	3	6	2	0	2	298		
R1	27,974	21,759	5,059	2,381	61	17	57,251	8	44	52	96,984	1,542	898	885	1,783	1,116	0	1,116	158,728		
R2	4,245	3,300	905	435	41	12	8,938	69	97	166	15,142	150	116	122	238	113	0	113	24,747		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	2,512,713	2,250,380	683,273	305,220	8,108	2,411	5,762,085	29,506	35,739	65,245	9,760,981	161,411	83,085	102,176	185,261	111,154	0	111,154	16,046,137	(単位:百万円)	

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況 様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川 河川名:利根川																			流量規模:1/100				
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
	償却	在庫	償却	在庫																			
A	351,721	205,934	85,948	50,736	2,870	792	698,001	4,954	9,777	14,731	1,182,411	20,432	7,032	6,741	13,773	12,566	0	12,566	1,941,914				
B	517,566	304,854	106,071	61,600	2,664	728	993,483	2,723	21,566	24,289	1,682,960	26,586	10,687	9,088	19,775	18,920	0	18,920	2,766,013				
C	93,420	102,494	23,210	8,660	241	67	228,092	1,211	50	1,261	386,388	4,926	3,785	3,662	7,447	4,010	0	4,010	632,124				
D1	77,128	75,813	26,991	9,512	586	191	190,221	8,267	828	9,095	322,237	4,676	2,636	3,166	5,802	4,014	0	4,014	536,045				
D2	5,339	2,635	1,437	662	22	7	10,102	78	69	147	17,112	366	92	141	233	207	0	207	28,167				
E	2,305,442	2,300,101	668,331	279,251	3,437	1,088	5,557,650	13,862	6,409	20,271	9,414,658	163,540	89,224	115,629	204,853	110,960	0	110,960	15,471,932				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	373,697	452,764	71,973	33,461	345	95	932,335	123	174	297	1,579,375	21,339	17,179	15,046	32,225	16,347	0	16,347	2,581,918				
F3	82,665	63,114	21,256	14,172	342	98	181,647	892	2,545	3,437	307,710	4,660	2,192	2,055	4,247	3,509	0	3,509	505,210				
G	39,268	53,877	14,801	4,351	258	71	112,626	1,165	227	1,392	190,789	3,278	2,067	2,115	4,182	2,917	0	2,917	315,184				
L	974	656	625	360	7	2	2,624	3	27	30	4,444	142	27	39	66	55	0	55	7,361				
R1	42,688	33,762	8,110	4,375	74	20	89,029	11	56	67	150,816	2,540	1,362	1,252	2,614	1,862	0	1,862	246,928				
R2	12,870	9,935	2,160	969	55	15	26,004	78	108	186	44,051	546	389	421	810	507	0	507	72,104				
R3	1,021	903	219	82	0	0	2,225	0	0	0	3,769	65	44	59	103	46	0	46	6,208				
合計	3,903,799	3,606,842	1,031,132	468,191	10,901	3,174	9,024,039	33,367	41,836	75,203	15,286,720	253,096	136,716	159,414	296,130	175,920	0	175,920	25,111,108	(単位:百万円)			

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況 様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川 河川名:利根川																			流量規模:1/200	
氾濫 ブロック	一般資産被害額																			
	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考			
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計		
A	495,233	272,110	109,910	66,929	3,542	958	948,682	5,167	10,737	15,904	1,607,071	27,158	9,460	8,274	17,734	16,872	0	16,872	2,633,421	
B	640,435	369,666	126,560	74,470	3,218	870	1,215,219	3,096	28,011	31,107	2,058,582	32,633	12,891	10,706	23,597	23,478	0	23,478	3,384,616	
C	134,534	141,452	30,810	12,248	296	79	319,419	1,310	56	1,366	541,097	7,182	5,263	4,445	9,708	5,801	0	5,801	884,573	
D1	96,691	93,743	30,608	11,426	708	228	233,404	9,914	849	10,763	395,385	5,498	3,194	3,649	6,843	4,945	0	4,945	656,838	
D2	8,446	3,954	1,954	897	27	9	15,287	103	107	210	25,896	569	185	301	486	350	0	350	42,798	
E	3,168,937	3,382,338	946,396	389,377	4,286	1,344	7,892,678	14,713	7,222	21,935	13,370,195	214,483	122,331	153,175	275,506	153,804	0	153,804	21,928,601	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	535,898	627,431	96,386	48,049	451	120	1,308,335	140	213	353	2,216,318	30,872	24,151	19,248	43,399	23,723	0	23,723	3,623,000	
F3	124,481	90,921	28,865	19,998	510	142	264,917	950	3,382	4,332	448,768	6,976	3,051	2,565	5,616	4,831	0	4,831	735,440	
G	58,090	72,291	18,375	6,214	315	84	155,369	1,204	267	1,471	263,198	4,493	2,799	2,594	5,393	3,885	0	3,885	433,809	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	5,262,745	5,053,906	1,389,864	629,608	13,353	3,834	12,353,310	36,597	50,844	87,441	20,926,510	329,864	183,325	204,957	388,282	237,689	0	237,689	34,323,096	(単位:百万円)

⑤【S34.08.12洪水】

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1／3

汎 害 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一級資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1／5

汎 害 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営 業 停 止 損 失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	80,987	52,925	17,524	8,163	477	142	160,218	1,058	6,650	7,708	271,412	3,846	1,869	2,115	3,984	2,582	0	2,582	449,750	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	89	21	15	7	1	0	133	10	16	26	226	8	1	2	3	3	0	3	399	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	81,076	52,946	17,539	8,170	478	142	160,351	1,070	6,666	7,736	271,638	3,854	1,870	2,117	3,987	2,585	0	2,585	450,151	

(単位:百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1／10

汎 害 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営 業 停 止 損 失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備 考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	161,800	101,903	34,263	17,246	946	263	316,421	1,730	9,246	10,976	536,018	7,965	3,587	3,652	7,239	5,600	0	5,600	884,219						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	30,543	33,622	13,292	3,456	271	87	81,271	5,174	498	5,672	137,674	2,088	1,201	1,676	2,877	1,561	0	1,561	231,143						
D2	1,698	689	424	194	8	3	3,016	51	31	82	5,108	123	23	41	64	50	0	50	8,443						
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	12,886	8,927	4,465	2,596	77	24	28,975	398	628	1,026	49,083	1,026	347	446	793	699	0	699	81,602						
G	14,266	21,863	5,997	1,298	55	16	43,495	695	87	782	73,680	897	808	828	1,636	1,093	0	1,093	121,583						
L	0	3	1	0	0	0	4	0	12	12	9	1	0	1	1	0	0	0	0	27					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R2	23	0	0	0	1	0	24	5	0	5	41	0	0	0	0	0	0	0	0	70					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	221,216	167,007	58,442	24,790	1,358	393	473,206	8,053	10,502	18,555	801,613	12,100	5,966	6,644	12,610	9,003	0	9,003	1,327,087						

(単位:百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1／30

汎 災 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営 業 停 止 損 失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備 考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	生活 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	195,258	116,102	51,639	29,181	1,583	480	394,243	4,265	8,641	12,906	667,849	11,194	4,120	4,414	8,534	6,698	0	6,698	1,101,424					
B	345,884	211,458	73,511	40,801	1,899	527	674,080	2,473	16,280	18,753	1,141,891	17,487	7,310	6,721	14,031	12,204	0	12,204	1,878,446					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	57,651	58,203	21,234	6,706	486	158	144,438	7,318	782	8,100	244,676	3,578	2,041	2,581	4,622	2,911	0	2,911	408,325					
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	56,583	44,418	16,218	10,437	241	69	127,966	760	1,707	2,467	216,775	3,462	1,533	1,571	3,104	2,569	0	2,569	356,343					
G	25,740	36,130	10,347	2,562	181	54	75,014	1,113	192	1,305	127,074	2,061	1,361	1,504	2,865	1,898	0	1,898	210,217					
L	0	50	6	2	3	1	62	0	19	19	105	3	2	2	4	1	0	1	194					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	1,015	744	250	92	18	6	2,125	54	50	104	3,599	55	33	53	86	31	0	31	6,000					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	685,244	468,363	173,963	90,109	4,425	1,300	1,423,404	16,053	27,732	43,785	2,411,247	38,073	16,450	16,932	33,382	26,420	0	26,420	3,976,311					

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況 様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川 河川名:利根川																			流量規模:1/50	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	312,488	181,563	76,777	43,753	2,434	694	617,709	4,861	9,558	14,419	1,046,398	17,939	6,287	6,248	12,535	10,996	0	10,996	1,719,996	
B	533,397	313,170	108,888	63,976	2,753	749	1,022,933	2,764	22,342	25,106	1,732,849	27,354	10,959	9,273	20,232	19,472	0	19,472	2,847,946	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	68,780	68,211	24,998	8,427	552	180	171,148	7,686	813	8,499	289,925	4,187	2,364	2,883	5,247	3,523	0	3,523	482,529	
D2	3,673	1,485	902	438	16	6	6,520	74	65	139	11,046	266	59	92	151	141	0	141	18,263	
E	1,918,165	1,965,847	548,405	227,698	3,009	960	4,664,084	13,299	5,873	19,172	7,900,961	130,332	73,102	93,267	166,369	91,161	0	91,161	12,972,079	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	360,756	438,899	69,922	32,592	338	93	902,600	122	174	296	1,529,004	20,696	16,696	14,746	31,442	15,759	0	15,759	2,499,797	
F3	80,213	60,945	20,511	13,652	325	92	175,738	870	2,464	3,334	297,699	4,515	2,117	1,988	4,105	3,398	0	3,398	488,789	
G	33,783	46,771	13,114	3,551	230	64	97,513	1,150	217	1,367	165,187	2,732	1,766	1,845	3,611	2,477	0	2,477	272,887	
L	0	78	11	5	3	1	98	0	21	21	166	4	3	3	6	2	0	2	297	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	3,421	2,583	724	337	37	11	7,113	66	94	160	12,049	123	93	107	200	87	0	87	19,732	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,314,676	3,079,552	864,252	394,429	9,697	2,850	7,665,456	30,892	41,621	72,513	12,985,284	208,148	113,446	130,452	243,898	147,016	0	147,016	21,322,315	(単位:百万円)

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況 様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川 河川名:利根川																			流量規模:1/100	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
A	501,389	274,050	110,568	68,009	3,594	968	958,578	5,172	10,748	15,920	1,623,830	27,548	9,540	8,301	17,841	16,974	0	16,974	2,660,691	
B	785,330	440,394	148,150	88,820	3,753	1,005	1,467,452	3,452	33,180	36,632	2,485,865	40,617	15,531	12,620	28,151	29,099	0	29,099	4,087,816	
C	79,626	89,239	21,131	7,741	215	61	198,013	1,145	47	1,192	335,435	4,342	3,332	3,418	6,750	3,412	0	3,412	549,144	
D1	91,569	88,362	30,531	11,303	704	229	222,698	9,968	851	10,819	377,252	5,422	3,043	3,593	6,636	4,754	0	4,754	627,581	
D2	6,835	3,458	1,733	813	26	8	12,873	94	101	195	21,808	461	128	191	319	277	0	277	35,933	
E	3,440,416	3,639,141	975,621	408,402	4,379	1,365	8,469,324	14,732	7,227	21,959	14,347,037	223,937	130,318	157,351	287,669	164,517	0	164,517	23,514,443	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	543,870	633,330	97,166	48,676	454	121	1,323,617	140	213	353	2,242,205	31,531	24,395	19,356	43,751	23,938	0	23,938	3,665,395	
F3	126,638	91,504	29,712	20,844	515	143	269,356	954	3,387	4,341	456,288	7,193	3,070	2,576	5,646	4,873	0	4,873	747,697	
G	60,353	74,034	18,774	6,466	322	86	160,035	1,208	272	1,480	271,097	4,636	2,877	2,846	5,523	4,033	0	4,033	446,804	
L	714	546	525	303	6	2	2,096	2	26	28	3,550	124	23	34	57	47	0	47	5,902	
R1	42,210	33,238	7,990	4,297	72	20	87,827	11	56	67	148,779	2,493	1,339	1,231	2,570	1,830	0	1,830	243,566	
R2	13,453	10,614	2,255	1,023	58	16	27,419	81	112	193	46,446	572	411	433	844	547	0	547	76,021	
R3	256	150	47	14	0	0	467	0	0	0	792	21	10	19	29	10	0	10	1,319	
合計	5,692,659	5,378,060	1,444,203	666,711	14,098	4,024	13,199,755	36,959	56,220	93,179	22,360,384	348,897	194,017	211,769	405,786	254,311	0	254,311	36,662,312	(単位:百万円)

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況 様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川 河川名:利根川																		流量規模:1/200	
氾濫 ブロック	一般資産被害額																		
	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計	
A	605,096	326,177	132,628	81,045	4,134	1,089	1,150,169	5,341	11,562	16,903	1,948,386	33,455	11,347	9,436	20,783	20,644	0	20,644	3,190,340
B	948,257	521,017	172,689	103,534	4,274	1,148	1,750,919	3,720	37,702	41,422	2,966,057	48,605	18,422	14,696	33,118	34,629	0	34,629	4,874,750
C	176,239	167,356	35,521	14,402	331	88	393,937	1,370	56	1,426	667,328	9,020	6,342	4,973	11,315	7,012	0	7,012	1,090,038
D1	135,174	122,614	38,607	16,031	911	289	313,626	10,789	901	11,690	531,283	7,298	4,206	4,445	8,651	6,978	0	6,978	879,526
D2	14,135	9,794	2,896	1,299	44	14	28,182	129	180	309	47,741	774	328	493	821	589	0	589	78,416
E	5,905,882	5,996,468	1,465,498	675,991	5,738	1,744	14,051,321	18,485	9,760	28,245	23,802,937	354,134	217,549	224,878	442,427	290,055	0	290,055	38,969,119
F1	262,993	391,681	116,940	33,354	74	25	805,067	4	249	253	1,363,785	21,718	16,039	19,237	35,276	13,157	0	13,157	2,239,256
F2	707,254	763,412	111,627	59,816	522	136	1,642,767	142	216	358	2,782,847	41,571	30,098	21,618	51,716	29,154	0	29,154	4,548,413
F3	196,855	126,874	42,371	30,143	745	203	397,191	1,125	4,418	5,543	672,841	11,208	4,446	3,474	7,920	6,451	0	6,451	1,101,154
G	117,746	127,530	26,410	10,862	411	109	283,068	1,441	355	1,796	479,520	9,069	5,142	4,404	9,546	6,798	0	6,798	789,797
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	9,069,631	8,552,923	2,145,187	1,026,477	17,184	4,845	20,816,247	42,546	65,399	107,945	35,262,725	536,852	313,919	307,654	621,573	415,467	0	415,467	57,760,809
(単位:百万円)																			

⑥【S57.07.31洪水】

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
				償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	92	42	7	2	3	1	147	17	2	19	249	3	2	3	5	2	0	0	2	425	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	92	45	8	2	4	1	152	17	20	37	260	4	2	4	6	2	0	2	461		

(単位：百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
				償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	106,069	67,552	22,358	10,742	594	175	207,490	1,140	7,736	8,876	351,485	4,991	2,371	2,537	4,908	3,427	0	3,427	581,177		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	89	21	15	7	1	0	133	12	19	31	226	8	1	2	3	3	0	3	404		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	20	20	105	3	2	2	4	1	0	1	195		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	1,468	1,002	313	134	21	7	2,945	54	65	119	4,989	63	42	61	103	37	0	37	8,256		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	107,626	68,625	22,692	10,885	619	183	210,630	1,208	7,840	9,048	356,805	5,065	2,416	2,602	5,018	3,468	0	3,468	590,034		

(単位：百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／10

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
				償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	209,255	128,686	44,358	23,176	1,144	316	406,935	1,897	10,994	12,891	689,349	10,587	4,506	4,496	9,002	7,368	0	7,368	1,136,132		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	36,963	40,002	15,173	4,180	343	112	96,773	6,138	677	6,815	163,934	2,504	1,424	1,936	3,360	1,907	0	1,907	275,293		
D2	1,801	697	433	197	8	3	3,139	54	32	86	5,316	129	24	43	67	52	0	52	8,789		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	23,148	16,772	7,058	4,179	110	34	51,301	425	825	1,250	86,903	1,521	594	761	1,355	1,087	0	1,087	143,417		
G	15,040	22,694	6,090	1,355	76	23	45,278	848	125	973	76,701	962	842	855	1,697	1,165	0	1,165	126,776		
L	23	92	19	8	4	1	147	1	23	24	250	8	5	7	12	5	0	5	446		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	11,552	8,924	1,994	903	55	16	23,444	78	109	187	39,712	461	331	347	678	426	0	426	64,908		
R3	1,285	1,097	259	100	0	0	2,741	0	0	0	4,641	74	52	67	119	55	0	55	7,630		
合計	299,067	218,964	75,384	34,098	1,740	505	629,758	9,441	12,785	22,226	1,066,806	16,246	7,778	8,512	16,290	12,065	0	12,065	1,763,391		

(単位：百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／30

氾濫 ブロック	事業所資産						農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計						
A	288,943	169,551	71,523	40,202	2,315	666	573,200	4,824	9,426	14,250	971,000	16,374	5,903	5,867	11,770	10,073	0	10,073	1,596,667		
B	438,797	256,599	90,831	51,183	2,384	649	840,443	2,658	19,895	22,553	1,423,711	22,230	9,025	7,958	16,983	15,542	0	15,542	2,341,462		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D1	63,563	64,244	23,072	7,659	530	173	159,241	7,580	793	8,373	269,756	3,945	2,232	2,751	4,983	3,320	0	3,320	449,618		
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	79,125	60,218	20,418	13,537	318	91	173,707	870	2,464	3,334	294,261	4,444	2,094	1,981	4,075	3,360	0	3,360	483,181		
G	26,564	37,775	10,589	2,687	192	56	77,863	1,120	197	1,317	131,900	2,120	1,406	1,539	2,945	1,975	0	1,975	218,120		
L	96	352	50	20	6	2	526	1	23	24	892	16	12	14	26	14	0	14	1,498		
R1	47,571	37,187	8,897	4,938	79	22	98,694	11	53	64	167,188	2,824	1,489	1,321	2,810	2,087	0	2,087	273,667		
R2	22,828	18,616	3,442	1,589	75	21	46,771	90	122	212	79,228	1,038	727	715	1,442	1,061	0	1,061	129,752		
R3	3,021	3,108	575	281	4	0	6,985	0	0	11,831	174	136	128	264	158	0	158	19,412			
合計	973,621	649,106	230,155	122,424	5,913	1,685	1,982,906	17,224	33,034	50,258	3,359,045	53,398	23,074	22,360	45,434	37,698	0	37,698	5,528,739		

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	415,832	235,785	91,874	55,964	3,269	894	803,618	5,100	10,232	15,332	1,361,330	22,536	8,092	7,324	15,416	14,082	0	14,082	2,232,314					
B	549,927	320,156	112,926	66,170	2,908	790	1,052,877	2,840	24,182	27,022	1,783,574	28,198	11,227	9,540	20,767	20,046	0	20,046	2,932,484					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	76,865	74,301	26,653	9,135	629	204	187,787	9,439	826	10,265	318,112	4,657	2,570	3,192	5,762	3,896	0	3,896	530,479					
D2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	141	18,261					
E	3,175,034	3,295,942	875,276	366,521	3,949	1,243	7,717,965	14,114	6,818	20,932	13,074,231	203,425	117,974	144,584	262,558	149,220	0	149,220	21,428,331					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	419,531	501,144	77,705	37,787	371	101	1,036,639	123	181	304	1,756,064	23,768	19,218	16,420	35,638	18,014	0	18,014	2,870,427					
F3	103,167	77,909	24,226	16,687	420	118	222,527	934	3,017	3,951	376,962	5,615	2,653	2,348	5,001	4,196	0	4,196	618,252					
G	33,606	46,676	12,992	3,510	230	64	97,078	1,150	217	1,367	164,450	2,643	1,743	1,798	3,541	2,463	0	2,463	271,542					
L	2,543	2,005	1,620	1,060	12	3	7,243	5	29	34	12,270	373	80	95	175	170	0	170	20,265					
R1	53,691	41,210	10,103	5,804	87	24	110,919	14	57	71	187,898	3,195	1,641	1,433	3,074	2,337	0	2,337	307,494					
R2	25,695	21,147	3,806	1,751	82	22	52,503	93	125	218	88,940	1,179	819	794	1,613	1,200	0	1,200	145,653					
R3	3,872	3,904	671	347	0	0	8,794	0	1	1	14,898	216	170	148	318	199	0	199	24,426					
合計	4,863,436	4,621,664	1,238,754	565,174	11,973	3,468	11,304,469	33,886	45,750	79,636	19,149,774	296,071	166,246	187,768	354,014	215,964	0	215,964	31,399,928	(単位: 百万円)				

(単位：百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	553,045	297,470	116,881	72,292	4,038	1,066	1,044,792	5,303	11,297	16,600	1,769,878	29,537	10,354	8,761	19,115	18,266	0	18,266	2,898,188	
B	743,507	421,238	143,130	85,392	3,612	969	1,397,848	3,347	32,363	35,710	2,367,954	38,633	14,893	12,198	27,091	27,717	0	27,717	3,894,953	
C	93,783	103,223	23,359	8,747	241	67	229,420	1,212	50	1,262	388,638	4,964	3,824	3,686	7,510	4,071	0	4,071	635,865	
D1	94,901	91,782	31,636	11,847	727	239	231,132	10,158	854	11,012	391,537	5,680	3,175	3,696	6,871	5,038	0	5,038	651,270	
D2	6,829	3,453	1,728	811	26	8	12,855	90	92	182	21,777	458	127	190	317	275	0	275	35,884	
E	6,317,904	6,467,635	1,567,842	729,837	5,838	1,771	15,090,827	15,943	8,980	24,923	25,563,861	375,662	234,329	237,777	472,106	311,891	0	311,891	41,839,270	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	587,499	673,966	101,619	51,859	475	125	1,415,543	141	215	356	2,397,932	33,950	25,965	20,038	46,003	25,529	0	25,529	3,919,313	
F3	148,165	102,292	33,719	23,629	582	160	308,547	998	3,539	4,537	522,680	8,284	3,484	2,881	6,365	5,357	0	5,357	855,770	
G	51,606	66,433	17,574	5,750	306	82	141,751	1,199	265	1,464	240,126	4,187	2,580	2,492	5,082	3,621	0	3,621	396,231	
L	5,387	4,201	2,880	1,959	18	5	14,430	8	32	40	24,445	744	165	187	352	331	0	331	40,342	
R1	62,329	47,080	11,790	6,979	97	27	128,302	21	74	95	217,343	3,734	1,876	1,624	3,500	2,683	0	2,683	355,657	
R2	30,931	25,064	4,351	2,013	89	24	62,472	97	128	225	105,827	1,428	974	923	1,897	1,434	0	1,434	173,283	
R3	5,471	5,025	787	431	0	0	11,714	0	1	1	19,844	274	214	186	400	240	0	240	32,473	
合計	8,701,357	8,308,862	2,057,276	1,001,546	16,049	4,543	20,089,633	38,517	57,890	96,407	34,031,842	507,535	301,970	294,639	596,609	406,453	0	406,453	55,728,479	

(単位：百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額（事業着手時） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	被害額																			備考			
	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用		その他の 間接被害	小計	合計
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
A	644,093	349,781	140,247	86,194	4,370	1,149	1,225,834	5,486	12,262	17,748	2,076,562	35,644	12,180	10,053	22,233	22,025	0	22,025	3,400,046				
B	888,742	497,322	166,135	98,830	4,164	1,115	1,656,308	3,601	36,250	39,851	2,805,788	46,058	17,534	14,083	31,617	33,194	0	33,194	4,612,816				
C	178,334	168,344	35,696	14,490	332	88	397,284	1,373	56	1,429	673,000	9,142	6,389	4,996	11,385	7,056	0	7,056	1,099,296				
D1	125,585	114,859	36,566	14,788	844	274	292,916	10,652	886	11,538	496,201	6,863	3,957	4,237	8,194	6,519	0	6,519	822,231				
D2	12,942	8,987	2,739	1,214	34	11	25,927	120	145	265	43,922	733	307	467	774	547	0	547	72,168				
E	7,725,415	8,024,450	1,860,039	897,439	7,030	2,090	18,516,463	18,715	11,221	29,936	31,366,889	447,339	286,067	273,421	559,488	384,389	0	384,389	51,304,504				
F1	279,603	414,908	122,653	35,212	79	26	852,481	4	249	253	1,444,103	22,891	16,916	20,210	37,126	14,212	0	14,212	2,371,066				
F2	742,917	787,360	114,367	61,767	538	140	1,707,089	142	216	358	2,891,810	43,977	31,205	22,131	53,336	30,101	0	30,101	4,726,671				
F3	191,998	123,961	40,992	29,289	725	197	387,182	1,107	4,252	5,359	655,885	10,881	4,343	3,391	7,734	6,321	0	6,321	1,073,362				
G	83,102	97,334	22,055	8,400	359	96	211,346	1,244	300	1,544	358,018	6,379	3,814	3,289	7,103	5,335	0	5,335	589,725				
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
合計	10,872,731	10,587,326	2,541,489	1,247,623	18,475	5,186	25,272,830	42,444	65,837	108,281	42,812,178	629,907	382,712	356,278	738,990	509,699	0	509,699	70,071,885 (単位: 万円)				

(単位：百万円)

⑦【S57.09.10洪水】

河道：事業着手時点(H24)現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位: 百万円)

(単位：百万円)

河道：事業着手時点(H24)現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計							
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	116,676	73,286	23,614	11,348	675	196	225,795	1,293	8,018	9,311	382,497	5,387	2,605	2,721	5,326	3,765	0	3,765	632,081		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	241	64	41	19	2	1	368	29	23	52	623	14	2	4	6	7	0	7	1,070		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	17	17	11	1	0	1	1	0	0	0	35		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	67	0	0	0	1	0	68	10	1	11	117	0	0	0	0	0	0	0	196		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	116,984	73,353	23,656	11,367	679	197	226,236	1,335	8,059	9,394	383,248	5,402	2,607	2,726	5,333	3,772	0	3,772	633,385		

(単位：百万円)

河道：事業着手時点(H24)現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作業被害額				農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
償却	在庫	償却	在庫																					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	214,059	132,226	44,518	22,984	1,151	319	415,257	1,901	10,953	12,854	703,447	10,651	4,615	4,552	9,167	7,525	0	7,525	1,158,901					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	38,239	41,274	16,102	4,358	345	113	100,431	6,150	667	6,817	170,129	2,549	1,467	1,968	3,435	1,976	0	1,976	285,337					
D2	1,999	762	463	210	9	3	3,446	59	39	98	5,838	142	28	51	79	60	0	60	9,663					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	23,880	17,367	7,299	4,316	115	35	53,012	431	907	1,338	89,803	1,608	620	797	1,417	1,146	0	1,146	148,324					
G	15,867	23,658	6,310	1,447	94	29	47,405	931	146	1,077	80,304	1,052	890	915	1,805	1,234	0	1,234	132,877					
L	0	22	3	1	2	1	29	0	19	19	49	2	1	2	3	0	0	0	102					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	580	296	135	43	12	4	1,070	45	29	74	1,811	39	20	36	56	16	0	16	3,066					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	294,624	215,605	74,830	33,359	1,728	504	620,650	9,517	12,760	22,277	1,051,381	16,043	7,641	8,321	15,962	11,957	0	11,957	1,738,270					

(単位：百万円)

河道：事業着手時点(H24)現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／30

汎 濫 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	事業所資産				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	229,728	134,200	59,800	33,843	1,869	552	459,992	4,474	8,997	13,471	779,224	13,422	4,752	4,983	9,735	8,004	0	8,004	1,283,848					
B	419,466	246,979	86,761	47,871	2,250	614	803,941	2,601	18,768	21,369	1,361,875	20,997	8,696	7,747	16,443	14,954	0	14,954	2,239,579					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	61,943	61,795	22,251	7,236	508	166	153,899	7,463	788	8,251	260,704	3,783	2,172	2,700	4,872	3,124	0	3,124	434,633					
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	72,267	56,182	19,204	12,663	288	83	160,707	830	2,173	3,003	272,237	4,174	1,962	1,868	3,830	3,179	0	3,179	447,130					
G	27,370	39,442	11,081	2,883	205	59	81,040	1,131	199	1,330	137,280	2,252	1,464	1,605	3,069	2,088	0	2,088	227,059					
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	4,177	3,244	899	433	38	11	8,802	65	96	161	14,912	148	115	121	236	112	0	112	24,371					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	818,084	543,150	200,760	105,259	5,175	1,491	1,673,919	16,634	31,103	47,737	2,835,616	45,012	19,213	19,112	38,325	31,570	0	31,570	4,672,179					

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況																		流量規模:1/50		
様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川 河川名:利根川																				
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	331,577	191,652	82,636	48,755	2,716	757	658,093	4,941	9,659	14,600	1,114,808	19,396	6,594	6,457	13,051	11,703	0	11,703	1,831,651	
B	520,666	306,021	106,562	61,841	2,735	745	998,570	2,741	22,123	24,864	1,691,577	26,731	10,709	9,119	19,828	19,043	0	19,043	2,780,613	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	71,676	70,469	25,529	8,777	562	184	177,197	7,737	817	8,554	300,171	4,317	2,456	2,978	5,434	3,684	0	3,684	499,357	
D2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	141	18,261	
E	2,166,096	2,153,071	629,064	260,527	3,213	1,022	5,212,993	13,538	6,159	19,697	8,830,811	155,460	84,045	110,116	194,161	104,870	0	104,870	14,517,992	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	405,213	487,246	76,561	37,136	360	98	1,006,614	123	181	304	1,705,204	23,268	18,520	16,064	34,584	17,604	0	17,604	2,787,578	
F3	87,644	65,805	22,118	14,911	359	102	190,939	899	2,657	3,556	323,452	4,943	2,286	2,126	4,412	3,681	0	3,681	530,983	
G	35,730	48,774	13,667	3,802	235	66	102,274	1,155	222	1,377	173,252	2,921	1,846	1,918	3,764	2,604	0	2,604	286,192	
L	0	78	11	5	3	1	98	0	22	22	166	4	3	3	6	2	0	2	298	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	6,814	4,956	1,322	635	52	15	13,794	76	108	184	23,368	226	175	157	332	194	0	194	38,098	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,629,089	3,329,557	958,372	436,827	10,251	2,995	8,367,091	31,284	42,013	73,297	14,173,854	237,532	126,693	149,030	275,723	163,526	0	163,526	23,291,023	(単位:百万円)

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況 様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川 河川名:利根川 流量規模:1/100																				
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
A	519,979	280,945	111,289	68,281	3,747	1,000	985,241	5,217	10,874	16,091	1,668,998	28,010	9,802	8,435	18,237	17,239	0	17,239	2,733,816	
B	695,086	396,169	135,037	80,680	3,419	921	1,311,312	3,202	30,143	33,345	2,221,361	35,822	13,979	11,494	25,473	25,699	0	25,699	3,653,012	
C	134,655	141,828	30,877	12,274	298	80	320,012	1,310	56	1,366	542,099	7,197	5,274	4,453	9,727	5,814	0	5,814	886,215	
D1	91,331	88,872	30,143	11,031	698	225	222,300	9,888	849	10,737	376,578	5,323	3,046	3,587	6,633	4,671	0	4,671	626,242	
D2	6,928	3,509	1,735	814	26	9	13,021	95	101	196	22,057	462	130	193	323	279	0	279	36,338	
E	4,145,878	4,251,106	1,165,086	502,251	4,624	1,442	10,070,387	14,971	7,592	22,563	17,059,237	261,068	158,971	179,474	338,445	204,348	0	204,348	27,956,048	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	574,417	663,961	100,296	50,813	468	124	1,390,079	140	215	355	2,354,796	33,046	25,506	19,852	45,358	25,068	0	25,068	3,848,702	
F3	137,788	98,397	31,742	22,010	543	151	290,631	976	3,454	4,430	492,326	7,657	3,341	2,771	6,112	5,130	0	5,130	806,286	
G	55,187	69,273	18,165	6,048	312	83	149,068	1,201	266	1,467	252,521	4,396	2,692	2,546	5,238	3,782	0	3,782	416,472	
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576	
R1	46,285	36,111	8,582	4,719	79	21	95,797	10	53	63	162,282	2,730	1,447	1,288	2,735	2,012	0	2,012	265,619	
R2	18,030	14,517	2,851	1,298	66	18	36,780	86	119	205	62,308	789	558	571	1,129	795	0	795	102,006	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	6,425,587	6,044,820	1,635,827	760,228	14,284	4,075	14,884,821	37,097	53,745	90,842	25,214,892	386,509	224,752	234,673	459,425	294,843	0	294,843	41,331,332	(単位:百万円)

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況 様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川 河川名:利根川 流量規模:1/200																			
氾濫 ブロック	一般資産被害額																		
	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考			
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価						代替 活動 等	小計	
A	614,856	333,399	135,282	83,027	4,197	1,105	1,171,866	5,373	11,673	17,046	1,985,140	34,075	11,567	9,565	21,132	21,092	0	21,092	3,250,351
B	867,024	487,007	162,760	96,535	4,074	1,091	1,618,491	3,550	35,010	38,560	2,741,726	44,985	17,139	13,839	30,978	32,257	0	32,257	4,506,997
C	189,420	176,217	37,088	15,208	346	91	418,370	1,388	58	1,446	708,717	9,991	6,756	5,181	11,937	7,388	0	7,388	1,157,849
D1	120,204	111,741	35,538	14,180	824	266	282,753	10,640	888	11,528	478,982	6,667	3,812	4,147	7,959	6,177	0	6,177	794,066
D2	14,142	9,795	2,901	1,304	44	14	28,200	129	180	309	47,772	774	328	493	821	590	0	590	78,466
E	6,392,336	6,519,221	1,588,656	743,243	6,097	1,840	15,251,393	17,869	9,892	27,761	25,835,858	380,866	236,337	239,450	475,787	315,037	0	315,037	42,286,702
F1	290,075	430,172	127,564	36,452	86	29	884,378	4	263	267	1,498,136	23,691	17,473	20,921	38,394	14,813	0	14,813	2,459,679
F2	739,630	786,623	114,320	61,738	538	140	1,702,989	142	216	358	2,884,863	43,923	31,136	22,089	53,225	30,092	0	30,092	4,715,450
F3	185,804	120,679	39,845	28,409	699	189	375,625	1,086	4,164	5,250	636,308	10,457	4,219	3,306	7,525	6,171	0	6,171	1,041,336
G	87,642	102,658	23,318	8,887	371	100	222,976	1,270	310	1,580	377,723	6,827	4,061	3,600	7,661	5,635	0	5,635	622,402
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	9,501,133	9,077,512	2,267,272	1,088,983	17,276	4,865	21,957,041	41,451	62,654	104,105	37,195,225	562,256	332,828	322,591	655,419	439,252	0	439,252	60,913,298
(単位:百万円)																			

⑧【H10.09.14洪水】

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1／3

汎 害 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	3	1	0	0	0	0	4	0	8	8	9	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	23	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	23	0	0	0	0	0	0	23	4	0	4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23	3	1	0	0	0	0	27	4	8	12	49	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	90	

(単位:百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1／5

汎 害 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営 業 停 止 損 失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代 替 活 動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	99,227	64,385	21,157	10,072	545	162	195,548	1,075	6,919	7,994	331,260	4,567	2,250	2,396	4,646	3,134	0	3,134	547,149	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,179	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	92	6	3	1	3	1	106	17	1	18	180	2	1	2	3	1	0	1	310	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	99,785	64,528	21,266	10,123	553	164	196,419	1,135	6,964	8,099	332,738	4,607	2,256	2,408	4,664	3,150	0	3,150	549,677	

(単位:百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1／10

汎 害 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営 業 停 止 損 失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	185,128	118,253	38,272	19,458	1,017	282	362,410	1,810	9,790	11,600	613,922	8,969	4,118	4,112	8,230	6,448	0	6,448	1,011,579						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	40,944	44,430	16,855	4,699	374	122	107,424	6,386	706	7,092	181,976	2,781	1,590	2,117	3,707	2,152	0	2,152	305,132						
D2	2,046	847	486	219	10	3	3,611	61	39	100	6,119	146	30	54	84	65	0	65	10,125						
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	16,366	11,357	5,382	3,097	89	28	36,319	415	713	1,128	61,525	1,207	420	539	959	831	0	831	101,969						
G	17,332	24,835	6,516	1,561	100	31	50,375	943	151	1,094	85,337	1,151	936	961	1,897	1,323	0	1,323	141,177						
L	0	22	3	1	2	1	29	0	19	19	49	2	1	2	3	0	0	0	102						
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	762	534	192	62	14	4	1,568	49	36	85	2,657	47	27	45	72	24	0	24	4,453						
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	262,578	200,278	67,706	29,097	1,606	471	561,736	9,664	11,454	21,118	951,585	14,303	7,122	7,830	14,952	10,843	0	10,843	1,574,537						

(単位:百万円)

河道：事業着手時点（H24）現時点 施設：現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1／30

汎 害 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営 業 停 止 損 失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等			小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
A	232,624	138,440	60,425	34,513	1,884	555	468,441	4,475	9,023	13,498	793,538	13,657	4,864	5,061	9,925	8,244	0	8,244	1,307,303			
B	390,511	234,357	82,195	45,208	1,972	545	754,788	2,506	16,747	19,253	1,278,611	19,703	8,206	7,414	15,620	13,969	0	13,969	2,101,944			
C	78,951	88,501	21,012	7,701	214	61	196,440	1,140	47	1,187	332,770	4,304	3,309	3,391	6,700	3,387	0	3,387	544,788			
D1	62,763	62,583	23,021	7,320	512	167	156,366	7,434	791	8,225	264,883	3,809	2,199	2,718	4,917	3,146	0	3,146	441,346			
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,553			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	56,597	44,420	16,226	10,441	241	69	127,994	761	1,707	2,468	216,822	3,463	1,533	1,571	3,104	2,570	0	2,570	356,421			
G	27,536	39,467	10,897	2,817	204	58	80,979	1,127	199	1,326	137,178	2,209	1,465	1,587	3,052	2,066	0	2,066	226,810			
L	23	92	19	8	4	1	147	1	22	23	249	8	5	7	12	5	0	5	444			
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R2	7,633	5,837	1,392	606	45	13	15,526	72	99	171	26,300	306	218	258	476	252	0	252	43,031			
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	860,234	615,082	216,047	109,023	5,092	1,474	1,806,952	17,587	28,896	46,283	3,060,975	47,715	21,853	22,097	43,950	33,765	0	33,765	5,039,640			

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	297,714	175,162	74,574	42,336	2,316	665	592,767	4,817	9,427	14,244	1,004,148	17,063	6,038	6,003	12,041	10,506	0	10,506	1,650,769	
B	473,589	282,082	97,607	56,862	2,429	661	913,230	2,655	19,788	22,443	1,547,010	24,425	9,856	8,540	18,396	17,021	0	17,021	2,542,525	
C	95,064	104,242	23,517	8,816	242	67	231,948	1,216	50	1,266	392,921	5,009	3,855	3,701	7,556	4,113	0	4,113	642,813	
D1	70,459	69,778	25,271	8,561	558	182	174,809	7,702	818	8,520	296,126	4,276	2,422	2,956	5,378	3,606	0	3,606	492,715	
D2	4,006	2,028	1,141	554	16	6	7,751	74	65	139	13,128	298	71	104	175	164	0	164	21,655	
E	1,791,548	1,817,167	511,706	211,413	2,859	909	4,335,602	13,102	5,419	18,521	7,344,512	122,641	67,883	88,087	155,970	84,587	0	84,587	12,061,833	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	73,883	57,097	19,453	12,900	298	85	163,716	835	2,218	3,053	277,334	4,258	1,997	1,908	3,905	3,218	0	3,218	455,484	
G	34,163	47,569	13,042	3,540	237	66	98,617	1,150	217	1,367	167,056	2,671	1,771	1,814	3,585	2,500	0	2,500	275,796	
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576	
R1	24,057	18,934	4,498	2,044	58	16	49,607	8	41	49	84,035	1,328	780	806	1,586	965	0	965	137,570	
R2	14,604	11,535	2,404	1,077	59	16	29,695	79	112	191	50,305	633	449	487	936	604	0	604	82,364	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,679,110	2,585,726	773,237	348,112	9,076	2,674	6,597,935	31,639	38,178	68,817	11,176,904	182,611	95,128	114,415	209,543	127,290	0	127,290	18,364,100	

(単位:百万円)

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	396,169	228,166	90,596	54,349	3,111	850	773,241	4,994	9,889	14,883	1,309,870	21,899	7,800	7,162	14,962	13,856	0	13,856	2,148,711	
B	536,554	316,329	109,456	64,191	2,760	751	1,030,041	2,764	22,327	25,091	1,744,889	27,597	11,101	9,460	20,561	19,694	0	19,694	2,867,873	
C	114,077	122,929	27,320	10,360	264	73	275,023	1,258	55	1,313	465,889	6,077	4,540	4,099	8,639	4,900	0	4,900	761,841	
D1	80,204	79,205	27,520	9,781	606	196	197,512	8,734	833	9,567	334,588	4,837	2,753	3,280	6,033	4,161	0	4,161	556,688	
D2	6,193	3,040	1,588	756	23	8	11,608	84	83	167	19,664	405	107	157	264	243	0	243	32,351	
E	2,385,640	2,384,039	695,685	289,576	3,598	1,137	5,759,675	14,039	6,627	20,666	9,756,889	169,553	92,355	119,136	211,491	115,085	0	115,085	16,033,359	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	408,676	493,033	76,974	37,424	362	99	1,017,768	123	181	304	1,724,088	23,421	18,811	16,207	35,018	17,804	0	17,804	2,818,413	
F3	89,206	67,363	22,222	15,010	365	103	194,269	903	2,659	3,562	329,090	4,989	2,333	2,149	4,482	3,724	0	3,724	540,116	
G	41,372	56,753	15,911	4,856	264	72	119,228	1,171	236	1,407	201,971	3,572	2,206	2,231	4,437	3,198	0	3,198	333,813	
L	663	634	450	244	5	2	1,998	1	26	27	3,384	109	24	33	57	43	0	43	5,618	
R1	39,184	30,778	7,370	3,891	69	19	81,311	9	51	60	137,741	2,250	1,238	1,145	2,383	1,673	0	1,673	225,418	
R2	20,167	16,715	3,174	1,453	72	20	41,601	86	120	206	70,471	916	651	655	1,306	939	0	939	115,439	
R3	350	200	62	19	0	0	631	0	0	0	1,069	27	13	26	39	13	0	13	1,779	
合計	4,119,655	3,799,184	1,078,328	491,910	11,489	3,330	9,503,906	34,166	43,087	77,253	16,099,613	265,652	143,932	165,740	309,672	185,333	0	185,333	26,441,429	

(単位:百万円)

河道:事業着手時点(H24)現時点 施設:現況

様式-3 被害額(事業着手時) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	486,262	270,284	110,190	67,396	3,496	948	938,576	5,162	10,736	15,898	1,589,947	27,100	9,349	8,241	17,590	16,850	0	16,850	2,605,961	
B	654,034	375,826	127,660	75,233	3,219	868	1,236,840	3,102	28,049	31,151	2,095,208	33,128	13,112	10,857	23,969	23,817	0	23,817	3,444,113	
C	145,604	147,905	31,934	12,791	311	83	338,628	1,330	56	1,386	573,634	7,507	5,493	4,589	10,082	6,047	0	6,047	937,284	
D1	97,379	94,788	30,794	11,530	718	231	235,440	9,958	851	10,809	398,835	5,541	3,222	3,673	6,895	4,991	0	4,991	662,511	
D2	8,826	4,321	2,044	935	28	9	16,163	104	113	217	27,380	594	195	315	510	367	0	367	45,231	
E	3,072,173	3,214,622	910,243	376,322	4,241	1,331	7,578,932	14,720	7,194	21,914	12,838,711	208,657	117,278	147,956	265,234	148,066	0	148,066	21,061,514	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	543,917	633,379	97,170	48,677	454	121	1,323,718	140	213	353	2,242,379	31,532	24,396	19,357	43,753	23,938	0	23,938	3,665,673	
F3	131,347	94,658	30,697	21,531	527	147	278,907	956	3,410	4,366	472,468	7,483	3,206	2,641	5,847	5,002	0	5,002	774,073	
G	59,264	73,045	18,658	6,384	318	85	157,754	1,207	269	1,476	267,235	4,579	2,841	2,614	5,455	3,973	0	3,973	440,472	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	5,198,806	4,908,828	1,359,390	620,799	13,312	3,823	12,104,958	36,679	50,891	87,570	20,505,797	326,121	179,092	200,243	379,335	233,051	0	233,051	33,636,832	

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】

河道：現時点(H26) 施設：現況
様式-3 被害額(現況)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

汎害 ブロック	家屋 家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	1	0	0	0	0	1	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	7	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	14	5	1	0	0	0	21	3	0	3	36	0	0	0	1	0	0	1	62	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	14	6	1	0	1	0	22	3	4	6	39	1	0	1	1	0	0	2	69	

(単位:百万円)

河道：現時点(H26) 施設：現況
様式-3 被害額(現況)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

汎害 ブロック	家屋 家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	107,482	68,099	22,239	10,657	607	178	209,261	1,187	7,552	8,739	354,488	4,996	2,408	2,554	4,962	3,487	0	13,445	585,933	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	328	91	70	33	3	1	526	31	24	55	891	26	4	6	10	11	0	46	1,518	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	9	2	0	1	0	11	0	13	13	21	1	0	1	1	0	0	3	48	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	226	126	40	17	4	1	413	13	8	22	700	8	5	8	13	5	0	26	1,161	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	108,036	68,324	22,350	10,707	615	180	210,211	1,234	7,597	8,831	356,100	5,031	2,418	2,569	4,987	3,503	0	13,520	588,662	

(単位:百万円)

河道：現時点(H26) 施設：現況
様式-3 被害額(現況)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

汎害 ブロック	家屋 家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	195,858	123,349	41,282	21,055	1,080	299	382,903	1,849	10,346	12,195	648,638	9,791	4,303	4,287	8,591	6,873	0	25,254	1,068,990	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	39,143	42,334	16,213	4,487	354	116	102,647	6,184	673	6,857	173,883	2,644	1,508	2,027	3,536	2,034	0	8,213	291,600	
D2	2,050	836	499	224	10	3	3,621	59	38	97	6,133	150	30	54	84	65	0	299	10,149	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	20,198	14,632	6,393	3,759	101	31	45,114	421	782	1,203	76,424	1,400	524	664	1,188	990	0	3,578	126,319	
G	16,710	24,269	6,449	1,512	94	29	49,063	908	142	1,050	83,112	1,115	911	944	1,855	1,278	0	4,248	137,473	
L	3	19	4	1	2	0	29	0	18	18	50	2	1	2	3	1	0	6	103	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	1,698	1,262	298	129	13	4	3,404	37	23	60	5,767	73	50	58	107	60	0	240	9,470	
R3	161	137	32	13	0	0	343	0	0	0	580	9	7	8	15	7	0	31	954	
合計	275,821	208,837	71,150	31,178	1,654	483	587,123	9,458	12,021	21,479	994,588	15,183	7,334	8,044	15,378	11,308	0	41,689	1,645,058	

(単位:百万円)

河道：現時点(H26) 施設：現況
様式-3 被害額(現況)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

汎害 ブロック	家屋 家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	228,502	134,890	59,081	33,415	1,849	547	458,283	4,469	8,960	13,429	776,332	13,195	4,755	4,966	9,720	7,976	0	30,892	1,278,936	
B	390,693	232,623	82,248	45,578	2,103	578	753,821	2,551	17,756	20,306	1,276,973	19,750	8,154	7,360	15,514	13,909	0	49,173	2,100,274	
C	9,869	11,063	2,627	963	27	8	24,555	143	6	148	41,596	538	414	424	838	423	0	1,799	68,099	
D1	62,807	62,820	22,755	7,445	516	169	156,511	7,493	793	8,285	265,128	3,849	2,199	2,723	4,921	3,194	0	11,964	441,888	
D2	3,294	1,306	796	358	15	5	5,774	71	61	132	9,783	242	52	88	139	115	0	495	16,184	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	64,866	50,421	17,801	11,614	267	77	145,045	798	1,956	2,753	245,706	3,836	1,754	1,728	3,482	2,895	0	10,212	403,717	
G	28,261	40,147	11,259	2,919	204	59	82,848	1,129	202	1,331	140,344	2,279	1,496	1,619	3,115	2,110	0	7,503	232,025	
L	15	93	13	5	4	1	131	0	21	21	222	5	4	4	8	3	0	16	390	
R1	5,946	4,648	1,112	617	10	3	12,337	1	7	8	20,899	353	186	165	351	261	0	965	34,208	
R2	5,851	4,614	1,041	478	38	11	12,032	67	90	156	20,382	246	175	190	366	217	0	829	33,400	
R3	378	389	72	35	0	0	873	0	0	0	1,479	22	17	16	33	20	0	75	2,427	
合計	800,480	543,012	198,803	103,427	5,031	1,456	1,652,210	16,720	29,850	46,570	2,798,844	44,314	19,204	19,282	38,486	31,122	0	113,922	4,611,546	

(単位:百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／50

氾濫 ブロック	一般資産被害額																			農作物被害額										家庭における 応急対策費用					事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計																					
			償却	在庫	償却	在庫													小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
A	317,907	184,890	77,527	44,969	2,518	712	628,524	4,871	9,580	14,450	1,064,720	18,091	6,391	6,239	12,630	11,109	0	41,830	1,749,524																				
B	495,722	291,601	101,979	59,037	2,597	708	951,642	2,710	21,304	24,014	1,612,082	25,346	10,205	8,787	18,991	17,951	0	62,288	2,650,026																				
C	35,771	39,158	8,889	3,334	91	25	87,268	454	19	473	147,831	1,899	1,454	1,396	2,850	1,549	0	6,299	241,870																				
D1	72,023	70,683	25,675	8,775	571	187	177,814	8,114	818	8,933	301,386	4,376	2,462	3,009	5,471	3,690	0	13,537	501,769																				
D2	3,857	1,713	1,002	485	16	6	7,078	74	65	139	11,990	279	64	97	161	149	0	590	19,797																				
E	2,072,576	2,107,554	591,613	245,411	3,093	984	5,021,231	13,322	5,884	19,205	8,505,966	141,953	78,893	101,366	180,258	98,581	0	420,791	13,967,193	136.0km																			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
F2	242,085	292,347	46,123	22,039	220	60	602,873	77	111	187	1,021,267	13,867	11,137	9,701	20,837	10,518	0	45,222	1,669,548																				
F3	81,880	62,265	20,875	13,972	333	95	179,420	871	2,477	3,348	303,938	4,628	2,160	2,023	4,183	3,479	0	12,289	498,995																				
G	35,355	48,830	13,644	3,812	236	66	101,943	1,154	219	1,373	172,691	2,878	1,843	1,908	3,751	2,614	0	9,244	285,250																				
L	327	330	216	138	5	1	1,017	1	23	24	1,723	52	14	17	30	24	0	107	2,871																				
R1	13,215	10,238	2,458	1,279	26	7	27,222	4	18	22	46,115	758	415	391	805	552	0	2,116	75,474																				
R2	9,895	7,627	1,674	768	52	15	19,830	75	105	180	33,592	401	287	298	585	370	0	1,356	54,957																				
R3	484	488	84	43	0	0	1,099	0	0	0	1,862	27	21	19	40	25	0	92	3,053																				
合計	3,380,896	3,117,721	891,759	404,063	9,757	2,865	7,807,060	31,726	40,622	72,347	13,225,161	214,555	115,344	135,249	250,593	150,611	0	615,759	21,720,327																				

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		農漁家資産		農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
					償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	456,791	254,204	101,302	61,649	3,435	927	878,308	5,110	10,449	15,559	1,487,853	25,024	8,780	7,798	16,578	15,548	0	57,150	2,438,870			
B	647,604	372,501	127,361	75,291	3,228	872	1,226,856	3,081	27,883	30,964	2,078,294	33,293	13,072	10,862	23,933	23,881	0	81,107	3,417,220			
C	115,274	122,673	27,139	10,547	269	73	275,975	1,259	53	1,312	467,502	6,119	4,559	4,080	8,639	4,932	0	19,690	764,478			
D1	88,778	86,526	29,750	10,892	678	220	216,844	9,595	845	10,440	367,335	5,266	2,984	3,518	6,501	4,606	0	16,374	610,992			
D2	6,786	3,380	1,706	798	25	8	12,703	91	93	184	21,519	456	128	195	323	273	0	1,052	35,458			
E	3,479,087	3,561,096	964,871	414,320	4,257	1,328	8,424,959	14,594	7,228	21,823	14,271,880	225,616	131,763	155,144	286,907	168,457	0	680,979	23,399,641	136.0km		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	511,196	599,446	91,990	45,686	430	115	1,248,863	135	204	339	2,115,574	29,433	23,009	18,523	41,532	22,414	0	93,380	3,458,156			
F3	118,794	86,556	27,725	19,194	481	134	252,885	949	3,179	4,128	428,386	6,590	2,940	2,518	5,458	4,607	0	16,655	702,053			
G	52,319	66,567	17,465	5,706	300	81	142,439	1,194	259	1,453	241,290	4,189	2,584	2,468	5,053	3,633	0	12,874	398,055			
L	990	839	571	364	7	2	2,772	2	25	28	4,696	145	33	42	75	63	0	283	7,778			
R1	32,884	25,590	6,169	3,367	57	16	68,082	9	42	51	115,332	1,929	1,029	935	1,964	1,412	0	5,305	188,769			
R2	18,233	14,647	2,863	1,303	67	18	37,131	85	117	202	62,900	809	569	580	1,148	802	0	2,760	102,993			
R3	1,278	1,139	223	99	0	0	2,738	0	0	0	4,639	73	52	59	111	56	0	239	7,616			
合計	5,530,013	5,195,162	1,399,135	649,214	13,234	3,795	12,790,553	36,104	50,377	86,481	21,667,198	338,941	191,500	206,721	398,221	250,683	0	987,845	35,532,077			

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／200

氾濫 ブロック	一般資産被害額																			農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋		家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価		代替 活動 等	小計																	
					償却	在庫	償却	在庫					活動 対価	活動 対価																			
A	566,680	306,720	123,808	76,151	3,949	1,049	1,078,357	5,297	11,343	16,639	1,826,737	31,270	10,674	9,027	19,701	19,185	0	70,156	2,991,888														
B	793,049	446,961	150,206	89,404	3,774	1,013	1,484,406	3,421	33,059	36,481	2,514,586	40,844	15,715	12,765	28,480	29,330	0	98,653	4,134,126														
C	172,417	164,979	35,066	14,230	330	87	387,110	1,366	57	1,423	655,763	8,976	6,260	4,934	11,194	6,882	0	27,051	1,071,347														
D1	115,726	108,341	34,651	13,696	805	259	273,477	10,470	878	11,348	463,270	6,435	3,703	4,056	7,759	5,960	0	20,154	768,250														
D2	12,471	8,166	2,632	1,185	37	12	24,502	120	151	271	41,506	715	288	439	728	522	0	1,964	68,243														
E	5,112,571	5,270,785	1,336,448	602,829	5,372	1,642	12,329,647	16,814	8,963	25,778	20,886,421	314,096	191,432	205,147	396,579	251,431	0	962,106	34,203,951	136.0km													
F1	197,889	296,638	87,312	25,016	57	19	606,931	3	187	190	1,028,142	16,439	12,042	14,558	26,600	9,984	0	53,023	1,688,285														
F2	668,743	732,120	108,139	57,049	506	133	1,566,690	142	215	357	2,653,972	39,186	28,720	21,087	49,807	27,797	0	116,790	4,337,809														
F3	168,274	112,491	36,928	26,111	648	177	344,629	1,048	3,884	4,932	583,801	9,449	3,888	3,100	6,988	5,794	0	22,231	955,592														
G	82,602	96,544	22,096	8,331	358	96	210,026	1,268	301	1,569	355,786	6,399	3,810	3,373	7,183	5,251	0	18,833	586,215														
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
合計	7,890,421	7,543,744	1,937,286	914,001	15,836	4,488	18,305,775	39,948	59,039	98,987	31,009,983	473,807	276,533	278,485	555,018	362,137	0	1,390,962	50,805,706														

(単位：百万円)

①【S22.09.13 洪水】

河道：現時点（H26）施設：現況
様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,179	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	17	17	11	1	0	1	1	0	0	0	35	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	67	0	0	0	1	0	68	8	0	8	117	0	0	0	0	0	0	0	193	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	533	137	106	50	6	1	833	51	43	94	1,415	38	5	10	15	15	0	15	2,410	

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	106,269	67,666	22,360	10,742	597	176	207,810	1,140	7,752	8,892	352,030	4,991	2,374	2,540	4,914	3,430	0	3,430	582,067	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,179	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	17	17	11	1	0	1	1	0	0	0	35	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	67	0	0	0	1	0	68	8	0	8	117	0	0	0	0	0	0	0	193	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	106,802	67,803	22,466	10,792	603	177	208,643	1,191	7,795	8,986	353,445	5,029	2,379	2,550	4,929	3,445	0	3,445	584,477	

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	187,332	119,479	40,223	20,207	1,069	295	368,605	1,840	10,108	11,948	624,416	9,476	4,154	4,149	8,303	6,623	0	6,623	1,029,371	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	41,436	44,668	17,030	4,804	379	124	108,441	6,470	725	7,195	183,697	2,815	1,599	2,134	3,733	2,169	0	2,169	308,050	
D2	2,167	963	543	244	11	4	3,932	62	39	101	6,661	164	34	61	95	74	0	74	11,027	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	19,635	14,129	6,230	3,700	99	31	43,824	421	749	1,170	74,238	1,353	499	628	1,127	955	0	955	122,667	
G	18,267	25,563	6,758	1,646	108	34	52,376	968	159	1,127	88,725	1,270	973	1,031	2,004	1,386	0	1,386	146,888	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	12	1	0	1	1	0	0	0	37	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	203	135	24	8	7	2	379	35	3	38	643	12	7	12	19	6	0	6	1,097	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	289,040	204,940	70,809	30,609	1,674	490	577,562	9,796	11,801	21,597	978,392	15,091	7,266	8,016	15,282	11,213	0	11,213	1,619,137	

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／50

氾濫 ブロック	被害額(状況)		小計A: 川根川		小計B: 利根川		小計C: 利根川		農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	家庭における 応急対策費用												
			償却	在庫	償却	在庫					清掃労働 対価	代替活動 等			小計								
A	296,695	173,538	74,069	42,225	2,315	665	589,507	4,817	9,402	14,219	998,624	16,990	6,006	5,951	11,957	10,413	0	10,413	1,641,710				
B	466,866	272,959	96,763	55,036	2,503	684	894,811	2,673	20,502	23,175	1,515,811	23,641	9,543	8,309	17,852	16,760	0	16,760	2,492,050				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D1	74,331	72,457	26,338	9,183	575	188	183,072	8,183	826	9,009	310,125	4,532	2,536	3,078	5,614	3,842	0	3,842	516,194				
D2	4,006	2,028	1,141	554	16	6	7,751	74	65	139	13,128	298	71	104	175	164	0	164	21,655				
E	1,857,736	1,893,742	532,922	220,986	2,953	941	4,509,280	13,257	5,832	19,089	7,638,719	127,577	70,580	91,068	161,648	88,281	0	88,281	12,544,594				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	79,019	60,158	20,391	13,520	317	91	173,496	866	2,457	3,323	293,902	4,440	2,092	1,979	4,071	3,357	0	3,357	482,589				
G	38,556	52,617	14,733	4,307	250	69	110,532	1,161	222	1,383	187,239	3,244	2,022	2,090	4,112	2,869	0	2,869	309,379				
L	23	92	19	8	4	1	147	1	22	23	249	8	5	7	12	5	0	5	444				
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R2	7,520	5,773	1,383	601	45	13	15,335	71	98	169	25,978	304	214	257	471	247	0	247	42,504				
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	2,824,752	2,533,364	767,759	346,420	8,978	2,658	6,483,931	31,103	39,426	70,529	10,983,775	181,034	93,069	112,843	205,912	125,938	0	125,938	18,051,119				

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		農漁家資産		農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
A	419,081	239,904	93,957	56,922	3,248	885	813,997	5,029	10,129	15,158	1,378,913	22,959	8,196	7,438	15,634	14,500	0	14,500	2,261,161			
B	606,088	351,947	122,121	71,374	3,129	846	1,155,505	3,069	27,015	30,084	1,957,426	30,980	12,317	10,408	22,725	22,324	0	22,324	3,219,044			
C	129,163	135,326	29,441	11,782	288	78	306,058	1,299	56	1,355	518,461	6,842	5,039	4,329	9,368	5,501	0	5,501	847,585			
D1	89,913	86,792	29,956	10,964	693	224	218,542	9,892	848	10,740	370,211	5,285	2,990	3,544	6,534	4,621	0	4,621	615,933			
D2	6,811	3,447	1,726	811	26	8	12,829	90	92	182	21,732	458	127	190	317	275	0	275	35,793			
E	2,769,004	2,799,461	799,258	328,985	3,909	1,233	6,701,850	14,268	6,910	21,178	11,352,934	186,924	103,956	133,871	237,827	129,933	0	129,933	18,630,646			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	506,091	599,569	93,102	45,612	426	114	1,244,914	134	206	340	2,108,883	29,065	23,060	18,797	41,857	22,319	0	22,319	3,447,378			
F3	110,082	83,446	25,387	17,590	456	129	237,090	943	3,132	4,075	401,631	5,992	2,817	2,445	5,262	4,460	0	4,460	658,510			
G	55,351	69,354	18,193	6,067	313	84	149,362	1,202	266	1,468	253,018	4,413	2,699	2,560	5,259	3,793	0	3,793	417,313			
L	67	171	30	11	5	1	285	1	23	24	484	10	7	11	18	7	0	7	828			
R1	30,378	23,748	5,511	2,674	63	17	62,391	9	44	53	105,691	1,683	972	939	1,911	1,235	0	1,235	172,964			
R2	17,523	14,082	2,793	1,261	64	18	35,751	83	113	196	60,561	777	547	573	1,120	773	0	773	99,178			
R3	1,050	957	230	86	0	0	2,323	0	0	0	3,934	66	46	61	107	48	0	48	6,478			
合計	4,740,602	4,408,214	1,221,705	554,119	12,620	3,637	10,940,897	36,019	48,834	84,853	18,533,879	295,454	162,773	185,166	347,939	209,789	0	209,789	30,412,811			

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／200

汎 濫 ブ ロ ッ ク	被害額(状況)		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川		小計名:利根川			
----------------------------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--	--

(単位：百万円)

②【S23.09.14 洪水】

河道：現時点(H26) 施設：現況

様式-3 被害額(現況)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：現時点(H26) 施設：現況

様式-3 被害額(現況)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	120,196	74,457	24,004	11,559	691	200	231,107	1,385	8,126	9,511	391,495	5,488	2,656	2,753	5,409	4,005	0	4,005	647,015	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,179	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	0	0	4	0	12	12	9	1	0	1	1	0	0	0	27	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	23	0	0	0	1	0	24	5	0	5	41	0	0	0	0	0	0	0	70	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	120,685	74,594	24,110	11,609	696	201	231,895	1,433	8,164	9,597	392,832	5,526	2,661	2,763	5,424	4,020	0	4,020	649,294	

(単位:百万円)

河道：現時点(H26) 施設：現況

様式-3 被害額(現況)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	226,812	142,473	47,660	24,845	1,213	335	443,338	1,964	11,498	13,462	751,014	11,521	4,921	4,796	9,717	7,998	0	7,998	1,237,050	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	46,306	48,105	18,242	5,299	413	134	118,499	6,676	745	7,421	200,738	3,082	1,709	2,292	4,001	2,356	0	2,356	336,097	
D2	2,658	1,137	696	297	12	4	4,804	65	43	108	8,138	210	43	76	119	93	0	93	13,472	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	28,762	21,733	8,784	5,175	126	38	64,618	440	965	1,405	109,463	1,877	764	938	1,702	1,376	0	1,376	180,441	
G	19,107	26,638	7,084	1,766	124	39	54,758	1,009	167	1,176	92,761	1,358	1,004	1,073	2,077	1,447	0	1,447	153,577	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	155	70	13	4	6	2	250	29	2	31	424	7	4	7	11	3	0	3	726	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	323,800	240,159	82,480	37,386	1,895	552	686,272	10,183	13,438	23,621	1,162,549	18,056	8,445	9,183	17,628	13,273	0	13,273	1,921,399	

(単位:百万円)

河道：現時点(H26) 施設：現況

様式-3 被害額(現況)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	254,973	148,406	64,503	36,712	2,052	601	507,247	4,649	9,227	13,876	859,276	14,694	5,260	5,411	10,671	9,000	0	9,000	1,414,764	
B	418,476	244,051	87,648	48,371	2,325	634	801,505	2,611	19,222	21,833	1,357,749	21,095	8,633	7,719	16,352	14,906	0	14,906	2,233,440	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	68,774	68,033	24,931	8,439	551	180	170,908	7,704	812	8,516	289,517	4,185	2,361	2,877	5,238	3,520	0	3,520	481,884	
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,556	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	73,240	56,667	19,405	12,842	295	84	162,533	849	2,280	3,129	275,331	4,240	1,984	1,901	3,885	3,206	0	3,206	452,324	
G	33,980	47,167	13,215	3,582	230	64	98,238	1,151	217	1,368	166,416	2,768	1,778	1,848	3,626	2,493	0	2,493	274,909	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	3,353	2,608	764	347	35	10	7,117	64	93	157	12,058	125	94	107	201	89	0	89	19,747	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	856,392	568,367	211,332	110,704	5,507	1,579	1,753,881	17,101	31,834	49,035	2,971,077	47,366	20,166	19,955	40,121	33,341	0	33,341	4,894,821	

(

河道：現時点(H26) 施設：現況

様式-3 被害額(現況)

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	327,523	189,836	90,967	47,675	2,653	741	649,395	4,936	9,636	14,572	1,100,074	19,008	6,536	6,424	12,960	11,442	0	11,442	1,807,451	
B	512,906	300,978	105,619	61,535	2,699	739	984,476	2,759	22,572	25,331	1,667,702	26,267	10,530	9,047	19,577	18,659	0	18,659	2,742,012	
C	104,892	113,701	25,372	9,631	252	70	253,918	1,235	51	1,286	430,137	5,553	4,216	3,907	8,123	4,561	0	4,561	703,578	
D1	78,656	75,752	27,271	9,605	603	196	192,083	8,888	831	9,719	325,388	4,774	2,654	3,249	5,903	4,043	0	4,043	541,910	
D2	4,556	2,324	1,263	607	17	6	8,773	75	68	143	14,860	317	78	113	191	177	0	177	24,461	
E	2,230,092	2,233,062	647,800	268,811	3,281	1,044	5,384,090	13,599	6,293	19,892	9,120,649	159,658	86,729	113,413	200,142	107,884	0	107,884	14,992,315	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	398,417	481,075	75,590	36,628	357	98	992,165	123	175	298	1,680,728	22,744	18,238	15,755	33,993	17,267	0	17,267	2,747,195	
F3	87,019	65,623	22,115	14,913	361	102	190,133	904	2,656	3,560	322,084	4,939	2,279	2,122	4,401	3,674	0	3,674	528,791	
G	41,644	56,809	15,986	4,888	261	71	119,659	1,171	231	1,402	202,702	3,539	2,180	2,202	4,382	3,170	0	3,170	334,854	
L	0	85	15	6	4	1	111	1	22	23	188	6	4	5	9	3	0	3	340	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	5,876	4,434	1,183	571	49	14	12,127	73	104	177	20,544	201	156	149	305	168	0	168	33,522	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,791,581	3,523,679	1,003,181	454,870	10,537	3,082	8,786,930	33,764	42,639	76,403	14,885,056	247,006	133,600	156,386	289,986	171,048	0	171,048	24,456,429	(単位：百万円)

河道：現時点(H26) 施設：現況

様式-3 被害額(現況)

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	501,627	270,921	108,148	66,541	3,664	981	951,882	5,180	10,760	15,940	1,612,489	27,199	9,441	8,181	17,622	16,703	0	16,703	2,641,835	
B	667,069	383,041	130,100	76,567	3,341	903	1,261,021	3,174	29,486	32,660	2,136,170	33,878	13,328	11,046	24,374	24,379	0	24,379	3,512,482	
C	152,813	152,109	32,556	13,138	317	84	351,017	1,339	56	1,395	594,625	7,812	5,692	4,685	10,377	6,269	0	6,269	971,495	
D1	96,993	94,465	31,588	11,924	732	237	235,939	10,148	855	11,003	399,682	5,681	3,236	3,738	6,974	5,038	0	5,038	664,317	
D2	8,520	4,038	1,966	902	27	9	15,462	104	107	211	26,192	573	187	305	492	353	0	353	43,283	
E	3,752,307	3,902,982	1,063,955	454,139	4,438	1,382	9,179,203	14,737	7,303	22,040	15,549,569	239,935	143,020	165,801	308,821	183,680	0	183,680	25,483,248	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	589,641	661,412	99,495	50,440	468	124	1,381,580	140	215	355	2,340,396	32,820	25,405	19,797	45,202	24,951	0	24,951	3,825,304	
F3	136,086	97,067	31,683	21,940	541	150	287,467	976	3,452	4,428	486,969	7,631	3,281	2,742	6,023	5,096	0	5,096	797,614	
G	65,254	78,092	19,346	6,722	330	88	169,832	1,212	273	1,485	287,693	5,013	3,040	2,717	5,757	4,205	0	4,205	473,985	
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	14,827	11,715	2,477	1,116	65	18	30,218	85	119	204	51,190	641	455	478	933	621	0	621	83,807	
R3	765	684	161	53	0	0	1,663	0	0	0	2,818	52	31	51	82	31	0	31	4,646	
合計	5,965,925	5,656,658	1,521,499	703,491	13,927	3,977	13,865,477	37,096	52,649	89,745	23,488,122	361,244	207,122	219,550	426,672	271,332	0	271,332	38,502,592	(単位：百万円)

河道：現時点(H26) 施設：現況

様式-3 被害額(現況)

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	585,649	310,974	125,411	77,800	4,050	1,071	1,104,955	5,318	11,499	16,817	1,871,794	32,294	10,868	9,132	20,000	19,620	0	19,620	3,065,480	
B	811,860	457,439	153,745	91,586	3,839	1,032	1,519,501	3,496	33,828	37,324	2,574,034	41,868	16,061	13,109	29,170	30,169	0	30,169	4,232,066	
C	193,207	178,540	37,397	15,417	353	92	425,006	1,411	59	1,470	719,960	10,262	6,869	5,218	12,087	7,456	0	7,456	1,176,241	
D1	122,532	114,125	36,195	14,602	838	270	288,562	10,686	889	11,575	488,824	6,833	3,912	4,224	8,136	6,359	0	6,359	810,289	
D2	14,712	10,054	2,983	1,353	45	14	29,161	131	182	313	49,400	792	338	501	839	613	0	613	81,118	
E	5,977,320	6,113,805	1,489,092	688,104	5,733	1,743	14,275,797	17,364	9,340	26,704	24,183,200	359,910	221,582	228,392	449,974	294,657	0	294,657	39,590,242	
F1	273,935	405,521	120,227	34,481	76	26	834,266	4	249	253	1,413,246	22,474	16,585	19,851	36,436	13,781	0	13,781	2,320,456	
F2	719,799	771,969	112,868	60,696	529	138	1,665,999	142	216	358	2,822,201	42,628	30,474	21,807	52,281	29,550	0	29,550	4,613,017	
F3	181,172	119,005	39,318	27,915	684	186	368,280	1,076	3,975	5,051	623,865	10,107	4,131	3,256	7,387	6,087	0	6,087	1,020,777	
G	90,526	105,161	23,858	9,305	377	101	229,328	1,288	319	1,607	388,482	7,121	4,208	3,724	7,932	5,804	0	5,804	640,274	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	8,970,712	8,586,593	2,141,094	1,021,259	16,524	4,673	20,740,855	40,916	60,556	101,472	35,135,006	534,289	315,028	309,214	624,242	414,096	0	414,096	57,549,960	(単位：百万円)

③【S24.08.29 洪水】

河道：現時点(H26) 施設：現況
様式-3 被害額(現況)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(単位:百万円)

河道：現時点(H26) 施設：現況
様式-3 被害額(現況)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	124,632	77,551	24,773	12,083	702	204	239,945	1,308	8,076	9,384	406,466	5,692	2,764	2,835	5,599	4,144	0	4,144	671,230	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,179	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	15	15	11	1	0	1	1	0	0	0	33	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	67	0	0	0	1	0	68	8	0	8	116	0	0	0	0	0	0	0	192	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	125,165	77,688	24,879	12,133	708	205	240,778	1,359	8,117	9,476	407,880	5,730	2,769	2,845	5,614	4,159	0	4,159	673,637	

(単位:百万円)

河道：現時点(H26) 施設：現況
様式-3 被害額(現況)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	194,969	124,241	41,266	20,697	1,076	298	382,547	1,830	10,138	11,968	648,036	9,741	4,339	4,308	8,647	6,853	0	6,853	1,067,792	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	38,526	42,623	16,315	4,465	346	113	102,388	6,154	667	6,821	173,446	2,602	1,507	2,001	3,508	2,032	0	2,032	290,797	
D2	1,999	762	463	210	9	3	3,446	60	39	99	5,838	142	28	51	79	60	0	60	9,664	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	19,635	14,129	6,230	3,700	99	31	43,824	421	749	1,170	74,238	1,353	496	628	1,127	955	0	955	122,667	
G	16,812	24,332	6,375	1,495	95	29	49,138	932	147	1,079	83,240	1,094	913	932	1,845	1,278	0	1,278	137,674	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	155	70	13	4	5	2	249	26	2	28	422	7	4	7	11	3	0	3	720	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	272,096	206,160	70,663	30,571	1,631	476	581,597	9,423	11,760	21,183	985,231	14,940	7,290	7,928	15,218	11,181	0	11,181	1,629,350	

(単位:百万円)

河道：現時点(H26) 施設：現況
様式-3 被害額(現況)

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	192,559	114,820	51,490	28,771	1,549	471	389,660	4,258	8,617	12,875	660,086	11,126	4,063	4,408	8,471	6,653	0	6,653	1,088,871	
B	393,233	232,609	83,185	46,040	2,107	578	757,752	2,554	17,822	20,376	1,283,632	19,892	8,195	7,457	15,652	14,036	0	14,036	2,111,340	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	61,790	61,555	22,112	7,163	503	165	153,288	7,431	788	8,219	259,668	3,756	2,164	2,690	4,854	3,106	0	3,106	432,891	
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	63,627	49,503	17,649	11,530	260	75	142,644	786	1,867	2,653	241,638	3,792	1,734	1,715	3,449	2,904	0	2,904	397,080	
G	26,889	38,565	10,856	2,781	202	58	79,331	1,122	198	1,320	134,387	2,174	1,433	1,569	3,002	2,019	0	2,019	222,233	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	2,766	2,007	559	268	32	10	5,642	63	87	150	9,557	103	76	93	169	68	0	68	15,689	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	743,957	500,367	186,815	96,883	4,670	1,363	1,533,855	16,284	29,461	45,745	2,598,352	41,079	17,717	18,020	35,737	28,895	0	28,895	4,283,663	

(単位:百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／50

氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	家庭における 応急対策費用													
	償却	在庫	償却	在庫					清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
A	285,426	168,480	70,784	40,061	2,263	651	567,665	4,772	9,371	14,143	961,625	16,223	5,867	5,820	11,687	10,005	0	10,005	1,581,348			
B	496,750	294,444	101,839	59,476	2,567	701	955,777	2,686	20,877	23,563	1,619,086	25,413	10,281	8,816	19,097	18,062	0	18,062	2,660,998			
C	86,211	95,321	22,225	8,223	230	64	212,274	1,180	49	1,229	359,592	4,630	3,560	3,563	7,123	3,721	0	3,721	588,569			
D1	70,600	69,856	25,365	8,652	559	183	175,215	7,728	816	8,544	296,814	4,285	2,432	2,962	5,394	3,626	0	3,626	493,878			
D2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	141	18,261			
E	1,812,489	1,842,194	519,454	214,421	2,859	913	4,392,330	13,072	5,451	18,523	7,440,605	123,638	68,683	88,875	157,558	85,647	0	85,647	12,218,301			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	352,759	430,410	69,205	32,169	331	91	884,965	122	174	296	1,499,132	20,459	16,420	14,621	31,041	15,496	0	15,496	2,451,389			
F3	80,104	60,925	20,509	13,650	325	92	175,605	870	2,464	3,334	297,476	4,510	2,115	1,988	4,103	3,398	0	3,398	488,426			
G	34,391	47,377	13,276	3,613	231	65	98,953	1,152	217	1,369	167,626	2,801	1,789	1,863	3,652	2,510	0	2,510	276,911			
L	23	92	19	8	4	1	147	1	23	24	250	8	5	7	12	5	0	5	446			
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R2	9,382	7,284	1,667	737	48	14	19,132	74	101	175	32,410	392	274	311	585	343	0	343	53,037			
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	3,231,808	3,017,868	845,245	381,448	9,433	2,780	7,488,582	31,731	39,608	71,339	12,685,661	202,625	111,485	128,918	240,403	142,954	0	142,954	20,831,564			

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	被害資産被害額																				備考		
	一般資産被害額										農作物被害額												
	事業所資産				農漁家資産				小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害		小計	合計
	償却	在庫	償却	在庫	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計															
A	411,314	236,241	93,025	56,064	3,211	876	800,731	5,027	10,121	15,148	1,356,437	22,609	8,072	7,364	15,436	14,280	0	14,280	2,224,641				
B	629,631	366,038	124,821	73,701	3,144	849	1,198,184	2,918	26,980	29,898	2,029,724	32,230	12,736	10,578	23,314	23,213	0	23,213	3,336,563				
C	124,655	134,237	29,219	11,690	285	77	300,163	1,296	56	1,352	508,477	6,794	4,983	4,309	9,292	5,475	0	5,475	831,553				
D1	88,182	86,919	29,635	10,771	679	219	216,405	9,705	843	10,548	366,591	5,223	2,990	3,537	6,527	4,554	0	4,554	609,848				
D2	6,835	3,458	1,733	813	26	9	12,874	94	101	195	21,808	461	128	191	319	277	0	277	35,934				
E	2,716,101	2,744,300	783,193	322,117	3,835	1,209	6,570,755	14,203	6,777	20,980	11,130,857	184,305	101,932	132,111	234,043	127,240	0	127,240	18,268,180				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	524,476	617,535	95,295	47,199	445	119	1,285,069	140	213	353	2,176,906	30,295	23,750	19,094	42,844	23,355	0	23,355	3,558,822				
F3	119,722	89,268	26,081	18,359	501	139	254,070	949	3,262	4,211	430,395	6,313	2,998	2,527	5,525	4,706	0	4,706	705,220				
G	50,164	64,716	16,958	5,390	298	80	137,606	1,194	264	1,458	233,104	4,015	2,503	2,440	4,943	3,514	0	3,514	384,640				
L	67	236	32	14	5	1	355	1	23	24	602	13	9	11	20	9	0	9	1,023				
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	18,062	14,521	2,844	1,293	66	18	36,804	84	115	199	62,345	805	563	585	1,148	802	0	802	102,103				
R3	1,314	1,190	274	105	0	0	2,883	0	0	0	4,884	77	54	71	125	58	0	58	8,027				
合計	4,690,523	4,358,659	1,203,110	547,516	12,495	3,596	10,815,899	35,611	48,755	84,366	18,322,130	293,140	160,718	182,818	343,536	207,483	0	207,483	30,066,554				

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／200

氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額										公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	事業所 における 応急対策 費用																			
	償却	在庫	償却	在庫									小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	事業所 における 応急対策 費用											
A	540,029	290,365	116,352	72,102	3,823	1,022	1,023,693	5,256	11,052	16,308	1,734,136	29,446	10,148	8,642	18,790	17,828	0	17,828	2,840,201												
B	754,983	428,431	144,279	86,397	3,658	978	1,418,726	3,357	32,591	35,948	2,403,323	39,077	15,088	12,253	27,341	28,061	0	28,061	3,952,476												
C	176,023	165,950	35,251	14,319	330	87	391,960	1,368	56	1,424	663,979	8,976	6,310	4,940	11,250	6,972	0	6,972	1,084,561												
D1	109,505	104,223	33,481	12,927	778	251	261,165	10,498	875	11,373	442,414	6,175	3,540	3,945	7,485	5,603	0	5,603	734,215												
D2	12,840	8,957	2,715	1,207	32	11	25,762	116	133	249	43,641	726	306	464	770	543	0	543	71,691												
E	4,114,127	4,223,576	1,160,969	501,088	4,748	1,471	10,005,979	16,087	8,267	24,354	16,950,128	260,898	156,908	177,592	334,500	202,732	0	202,732	27,778,591												
F1	256,962	386,389	114,856	32,933	74	25	791,239	4	249	253	1,340,358	21,518	15,777	19,021	34,798	12,956	0	12,956	2,201,122												
F2	678,507	742,272	109,160	57,785	508	133	1,588,365	142	216	358	2,690,691	39,459	29,110	21,211	50,321	27,884	0	27,884	4,397,078												
F3	165,709	110,912	36,252	25,583	641	175	339,272	1,030	3,668	4,698	574,725	9,163	3,820	3,047	6,867	5,703	0	5,703	940,428												
G	77,340	92,520	21,398	7,954	345	92	199,649	1,224	283	1,507	338,208	6,041	3,604	3,193	6,797	5,078	0	5,078	557,280												
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
合計	6,886,025	6,553,595	1,774,713	812,295	14,937	4,245	16,045,810	39,082	57,390	96,472	27,181,603	421,479	244,611	254,308	498,918	313,360	0	313,360	44,557,643												

(単位：百万円)

④【S33.09.16 洪水】

河道：現時点（H26）施設：現況

様式－3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

汎 災 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式－3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	一般資産被害額																			農作物被害額										事業所被害額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	家屋		家庭用品		事業所資産				農漁家資産				小計			水稻			畑作物			小計			公共土木 施設等 被害額			営業 停止 損失			家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用			その他の 間接被害			小計			合計			備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	清掃 労働 対価	代替 活動 等																			小計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式－3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／10

氾濫 ブロック	一般資産被害額																			農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	家庭における 応急対策費用																							
			償却	在庫	償却	在庫					清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	187,510	119,528	39,537	19,824	1,026	285	367,710	1,821	10,041	11,862	622,900	9,415	4,186	4,234	8,420	6,570	0	6,570	1,026,877															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	40,188	43,944	16,698	4,634	363	119	105,946	6,326	699	7,025	179,472	2,727	1,570	2,093	3,663	2,121	0	2,121	300,954															
D2	2,030	830	480	217	10	3	3,570	61	39	100	6,048	145	29	54	83	63	0	63	10,009															
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	17,271	12,641	5,697	3,310	94	29	39,042	416	718	1,134	66,139	1,252	451	576	1,027	869	0	869	109,463															
G	16,989	24,570	6,461	1,527	98	31	49,676	940	151	1,091	84,151	1,137	924	954	1,878	1,300	0	1,300	139,233															
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	0	36														
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	155	70	13	4	6	2	250	26	2	28	422	7	4	7	11	3	0	3	721															
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	264,143	201,586	68,887	29,516	1,598	469	566,199	9,590	11,668	21,258	959,143	14,684	7,164	7,919	15,083	10,926	0	10,926	1,587,293															

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式－3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／30

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		事業所資産		農漁家資産		農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
					償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	200,954	119,517	52,918	29,740	1,643	495	405,267	4,330	8,725	13,055	686,521	11,456	4,225	4,515	8,740	6,942	0	6,942	1,131,981			
B	351,467	215,876	74,637	41,120	1,837	515	685,452	2,474	16,241	18,715	1,161,156	17,832	7,524	6,951	14,475	12,596	0	12,596	1,910,226			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D1	61,539	61,421	22,074	7,153	504	164	152,855	7,408	787	8,195	258,937	3,747	2,160	2,687	4,847	3,092	0	3,092	431,673			
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	54,715	43,093	15,769	10,044	235	67	123,923	741	1,616	2,357	209,925	3,359	1,485	1,533	3,018	2,498	0	2,498	345,080			
G	26,858	38,388	10,725	2,748	200	57	78,976	1,121	198	1,319	133,784	2,165	1,426	1,559	2,985	2,016	0	2,016	221,245			
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197			
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R2	2,341	1,723	468	231	29	9	4,801	61	83	144	8,132	92	66	84	150	59	0	59	13,378			
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	700,987	481,326	177,355	91,366	4,465	1,313	1,456,812	16,205	27,732	43,937	2,467,839	38,887	16,938	17,417	34,355	27,312	0	27,312	4,069,142			

河道：現時点（H26）施設：現況																			流量規模：1／50						
様式－3 被害額（現況）			水系名：利根川				河川名：利根川																		
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	276,002	163,106	68,538	38,985	2,176	632	549,439	4,720	9,352	14,072	930,751	15,569	5,707	5,686	11,393	9,727	0	9,727	1,530,951						
B	411,671	242,996	85,626	47,397	2,178	594	790,462	2,565	18,044	20,609	1,339,044	20,740	8,533	7,648	16,181	14,544	0	14,544	2,201,580						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	64,818	64,636	23,974	7,861	533	175	161,997	7,551	799	8,350	274,424	3,981	2,260	2,774	5,034	3,303	0	3,303	457,089						
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,556						
E	1,629,445	1,659,403	468,279	192,914	2,623	839	3,953,503	12,594	5,223	17,817	6,697,236	112,890	62,144	81,515	143,659	76,994	0	76,994	11,002,099						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	63,993	49,654	17,679	11,546	261	75	143,208	786	1,886	2,672	242,595	3,804	1,740	1,722	3,462	2,908	0	2,908	398,649						
G	30,969	44,043	12,342	3,287	216	61	90,918	1,140	210	1,350	154,015	2,475	1,630	1,731	3,361	2,321	0	2,321	254,440						
L	0	78	11	5	3	1	98	0	22	22	166	4	3	3	6	2	0	2	298						
R1	27,974	21,759	5,059	2,381	61	17	57,251	8	44	52	96,984	1,542	898	885	1,783	1,116	0	1,116	158,728						
R2	4,245	3,300	905	435	41	12	8,938	69	97	166	15,142	150	116	122	238	113	0	113	24,747						
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,512,713	2,250,360	683,273	305,220	8,108	2,411	5,762,085	29,506	35,739	65,245	9,760,981	161,411	83,085	102,176	185,261	111,154	0	111,154	16,046,137						
																			（単位：百万円）						

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況																			流量規模：1／100		
様式～3 被害額（現況）			水系名：利根川				河川名：利根川														
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	351,721	205,934	85,948	50,736	2,870	792	698,001	4,954	9,777	14,731	1,182,411	20,432	7,032	6,741	13,773	12,566	0	12,566	1,941,914		
B	517,566	304,854	106,071	61,600	2,664	728	993,483	2,723	21,566	24,289	1,682,960	26,586	10,687	9,088	19,775	18,920	0	18,920	2,766,013		
C	93,420	102,494	23,210	8,660	241	67	228,092	1,211	50	1,261	386,388	4,926	3,785	3,662	7,447	4,010	0	4,010	632,124		
D1	77,128	75,813	26,991	9,512	586	191	190,221	8,267	828	9,095	322,237	4,676	2,636	3,166	5,802	4,014	0	4,014	536,045		
D2	5,339	2,635	1,437	662	22	7	10,102	78	69	147	17,112	366	92	141	233	207	0	207	28,167		
E	2,305,442	2,300,101	668,331	279,251	3,437	1,088	5,557,650	13,862	6,409	20,271	9,414,658	163,540	89,224	115,629	204,853	110,960	0	110,960	15,471,932		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	373,697	452,764	71,973	33,461	345	95	932,335	123	174	297	1,579,375	21,339	17,179	15,046	32,225	16,347	0	16,347	2,581,918		
F3	82,665	63,114	21,256	14,172	342	98	181,647	892	2,545	3,437	307,710	4,660	2,192	2,055	4,247	3,509	0	3,509	505,210		
G	39,268	53,877	14,801	4,351	258	71	112,626	1,165	227	1,392	190,789	3,278	2,067	2,115	4,182	2,917	0	2,917	315,184		
L	974	656	625	360	7	2	2,624	3	27	30	4,444	142	27	39	66	55	0	55	7,361		
R1	42,688	33,762	8,110	4,375	74	20	89,029	11	56	67	150,816	2,540	1,362	1,252	2,614	1,862	0	1,862	246,928		
R2	12,870	9,935	2,160	969	55	15	26,004	78	108	186	44,051	546	389	421	810	507	0	507	72,104		
R3	1,021	903	219	82	0	0	2,225	0	0	0	3,769	65	44	59	103	46	0	46	6,208		
合計	3,903,799	3,606,842	1,031,132	468,191	10,901	3,174	9,024,039	33,367	41,836	75,203	15,286,720	253,096	136,716	159,414	296,130	175,920	0	175,920	25,111,108		
																			単位：百万円		

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況																				流量規模：1／200					
様式～3 被害額（現況）				水系名：利根川				河川名：利根川																	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	495,233	272,110	109,910	66,929	3,542	958	948,682	5,167	10,737	15,904	1,607,071	27,158	9,460	8,274	17,734	16,872	0	16,872	2,633,421						
B	640,435	369,666	126,560	74,470	3,218	870	1,215,219	3,096	28,011	31,107	2,058,582	32,633	12,891	10,706	23,597	23,478	0	23,478	3,384,616						
C	134,534	141,452	30,810	12,248	296	79	319,419	1,310	56	1,366	541,097	7,182	5,263	4,445	9,708	5,801	0	5,801	884,573						
D1	96,691	93,743	30,608	11,426	708	228	233,404	9,914	849	10,763	395,385	5,498	3,194	3,649	6,843	4,945	0	4,945	656,838						
D2	8,446	3,954	1,954	897	27	9	15,287	103	107	210	25,896	569	185	301	486	350	0	350	42,798						
E	3,168,937	3,382,338	946,396	389,377	4,286	1,344	7,892,678	14,713	7,222	21,935	13,370,195	214,483	122,331	153,175	275,506	153,804	0	153,804	21,928,601						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	535,898	627,431	96,386	48,049	451	120	1,308,335	140	213	353	2,216,318	30,872	24,151	19,248	43,399	23,723	0	23,723	3,623,000						
F3	124,481	90,921	28,865	19,998	510	142	264,917	950	3,382	4,332	448,768	6,976	3,051	2,565	5,616	4,831	0	4,831	735,440						
G	58,090	72,291	18,375	6,214	315	84	155,369	1,204	267	1,471	263,198	4,493	2,799	2,594	5,393	3,885	0	3,885	433,809						
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	5,262,745	5,053,906	1,389,864	629,608	13,353	3,834	12,353,310	36,597	50,844	87,441	20,926,510	329,864	183,325	204,957	388,282	237,689	0	237,689	34,323,996						

⑤【S34.08.12 洪水】

河道:現時点(H26)施設:現況

水系名：利根川

河川名：利根川

流量规模: 1/3

(単位:百万円)

模式=3 被害額(現況)

水系名：利根川

河川名：利根川

流量规模: 1/5

(單位:百萬元)

河道·现状点(H26) 施梁·现状

水系名:利根川

河川名：利根川

流量規模: 1/10

(單位:百萬元)

河道. 現時占 (M26) 施設. 現況

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模: 1 / 30

(單位:百萬円)

河道：現時点 (H26) 施設：現況																	流量規模：1/50								
様式-3 被害額(現況)																	水系名：利根川			河川名：利根川					
氾濫 ブロック			一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考					
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	312,488	181,563	76,777	43,753	2,434	694	617,709	4,861	9,558	14,419	1,046,398	17,939	6,287	6,248	12,535	10,996	0	10,996	1,719,996						
B	533,397	313,170	108,888	63,976	2,753	749	1,022,933	2,764	22,342	25,106	1,732,849	27,354	10,959	9,273	20,232	19,472	0	19,472	2,847,946						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D1	68,780	68,211	24,998	8,427	552	180	171,148	7,686	813	8,499	289,925	4,187	2,364	2,883	5,247	3,523	0	3,523	482,529						
D2	3,673	1,485	902	438	16	6	6,520	74	65	139	11,046	266	59	92	151	141	0	141	18,263						
E	1,918,165	1,965,847	548,405	227,698	3,009	960	4,664,084	13,299	5,873	19,172	7,900,961	130,332	73,102	93,267	166,369	91,161	0	91,161	12,972,079						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F2	360,756	438,899	69,922	32,592	338	93	902,600	122	174	296	1,529,004	20,696	16,696	14,746	31,442	15,759	0	15,759	2,499,797						
F3	80,213	60,945	20,511	13,652	325	92	175,738	870	2,464	3,334	297,699	4,515	2,117	1,988	4,105	3,398	0	3,398	488,789						
G	33,783	46,771	13,114	3,551	230	64	97,513	1,150	217	1,367	165,187	2,732	1,766	1,845	3,611	2,477	0	2,477	272,887						
L	0	78	11	5	3	1	98	0	21	21	166	4	3	3	6	2	0	2	297						
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
R2	3,421	2,583	724	337	37	11	7,113	66	94	160	12,049	123	93	107	200	87	0	87	19,732						
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
合計	3,314,676	3,079,552	864,252	394,429	9,697	2,850	7,665,456	30,892	41,621	72,513	12,985,284	208,148	113,446	130,452	243,898	147,016	0	147,016	21,322,315	(単位：百万円)					

河道：現時点（H26）施設：現況																		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／100									
氾濫 ブロック		家屋		家庭用品		一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額		営業 停止 損失		家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用		その他の 間接被害		小計		合計		備考	
						事業所資産		農漁家資産		水稲		畑作物						清掃 労働 対価		代替 活動 等											
						償却	在庫	償却	在庫	小計								小計													
A	501,389	274,050	110,568	68,009	3,594	968	958,578	5,172	10,748	15,920	1,623,830	27,548	9,540	8,301	17,841	16,974	0	16,974	2,660,691												
B	785,330	440,394	148,150	88,820	3,753	1,005	1,467,452	3,452	33,180	36,632	2,485,865	40,617	15,531	12,620	28,151	29,099	0	29,099	4,087,816												
C	79,626	89,239	21,311	7,741	215	61	198,013	1,145	47	1,192	335,435	4,342	3,332	3,418	6,750	3,412	0	3,412	549,144												
D1	91,569	88,362	30,531	11,303	704	229	222,698	9,968	851	10,819	377,252	5,422	3,043	3,593	6,636	4,754	0	4,754	627,581												
D2	6,835	3,458	1,733	813	26	8	12,873	94	101	195	21,808	461	128	191	319	277	0	277	35,933												
E	3,440,416	3,639,141	975,621	408,402	4,379	1,365	8,469,324	14,732	7,227	21,959	14,347,037	223,937	130,318	157,351	287,669	164,517	0	164,517	23,514,443												
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F2	543,870	633,330	97,166	48,676	454	121	1,323,617	140	213	353	2,242,205	31,531	24,395	19,356	43,751	23,938	0	23,938	3,665,395												
F3	126,638	91,504	29,712	20,844	515	143	269,356	954	3,387	4,341	456,288	7,193	3,070	2,576	5,646	4,873	0	4,873	747,697												
G	60,353	74,034	18,774	6,466	322	86	160,035	1,208	272	1,480	271,097	4,636	2,877	2,646	5,523	4,033	0	4,033	446,804												
L	714	546	525	303	6	2	2,096	2	26	28	3,550	124	23	34	57	47	0	47	5,902												
R1	42,210	33,238	7,990	4,297	72	20	87,827	11	56	67	148,779	2,493	1,339	1,231	2,570	1,830	0	1,830	243,566												
R2	13,453	10,614	2,255	1,023	58	16	27,419	81	112	193	46,446	572	411	433	844	547	0	547	76,021												
R3	256	150	47	14	0	0	467	0	0	0	792	21	10	19	29	10	0	10	1,319												
合計	5,692,859	5,378,060	1,444,203	666,711	14,098	4,024	13,199,755	36,959	56,220	93,179	22,360,384	348,897	194,017	211,769	405,786	254,311	0	254,311	36,662,312												
(単位：百万円)																															

河道：現時点(H26) 施設：現況																	流量規模：1／200								
様式－3 被害額（現況）																	水系名：利根川			河川名：利根川					
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考					
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	605,096	326,177	132,628	81,045	4,134	1,089	1,150,169	5,341	11,562	16,903	1,948,386	33,455	11,347	9,436	20,783	20,644	0	20,644	3,190,340						
B	948,257	521,017	172,689	103,534	4,274	1,148	1,750,919	3,720	37,702	41,422	2,966,057	48,605	18,422	14,696	33,118	34,629	0	34,629	4,874,750						
C	176,239	167,356	35,521	14,402	331	88	393,937	1,370	56	1,426	667,328	9,020	6,342	4,973	11,315	7,012	0	7,012	1,090,038						
D1	135,174	122,614	38,607	16,031	911	289	313,626	10,789	901	11,690	531,283	7,298	4,206	4,445	8,651	6,978	0	6,978	879,526						
D2	14,135	9,794	2,896	1,299	44	14	28,182	129	180	309	47,741	774	328	493	821	589	0	589	78,416						
E	5,905,882	5,996,468	1,465,498	675,991	5,738	1,744	14,051,321	18,485	9,760	28,245	23,802,937	354,134	217,549	224,878	442,427	290,055	0	290,055	38,969,119						
F1	262,993	391,681	116,940	33,354	74	25	805,067	4	249	253	1,363,785	21,718	16,039	19,237	35,276	13,157	0	13,157	2,239,256						
F2	707,254	763,412	111,627	59,816	522	136	1,642,767	142	216	358	2,782,847	41,571	30,098	21,618	51,716	29,154	0	29,154	4,548,413						
F3	196,855	126,874	42,371	30,143	745	203	397,191	1,125	4,418	5,543	672,841	11,208	4,446	3,474	7,920	6,451	0	6,451	1,101,154						
G	117,746	127,530	26,410	10,862	411	109	283,068	1,441	355	1,796	479,520	9,069	5,142	4,404	9,546	6,798	0	6,798	789,797						
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
合計	9,069,631	8,552,923	2,145,187	1,026,477	17,184	4,845	20,816,247	42,546	65,399	107,945	35,262,725	536,852	313,919	307,654	621,573	415,467	0	415,467	57,760,809						

⑥【S57.07.31 洪水】

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	92	42	7	2	3	1	147	17	2	19	249	3	2	3	5	2	0	2	425	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	92	45	8	2	4	1	152	17	20	37	260	4	2	4	6	2	0	2	461	0

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	106,069	67,552	22,358	10,742	594	175	207,490	1,140	7,736	8,876	351,485	4,991	2,371	2,537	4,908	3,427	0	3,427	581,177	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	89	21	15	7	1	0	133	12	19	31	226	8	1	2	3	3	0	3	404	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
L	0	50	6	2	3	1	62	0	20	20	105	3	2	2	4	1	0	1	195	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	1,468	1,002	313	134	21	7	2,945	54	65	119	4,989	63	42	61	103	37	0	37	8,256	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	107,626	68,625	22,692	10,885	619	183	210,630	1,208	7,840	9,048	356,805	5,065	2,416	2,602	5,018	3,468	0	3,468	590,034	0

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	209,255	128,686	44,358	23,176	1,144	316	406,935	1,897	10,994	12,891	689,349	10,587	4,506	4,496	9,002	7,368	0	7,368	1,136,132	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	36,963	40,002	15,173	4,180	343	112	96,773	6,138	677	6,815	163,934	2,504	1,424	1,936	3,360	1,907	0	1,907	275,293	0
D2	1,801	697	433	197	8	3	3,139	54	32	86	5,316	129	24	43	67	52	0	52	8,789	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	23,148	16,772	7,058	4,179	110	34	51,301	425	825	1,250	86,903	1,521	594	761	1,355	1,087	0	1,087	143,417	0
G	15,040	22,694	6,090	1,355	76	23	45,278	848	125	973	76,701	962	842	855	1,697	1,165	0	1,165	126,776	0
L	23	92	19	8	4	1	147	1	23	24	250	8	5	7	12	5	0	5	446	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	11,552	8,924	1,994	903	55	16	23,444	78	109	187	39,712	461	331	347	678	426	0	426	64,908	0
R3	1,285	1,097	259	100	0	0	2,741	0	0	0	4,641	74	52	67	119	55	0	55	7,630	0
合計	289,067	218,964	75,384	34,098	1,740	505	629,758	9,441	12,785	22,226	1,066,806	16,246	7,778	8,512	16,290	12,065	0	12,065	1,763,391	0

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／30

氾濫 ブロック	一般資産被害額																			農作物被害額				公共土木 施設等 被害額				営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																								
			償却	在庫	償却	在庫																															
A	288,943	169,551	71,523	40,202	2,315	666	573,200	4,824	9,426	14,250	971,000	16,374	5,903	5,867	11,770	10,073	0	10,073	1,596,667	0																	
B	438,797	256,599	90,831	51,183	2,384	649	840,443	2,658	19,895	22,553	1,423,711	22,230	9,025	7,958	16,983	15,542	0	15,542	2,341,462	0																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
D1	63,563	64,244	23,072	7,659	530	173	159,241	7,580	793	8,373	269,756	3,945	2,232	2,751	4,983	3,320	0	3,320	449,618	0																	
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362	0																	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
F3	79,125	60,218	20,418	13,537	318	91	173,707	870	2,464	3,334	294,261	4,444	2,094	1,981	4,075	3,360	0	3,360	483,181	0																	
G	26,564	37,775	10,589	2,687	192	56	77,863	1,120	197	1,317	131,900	2,120	1,406	1,539	2,945	1,975	0	1,975	218,120	0																	
L	96	352	50	20	6	2	526	1	23	24	892	16	12	14	26	14	0	14	1,498	0																	
R1	47,571	37,187	8,897	4,938	79	22	96,694	11	53	64	167,188	2,824	1,489	1,321	2,810	2,087	0	2,087	273,667	0																	
R2	22,828	18,816	3,442	1,589	75	21	46,771	90	122	212	79,228	1,038	727	715	1,442	1,061	0	1,061	129,752	0																	
R3	3,021	3,108	575	281	0	0	6,985	0	0	0	11,831	174	136	128	264	158	0	158	19,412	0																	
合計	973,621	649,108	230,155	122,424	5,913	1,685	1,982,906	17,224	33,034	50,258	3,359,455	53,398	23,074	22,360	45,434	37,698	0	37,698	5,528,739	0																	

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／50

氾濫 ブロック	財産被害被害額										農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等			小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
A	415,832	235,785	91,874	55,964	3,269	894	803,618	5,100	10,232	15,332	1,361,330	22,536	8,092	7,324	15,416	14,082	0	14,082	2,232,314			
B	549,927	320,156	112,926	66,170	2,908	790	1,052,877	2,840	24,182	27,022	1,783,574	28,198	11,227	9,540	20,767	20,046	0	20,046	2,932,484			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D1	76,865	74,301	26,653	9,135	629	204	187,787	9,439	826	10,265	318,112	4,657	2,570	3,192	5,762	3,896	0	3,896	530,479			
D2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	141	18,261			
E	3,175,034	3,295,942	875,276	366,521	3,949	1,243	7,717,965	14,114	6,818	20,932	13,074,231	203,425	117,974	144,584	262,558	149,220	0	149,220	21,428,331			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	419,531	501,144	77,705	37,787	371	101	1,036,639	123	181	304	1,756,064	23,768	19,218	16,420	35,638	18,014	0	18,014	2,870,427			
F3	103,167	77,909	24,226	16,687	420	118	222,527	934	3,017	3,951	376,962	5,615	2,653	2,348	5,001	4,196	0	4,196	618,252			
G	33,606	46,676	12,992	3,510	230	64	97,078	1,150	217	1,367	164,450	2,643	1,743	1,798	3,541	2,463	0	2,463	271,542			
L	2,543	2,005	1,620	1,060	12	3	7,243	5	29	34	12,270	373	80	95	175	170	0	170	20,265			
R1	53,691	41,210	10,103	5,804	87	24	110,919	14	57	71	187,898	3,195	1,641	1,433	3,074	2,337	0	2,337	307,494			
R2	25,695	21,147	3,806	1,751	82	22	52,503	93	125	218	88,940	1,179	819	794	1,613	1,200	0	1,200	145,653			
R3	3,872	3,904	671	347	0	0	8,794	0	1	1	14,898	216	170	148	318	199	0	199	24,426			
合計	4,863,436	4,621,664	1,238,754	565,174	11,973	3,468	11,304,469	33,886	45,750	79,636	19,149,774	296,071	166,246	187,768	354,014	215,964	0	215,964	31,399,928			

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	令和4年度水防対策事業の被害状況																			備考
	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	553,045	297,470	116,881	72,292	4,038	1,066	1,044,792	5,303	11,297	16,600	1,769,878	29,537	10,354	8,761	19,115	18,266	0	18,266	2,898,188	
B	743,507	421,238	143,130	85,392	3,612	969	1,397,848	3,347	32,363	35,710	2,367,954	38,633	14,893	12,198	27,091	27,717	0	27,717	3,894,953	
C	93,783	103,223	23,359	8,747	241	67	229,420	1,212	50	1,262	388,638	4,964	3,824	3,686	7,510	4,071	0	4,071	635,865	
D1	94,901	91,782	31,636	11,847	727	239	231,132	10,158	854	11,012	391,537	5,680	3,175	3,696	6,871	5,038	0	5,038	651,270	
D2	6,829	3,453	1,728	811	26	8	12,855	90	92	182	21,777	458	127	190	317	275	0	275	35,864	
E	6,317,904	6,467,635	1,567,842	729,837	5,838	1,771	15,090,827	15,943	8,980	24,923	25,563,861	375,662	234,329	237,777	472,106	311,891	0	311,891	41,839,270	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	587,499	673,966	101,619	51,859	475	125	1,415,543	141	215	356	2,397,932	33,950	25,965	20,038	46,003	25,529	0	25,529	3,919,313	
F3	148,165	102,292	33,719	23,629	582	160	308,547	998	3,539	4,537	522,680	8,284	3,484	2,881	6,365	5,357	0	5,357	855,770	
G	51,606	66,433	17,574	5,750	306	82	141,751	1,199	265	1,464	240,126	4,187	2,590	2,492	5,082	3,621	0	3,621	396,231	
L	5,387	4,201	2,860	1,959	18	5	14,430	8	32	40	24,445	744	165	187	352	331	0	331	40,342	
R1	62,329	47,080	11,790	6,979	97	27	128,302	21	74	95	217,343	3,734	1,876	1,624	3,500	2,683	0	2,683	355,657	
R2	30,931	25,064	4,351	2,013	89	24	62,472	97	128	225	105,827	1,428	974	923	1,897	1,434	0	1,434	173,283	
R3	5,471	5,025	787	431	0	0	11,714	0	1	1	19,844	274	214	186	400	240	0	240	32,473	
合計	8,701,357	8,308,862	2,057,276	1,001,546	16,049	4,543	20,089,633	38,517	57,890	96,407	34,031,842	507,535	301,970	294,639	596,609	406,453	0	406,453	55,728,479	

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式-3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／200

氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額										家庭における 応急対策費用										事業所 における 応急対策 費用										その他の 間接被害										農漁家資産 被害額									
	家屋		家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計		水稻		畑作物		小計		公共土木 施設等 被害額		営業 停止 損失		清掃 労働 対価		代替 活動 等		小計		事業所 における 応急対策 費用		その他の 間接被害		小計		合計		備考																									
					償却	在庫	償却	在庫													小計	小計	小計	小計																																				
A	644,093	349,781	140,247	86,194	4,370	1,149	1,225,834	5,486	12,262	17,748	2,076,562	35,644	12,180	10,053	22,233	22,025	0	22,025	3,400,046																																									
B	888,742	497,322	166,135	98,830	4,164	1,115	1,656,308	3,601	36,250	39,851	2,805,788	46,058	17,534	14,083	31,617	33,194	0	33,194	4,612,816																																									
C	178,334	168,344	35,696	14,490	332	88	397,284	1,373	56	1,429	673,000	9,142	6,389	4,996	11,385	7,056	0	7,056	1,099,296																																									
D1	125,585	114,859	36,566	14,788	844	274	292,916	10,652	886	11,538	496,201	6,863	3,957	4,237	8,194	6,519	0	6,519	822,231																																									
D2	12,942	8,987	2,739	1,214	34	11	25,927	120	145	265	43,922	733	307	467	774	547	0	547	72,168																																									
E	7,725,415	8,024,450	1,860,039	897,439	7,030	2,090	18,516,463	18,715	11,221	29,936	31,366,889	447,339	286,067	273,421	559,488	384,389	0	384,389	51,304,504																																									
F1	279,603	414,908	122,653	35,212	79	26	852,481	4	249	253	1,444,103	22,891	16,916	20,210	37,126	14,212	0	14,212	2,371,066																																									
F2	742,917	787,360	114,367	61,767	538	140	1,707,089	142	216	358	2,891,810	43,977	31,205	22,131	53,336	30,101	0	30,101	4,726,671																																									
F3	191,998	123,981	40,992	29,289	725	197	387,182	1,107	4,252	5,359	655,885	10,881	4,343	3,391	7,734	6,321	0	6,321	1,073,362																																									
G	83,102	97,334	22,055	8,400	359	96	211,346	1,244	300	1,544	358,018	6,379	3,814	3,289	7,103	5,335	0	5,335	589,725																																									
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
合計	10,872,731	10,587,326	2,541,489	1,247,623	18,475	5,186	25,272,830	42,444	65,837	108,281	42,812,178	629,907	382,712	356,278	738,990	509,699	0	509,699	70,071,885																																									

(単位：百万円)

⑦【S57.09.10 洪水】

河道：現時点（H26）施設：現況

様式－3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

汎 災 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：百万円）

河道：現時点（H26）施設：現況

様式－3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

汎 害 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	116,676	73,286	23,614	11,348	675	196	225,795	1,293	8,018	9,311	382,497	5,387	2,605	2,721	5,326	3,765	0	3,765	632,081			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	241	64	41	19	2	1	368	29	23	52	623	14	2	4	6	7	0	7	1,070			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
L	0	3	1	0	1	0	5	0	17	17	11	1	0	1	1	0	0	0	35			
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	67	0	0	0	1	0	68	10	1	11	117	0	0	0	0	0	0	0	196			
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	116,984	73,353	23,656	11,367	679	197	226,236	1,335	8,059	9,394	383,248	5,402	2,607	2,726	5,333	3,772	0	3,772	633,385			

（単位：百万円）

河道：現時点（H26）施設：現況

様式－3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／10

氾 瀾 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	214,059	132,226	44,518	22,984	1,151	319	415,257	1,901	10,953	12,854	703,447	10,651	4,615	4,552	9,167	7,525	0	7,525	1,158,901			
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	38,239	41,274	16,102	4,358	345	113	100,431	6,150	667	6,817	170,129	2,549	1,467	1,968	3,435	1,976	0	1,976	285,337			
D2	1,999	762	463	210	9	3	3,446	59	39	98	5,838	142	28	51	79	60	0	60	9,663			
E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	23,880	17,367	7,299	4,316	115	35	53,012	431	907	1,338	89,803	1,608	620	797	1,417	1,146	0	1,146	148,324			
G	15,867	23,658	6,310	1,447	94	29	47,405	931	146	1,077	80,304	1,052	890	915	1,805	1,234	0	1,234	132,877			
L		22	3	1	2	1	29	0	19	19	49	2	1	2	3	0	0	0	0	102		
R1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	580	296	135	43	12	4	1,070	45	29	74	1,811	39	20	36	56	16	0	16	3,066			
R3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	294,624	215,605	74,830	33,359	1,728	504	620,650	9,517	12,760	22,277	1,051,381	16,043	7,641	8,321	15,962	11,957	0	11,957	1,738,270			

（単位：百万円）

河道：現時点（H26）施設：現況

様式－3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／30

氾 瀬 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	229,728	134,200	59,800	33,843	1,869	552	459,992	4,474	8,997	13,471	779,224	13,422	4,752	4,983	9,735	8,004	0	8,004	1,283,848		
B	419,466	246,979	86,761	47,871	2,250	614	803,941	2,601	18,768	21,369	1,361,875	20,997	8,696	7,747	16,443	14,954	0	14,954	2,239,579		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	61,943	61,795	22,251	7,236	508	166	153,899	7,463	788	8,251	260,704	3,783	2,172	2,700	4,872	3,124	0	3,124	434,633		
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	72,287	56,182	19,204	12,663	288	83	160,707	830	2,173	3,003	272,237	4,174	1,962	1,868	3,830	3,179	0	3,179	447,130		
G	27,370	39,442	11,081	2,883	205	59	81,040	1,131	199	1,330	137,280	2,252	1,464	1,605	3,069	2,088	0	2,088	227,059		
L	0	50	6	2	3	1	82	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	4,177	3,244	899	433	38	11	8,802	65	96	161	14,912	148	115	121	236	112	0	112	24,371		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	818,084	543,150	200,760	105,259	5,175	1,491	1,673,919	16,634	31,103	47,737	2,835,616	45,012	19,213	19,112	38,325	31,570	0	31,570	4,672,179		

河道：現時点（H26）施設：現況																	流量規模：1/50						
様式～3 被害額（現況）		水系名：利根川		河川名：利根川		一般資産被害額				農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
氾濫ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	家庭における応急対策費用												
			償却	在庫	償却	在庫					清掃労働対価	代替活動等	小計										
A	331,577	191,652	82,636	48,755	2,716	757	658,093	4,941	9,659	14,600	1,114,808	19,396	6,594	6,457	13,051	11,703	0	11,703	1,831,651				
B	520,666	306,021	106,562	61,841	2,735	745	998,570	2,741	22,123	24,864	1,691,577	26,731	10,709	9,119	19,828	19,043	0	19,043	2,780,613				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D1	71,676	70,469	25,529	8,777	562	184	177,197	7,737	817	8,554	300,171	4,317	2,456	2,978	5,434	3,684	0	3,684	499,357				
D2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	141	18,261				
E	2,166,096	2,153,071	629,064	260,527	3,213	1,022	5,212,993	13,538	6,159	19,697	8,830,811	155,460	84,045	110,116	194,161	104,870	0	104,870	14,517,992				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	405,213	487,246	76,561	37,136	360	98	1,006,614	123	181	304	1,705,204	23,268	18,520	16,064	34,584	17,604	0	17,604	2,787,578				
F3	87,644	65,805	22,118	14,911	359	102	190,939	899	2,657	3,556	323,452	4,943	2,286	2,126	4,412	3,681	0	3,681	530,983				
G	35,730	48,774	13,667	3,802	235	66	102,274	1,155	222	1,377	173,252	2,921	1,846	1,918	3,764	2,604	0	2,604	286,192				
L	0	78	11	5	3	1	98	0	22	22	166	4	3	3	6	2	0	2	298				
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R2	6,814	4,956	1,322	635	52	15	13,794	76	108	184	23,368	226	175	157	332	194	0	194	38,098				
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	3,629,089	3,329,557	958,372	436,827	10,251	2,995	8,367,091	31,284	42,013	73,297	14,173,854	237,532	126,693	149,030	275,723	163,526	0	163,526	23,291,023	(単位：百万円)			

河道：現時点 (H26) 施設：現況																		流量規模：1 / 100	
様式→3 被害額 (現況)																			
水系名：利根川																			
河川名：利根川																			
一般資産被害額																			
農作物被害額																			
公共土木施設等被害額																			
営業停止損失																			
家庭における応急対策費用																			
清掃労働対価																			
代替活動等																			
事業所における応急対策費用																			
その他の間接被害																			
小計																			
合計																			
備考																			
氾濫ブロック	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
A	519,979	280,945	111,289	68,281	3,747	1,000	985,241	5,217	10,874	16,091	1,668,998	28,010	9,802	8,435	18,237	17,239	2,733,816		
B	695,086	396,169	135,037	80,680	3,419	921	1,311,312	3,202	30,143	33,345	2,221,361	35,822	13,979	11,494	25,473	25,699	3,653,012		
C	134,655	141,828	30,877	12,274	298	80	320,012	1,310	56	1,366	542,099	7,197	5,274	4,453	9,727	5,814	886,215		
D1	91,331	88,872	30,143	11,031	698	225	222,300	9,888	849	10,737	376,578	5,323	3,046	3,587	6,633	4,671	626,242		
D2	6,928	3,509	1,735	814	26	9	13,021	95	101	196	22,057	462	130	193	323	279	36,338		
E	4,145,878	4,251,106	1,165,086	502,251	4,624	1,442	10,070,387	14,971	7,592	22,563	17,059,237	261,068	158,971	179,474	338,445	204,348	27,956,048		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	574,417	663,961	100,296	50,813	468	124	1,390,079	140	215	355	2,354,796	33,046	25,506	19,852	45,358	25,068	3,848,702		
F3	137,788	98,397	31,742	22,010	543	151	290,631	976	3,454	4,430	492,326	7,657	3,341	2,771	6,112	5,130	806,286		
G	55,187	69,273	18,165	6,048	312	83	149,068	1,201	266	1,467	252,521	4,396	2,692	2,546	5,238	3,782	416,472		
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	576		
R1	46,285	36,111	8,582	4,719	79	21	95,797	10	53	63	162,282	2,730	1,447	1,288	2,735	2,012	265,619		
R2	18,030	14,517	2,851	1,298	66	18	36,780	86	119	205	62,308	789	558	571	1,129	795	102,006		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	6,425,587	6,044,820	1,635,827	760,228	14,284	4,075	14,884,821	37,097	53,745	90,842	25,214,892	386,509	224,752	234,673	459,425	294,843	41,331,332	(単位：百万円)	

河道：現時点（H26）施設：現況		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／200															
様式～3 被害額（現況）		一般資産被害額				農作物被害額				公共土木施設等被害額			営業停止損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計											
			償却	在庫	償却	在庫															
A	614,856	333,399	135,282	83,027	4,197	1,105	1,171,866	5,373	11,673	17,046	1,985,140	34,075	11,567	9,565	21,132	21,092	0	21,092	3,250,351		
B	867,024	487,007	162,760	96,535	4,074	1,091	1,618,491	3,550	35,010	38,560	2,741,726	44,985	17,139	13,839	30,978	32,257	0	32,257	4,506,997		
C	189,420	176,217	37,088	15,208	346	91	418,370	1,388	58	1,446	708,717	9,991	6,756	5,181	11,937	7,388	0	7,388	1,157,849		
D1	120,204	111,741	35,538	14,180	824	266	282,753	10,640	888	11,528	478,982	6,667	3,812	4,147	7,959	6,177	0	6,177	794,066		
D2	14,142	9,795	2,901	1,304	44	14	28,200	129	180	309	47,772	774	328	493	821	590	0	590	78,466		
E	6,392,336	6,519,221	1,588,656	743,243	6,097	1,840	15,251,393	17,869	9,892	27,761	25,835,858	380,866	236,337	239,450	475,787	315,037	0	315,037	42,286,702		
F1	290,075	430,172	127,564	36,452	86	29	884,378	4	263	267	1,498,136	23,691	17,473	20,921	38,394	14,813	0	14,813	2,459,679		
F2	739,630	786,623	114,320	61,738	538	140	1,702,989	142	216	358	2,884,863	43,923	31,136	22,089	53,225	30,092	0	30,092	4,715,450		
F3	185,804	120,679	39,845	26,409	699	189	375,625	1,086	4,164	5,250	636,308	10,457	4,219	3,306	7,525	6,171	0	6,171	1,041,336		
G	87,642	102,658	23,318	8,887	371	100	222,976	1,270	310	1,580	377,723	6,827	4,061	3,600	7,661	5,635	0	5,635	622,402		
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合計	9,501,133	9,077,512	2,267,272	1,088,983	17,276	4,865	21,957,041	41,451	62,654	104,105	37,195,225	562,256	332,828	322,591	655,419	439,252	0	439,252	60,913,298		

⑧【H10.09.14 洪水】

河道：現時点（H26）施設：現況
様式－3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

汎 害 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	3	1	0	0	0	4	0	8	8	9	1	0	1	1	0	0	0	23	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	23	0	0	0	0	0	23	4	0	4	40	0	0	0	0	0	0	0	67	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23	3	1	0	0	0	27	4	8	12	49	1	0	1	1	0	0	90		単位：百万円

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式－3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

汎 災 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	99,227	64,385	21,157	10,072	545	162	195,548	1,075	6,919	7,994	331,260	4,567	2,250	2,396	4,646	3,134	0	3,134	547,149					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,179					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	92	6	3	1	3	1	106	17	1	18	180	2	1	2	3	1	0	1	310					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	99,785	64,528	21,266	10,123	553	164	196,419	1,135	6,964	8,099	332,738	4,607	2,256	2,408	4,664	3,150	0	3,150	549,677					

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式－3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／10

汎 災 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小 計	合 計	備 考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	185,128	118,253	38,272	19,458	1,017	282	362,410	1,810	9,790	11,600	613,922	8,969	4,118	4,112	8,230	6,448	0	6,448	1,011,579					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	40,944	44,430	16,855	4,699	374	122	107,424	6,386	706	7,092	181,976	2,781	1,590	2,117	3,707	2,152	0	2,152	305,132					
D2	2,046	847	486	219	10	3	3,611	61	39	100	6,119	146	30	54	84	65	0	65	10,125					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	16,366	11,357	5,382	3,097	89	28	36,319	415	713	1,128	61,525	1,207	420	539	959	831	0	831	101,969					
G	17,332	24,835	6,516	1,561	100	31	50,375	943	151	1,094	85,337	1,151	936	961	1,897	1,323	0	1,323	141,177					
L	0	22	3	1	2	1	29	0	19	19	49	2	1	2	3	0	0	0	102					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	762	534	192	62	14	4	1,568	49	36	85	2,657	47	27	45	72	24	0	24	4,453					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	262,578	200,278	67,706	29,097	1,606	471	561,736	9,664	11,454	21,118	951,585	14,303	7,122	7,830	14,952	10,843	0	10,843	1,574,537					

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式－3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／30

氾 瀬 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	232,624	138,440	60,425	34,513	1,884	555	468,441	4,475	9,023	13,498	793,538	13,657	4,864	5,061	9,925	8,244	0	8,244	1,307,303					
B	390,511	234,357	82,195	45,208	1,972	545	754,788	2,506	16,747	19,253	1,278,611	19,703	8,206	7,414	15,620	13,969	0	13,969	2,101,944					
C	78,951	88,501	21,012	7,701	214	61	196,440	1,140	47	1,187	332,770	4,304	3,309	3,391	6,700	3,387	0	3,387	544,788					
D1	62,763	62,583	23,021	7,320	512	167	156,366	7,434	791	8,225	264,883	3,809	2,199	2,718	4,917	3,146	0	3,146	441,346					
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,553					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F3	56,597	44,420	16,226	10,441	241	69	127,994	761	1,707	2,468	216,822	3,463	1,533	1,571	3,104	2,570	0	2,570	356,421					
G	27,536	39,467	10,897	2,817	204	58	80,979	1,127	199	1,326	237,178	2,209	1,465	1,587	3,052	2,066	0	2,066	226,810					
L	23	92	19	8	4	1	147	1	22	23	249	8	5	7	12	5	0	5	444					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R2	7,633	5,837	1,392	606	45	13	15,526	72	99	171	26,300	306	218	258	476	252	0	252	43,031					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	860,234	615,062	216,047	109,023	5,092	1,474	1,806,952	17,587	28,696	46,283	3,060,975	47,715	21,853	22,097	43,950	33,765	0	33,765	5,039,640					

河道：現時点（H26）施設：現況

様式～3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			家庭における 応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	297,714	175,162	74,574	42,336	2,316	665	592,767	4,817	9,427	14,244	1,004,148	17,063	6,038	6,003	12,041	10,506	0	10,506	1,650,769	
B	473,589	282,082	97,607	56,862	2,429	661	913,230	2,655	19,788	22,443	1,547,010	24,425	9,856	8,540	18,396	17,021	0	17,021	2,542,525	
C	95,064	104,242	23,517	8,816	242	67	231,948	1,216	50	1,266	392,921	5,009	3,855	3,701	7,556	4,113	0	4,113	642,813	
D1	70,459	69,778	25,271	8,561	558	182	174,809	7,702	818	8,520	296,126	4,276	2,422	2,956	5,378	3,806	0	3,806	492,715	
D2	4,006	2,028	1,141	554	16	6	7,751	74	65	139	13,128	298	71	104	175	164	0	164	21,655	
E	1,791,548	1,817,167	511,706	211,413	2,859	909	4,335,602	13,102	5,419	18,521	7,344,512	122,641	67,883	88,087	155,970	84,587	0	84,587	12,061,833	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	73,883	57,097	19,453	12,900	298	85	163,716	835	2,218	3,053	277,334	4,258	1,997	1,908	3,905	3,218	0	3,218	455,484	
G	34,163	47,569	13,042	3,540	237	66	98,617	1,150	217	1,367	167,056	2,671	1,771	1,814	3,585	2,500	0	2,500	275,796	
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576	
R1	24,057	18,934	4,498	2,044	58	16	49,607	8	41	49	84,035	1,328	780	806	1,586	965	0	965	137,570	
R2	14,604	11,535	2,404	1,077	59	16	29,695	79	112	191	50,305	633	449	487	936	604	0	604	82,364	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,879,110	2,585,726	773,237	348,112	9,076	2,674	6,597,935	31,639	38,178	69,817	11,176,904	182,611	95,128	114,415	209,543	127,290	0	127,290	18,364,100 (単位: 百万円)	

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式～3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
					事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
					償却	在庫	償却	在庫														
A	396,169	228,166	90,596	54,349	3,111	850	773,241	4,994	9,889	14,883	1,309,870	21,899	7,800	7,162	14,962	13,856	0	13,856	2,148,711			
B	536,554	316,329	109,456	64,191	2,760	751	1,030,041	2,764	22,327	25,091	1,744,889	27,597	11,101	9,460	20,561	19,694	0	19,694	2,867,873			
C	114,077	122,929	27,320	10,360	264	73	275,023	1,258	55	1,313	465,889	6,077	4,540	4,099	8,639	4,900	0	4,900	761,841			
D1	80,204	79,205	27,520	9,781	606	196	197,512	8,734	833	9,567	334,588	4,837	2,753	3,280	6,033	4,161	0	4,161	556,698			
D2	6,193	3,040	1,588	756	23	8	11,608	84	83	167	19,664	405	107	157	264	243	0	243	32,351			
E	2,385,640	2,384,039	695,685	289,576	3,598	1,137	5,759,675	14,039	6,627	20,666	9,756,889	169,553	92,355	119,136	211,491	115,085	0	115,085	16,033,359			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	409,876	493,033	76,974	37,424	362	99	1,017,768	123	181	304	1,724,098	23,421	18,811	16,207	35,018	17,804	0	17,804	2,818,413			
F3	89,206	67,363	22,222	15,010	365	103	194,269	903	2,659	3,562	329,090	4,989	2,333	2,149	4,482	3,724	0	3,724	540,116			
G	41,372	56,753	15,911	4,856	264	72	119,228	1,171	236	1,407	201,971	3,572	2,206	2,231	4,437	3,198	0	3,198	333,813			
L	663	634	450	244	5	2	1,998	1	26	27	3,384	109	24	33	57	43	0	43	5,618			
R1	39,184	30,778	7,370	3,891	69	19	81,311	9	51	60	137,741	2,250	1,238	1,145	2,383	1,673	0	1,673	225,418			
R2	20,167	16,715	3,174	1,453	72	20	41,601	86	120	206	70,471	916	651	655	1,306	939	0	939	115,439			
R3	350	200	62	19	0	0	631	0	0	0	1,069	27	13	26	39	13	0	13	1,779			
合計	4,119,655	3,799,184	1,078,328	491,910	11,499	3,330	9,503,906	34,166	43,087	77,253	16,099,613	265,652	143,932	165,740	309,672	185,333	0	185,333	26,441,429	(単位:百万円)		

(単位：百万円)

河道：現時点（H26）施設：現況

様式～3 被害額（現況）

水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／200

氾 瀦 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額																			農作物被害額										備考
	家屋	家庭用品	事業所資産				農漁家資産				小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計							
			償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	清掃 労働 対価	代替 活動 等							小計													
A	486,262	270,284	110,190	67,396	3,496	948	938,576	5,162	10,736	15,898	1,589,947	27,100	9,349	8,241	17,590	16,850	0	16,850	2,605,961											
B	654,034	375,826	127,660	75,233	3,219	868	1,236,840	3,102	28,049	31,151	2,095,208	33,128	13,112	10,857	23,969	23,817	0	23,817	3,444,113											
C	145,604	147,905	31,934	12,791	311	83	338,628	1,330	56	1,386	573,634	7,507	5,493	4,589	10,082	6,047	0	6,047	937,284											
D1	97,379	94,788	30,794	11,530	718	231	235,440	9,958	851	10,809	398,835	5,541	3,222	3,673	6,895	4,991	0	4,991	662,511											
D2	8,826	4,321	2,044	935	28	9	16,163	104	113	217	27,380	594	195	315	510	367	0	367	45,231											
E	3,072,173	3,214,622	910,243	376,322	4,241	1,331	7,578,932	14,720	7,194	21,914	12,838,711	208,657	117,278	147,956	265,234	148,066	0	148,066	21,061,514											
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F2	543,917	633,379	97,170	48,677	454	121	1,323,718	140	213	353	2,242,379	31,532	24,396	19,357	43,753	23,938	0	23,938	3,665,673											
F3	131,347	94,658	30,697	21,531	527	147	278,907	956	3,410	4,366	472,468	7,483	3,206	2,641	5,847	5,002	0	5,002	774,073											
G	59,264	73,045	18,658	6,384	318	85	157,754	1,207	269	1,476	267,235	4,579	2,841	2,614	5,455	3,973	0	3,973	440,472											
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
合計	5,198,806	4,908,828	1,359,390	620,799	13,312	3,823	12,104,958	36,679	50,891	87,570	20,505,797	326,121	179,092	200,243	379,335	233,051	0	233,051	33,636,832	平成30年度										

(単位：百万円)

【代表8洪水平均】

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5

(単位:百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	1	0	0	0	0	1	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	7	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	14	5	1	0	0	0	21	3	0	3	36	0	0	0	1	0	0	1	62	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	14	6	1	0	1	0	22	3	4	6	39	1	0	1	1	0	0	2	69	

(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
L	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5	

(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	97,987	62,982	20,536	9,771	554	164	191,994	1,100	7,262	8,361	325,238	4,575	2,219	2,396	4,615	3,133	0	12,322	537,916	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	11	2	0	1	0	14	0	13	13	26	1	0	1	2	0	0	3	56	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	2	4	1	0	0	0	7	2	0	2	12	1	0	0	1	0	0	1	22	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	97,989	62,996	20,538	9,772	556	164	192,016	1,104	7,275	8,379	325,276	4,576	2,219	2,397	4,617	3,133	0	12,326	537,996	(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	97,987	62,982	20,536	9,771	554	164	191,994	1,100	7,262	8,361	325,238	4,575	2,219	2,396	4,615	3,133	0	12,322	537,916	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	303	82	65	31	3	1	484	30	23	52	819	25	3	6	10	10	0	44	1,400	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	9	2	0	1	0	11	0	13	13	21	1	0	1	1	0	0	3	48	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	226	126	40	17	4	1	413	13	8	22	700	8	5	8	13	5	0	26	1,161	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	98,516	63,198	20,642	9,819	562	166	192,902	1,145	7,306	8,451	326,778	4,609	2,228	2,411	4,639	3,148	0	12,395	540,527	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	107,467	68,092	22,237	10,656	607	178	209,236	1,187	7,552	8,739	354,447	4,996	2,408	2,554	4,962	3,487	0	13,444	585,866	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	11	2	0	1	0	14	0	13	13	26	1	0	1	2	0	0	3	56	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	2	4	1	0	0	0	7	2	0	2	12	1	0	0	1	0	0	1	22	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	107,469	68,106	22,239	10,656	608	178	209,257	1,192	7,565	8,756	354,484	4,998	2,409	2,555	4,964	3,487	0	13,448	585,946	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	181,424	114,434	38,269	19,394	1,025	285	354,830	1,814	9,963	11,777	601,083	9,048	4,003	4,023	8,026	6,394	0	23,467	991,158	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	34,553	37,513	14,281	3,978	315	103	90,742	5,486	603	6,089	153,717	2,334	1,334	1,782	3,116	1,802	0	7,252	257,800	
D2	75	13	25	7	0	0	120	1	2	3	202	10	2	3	5	4	0	18	342	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	15,987	23,382	6,350	1,452	87	27	47,285	861	136	997	80,101	1,070	878	922	1,799	1,219	0	4,089	132,472	
L	3	37	6	2	2	1	51	0	18	19	85	3	2	3	4	1	0	8	163	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	715	569	119	49	2	1	1,455	6	9	14	2,465	36	23	30	53	31	0	120	4,054	
R3	161	137	32	13	0	0	343	0	0	0	580	9	7	8	15	7	0	31	954	
合計	232,917	176,084	59,082	24,894	1,432	416	494,826	8,168	10,730	18,898	838,233	12,509	6,247	6,771	13,018	9,457	0	34,984	1,386,941	

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	181,522	114,455	38,282	19,399	1,025	285	354,968	1,814	9,964	11,779	601,317	9,055	4,006	4,029	8,035	6,397	0	23,486	991,550	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	34,101	36,933	14,080	3,903	310	101	89,427	5,446	596	6,042	151,490	2,292	1,315	1,760	3,075	1,773	0	7,140	254,099	
D2	1,912	743	471	209	9	3	3,347	58	38	96	5,669	146	28	51	79	61	0	287	9,400	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	16,944	12,214	5,490	3,214	91	28	37,982	408	701	1,109	64,341	1,211	440	558	998	851	0	3,060	106,492	
G	14,547	21,133	5,613	1,310	82	26	42,710	803	124	927	72,350	964	793	822	1,616	1,109	0	3,689	119,676	
L	3	19	4	1	2	0	29	0	18	18	50	2	1	2	3	1	0	6	103	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	1,698	1,262	298	129	13	4	3,404	37	23	60	5,767	73	50	58	107	60	0	240	9,470	
R3	161	137	32	13	0	0	343	0	0	0	580	9	7	8	15	7	0	31	954	
合計	250,888	186,895	64,271	28,178	1,532	447	532,210	8,566	11,464	20,030	901,563	13,752	6,639	7,289	13,928	10,260	0	37,939	1,491,743	

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	195,858	123,349	41,262	21,055	1,080	299	382,903	1,849	10,346	12,195	648,638	9,791	4,303	4,287	8,591	6,873	0	25,254	1,068,990	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	39,670	42,928	16,361	4,555	360	117	103,991	6,242	684	6,926	176,162	2,685	1,532	2,053	3,585	2,068	0	8,338	295,417	
D2	170	28	58	15	0	0	271	1	3	4	457	22	4	8	11	8	0	42	774	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	16,842	24,410	6,480	1,525	96	30	49,382	917	143	1,060	83,653	1,125	916	951	1,867	1,287	0	4,280	138,374	
L	3	37	6	2	2	1	51	0	18	19	85	3	2	3	4	1	0	8	163	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	715	569	119	49	2	1	1,455	6	9	14	2,465	36	23	30	53	31	0	120	4,054	
R3	161	137	32	13	0	0	343	0	0	0	580	9	7	8	15	7	0	31	954	
合計	253,419	191,458	64,317	27,213	1,541	448	538,395	9,015	11,202	20,217	912,041	13,671	6,787	7,340	14,127	10,275	0	38,072	1,508,725	

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	134,767	79,359	34,924	19,839	1,085	324	270,298	2,738	5,455	8,193	457,885	7,786	2,811	2,967	5,778	4,698	0	18,262	754,639	
B	367,486	220,774	77,924	42,879	1,981	547	711,590	2,513	17,059	19,572	1,205,434	18,577	7,723	7,056	14,778	13,084	0	46,439	1,983,034	
C	9,628	10,916	2,581	931	26	7	24,089	140	6	145	40,806	527	407	418	825	417	0	1,768	66,808	
D1	61,091	61,605	22,377	7,266	508	166	153,012	7,439	786	8,226	259,203	3,773	2,156	2,680	4,836	3,119	0	11,728	432,168	
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	96	1,827	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	27,576	39,126	10,966	2,815	196	57	80,735	1,124	200	1,324	136,764	2,201	1,454	1,581	3,034	2,055	0	7,290	226,112	
L	15	111	16	7	4	1	153	0	22	22	260	6	4	5	9	4	0	19	453	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	3,489	2,787	571	240	11	3	7,101	31	36	67	12,031	179	115	139	254	159	0	592	19,791	
R3	378	389	72	35	0	0	873	0	0	0	1,479	22	17	16	33	20	0	75	2,427	
合計	604,838	415,131	149,554	74,050	3,811	1,106	1,248,490	13,986	23,570	37,557	2,114,944	33,122	14,695	14,879	29,574	23,572	0	86,268	3,487,258	

(単位:百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	134,767	79,359	34,924	19,839	1,085	324	270,298	2,738	5,455	8,193	457,885	7,786	2,811	2,967	5,778	4,698	0	18,262	754,639	
B	367,489	220,774	77,924	42,879	1,981	547	711,594	2,514	17,062	19,576	1,205,441	18,577	7,723	7,056	14,778	13,084	0	46,439	1,983,049	
C	9,372	10,725	2,571	924	26	7	23,625	139	6	145	40,020	521	402	415	817	412	0	1,750	65,539	
D1	61,341	61,762	22,400	7,281	509	166	153,459	7,450	788	8,237	259,959	3,782	2,159	2,687	4,847	3,126	0	11,755	433,409	
D2	3,261	1,299	793	356	14	5	5,729	70	61	131	9,706	241	51	87	138	114	0	493	16,059	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	60,824	47,590	16,849	10,970	254	73	136,659	759	1,823	2,582	231,501	3,644	1,651	1,647	3,298	2,755	0	9,696	380,438	
G	27,538	39,130	10,990	2,821	197	57	80,733	1,124	201	1,325	136,762	2,205	1,455	1,583	3,038	2,052	0	7,294	226,115	
L	15	93	13	5	4	1	131	0	21	21	222	5	4	4	8	3	0	16	390	
R1	5,946	4,648	1,112	617	10	3	12,337	1	7	8	20,899	353	186	165	351	261	0	965	34,208	
R2	5,851	4,614	1,041	478	38	11	12,032	67	90	156	20,382	246	175	190	366	217	0	829	33,400	
R3	378	389	72	35	0	0	873	0	0	0	1,479	22	17	16	33	20	0	75	2,427	
合計	676,781	470,382	168,788	86,205	4,117	1,195	1,407,469	14,862	25,512	40,374	2,384,256	37,382	16,633	16,819	33,451	26,740	0	97,573	3,929,672	

(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	228,502	134,890	59,081	33,415	1,849	547	458,283	4,469	8,960	13,429	776,332	13,195	4,755	4,966	9,720	7,876	0	30,892	1,278,936	
B	390,396	232,496	82,227	45,566	2,101	577	753,363	2,551	17,756	20,306	1,276,197	19,733	8,150	7,359	15,509	13,900	0	49,141	2,099,008	
C	9,892	11,068	2,628	964	27	8	24,586	142	6	148	41,649	539	415	424	839	425	0	1,802	68,185	
D1	62,530	62,600	22,661	7,394	514	168	155,867	7,477	791	8,268	264,039	3,829	2,190	2,712	4,901	3,178	0	11,908	440,082	
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	96	1,827	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	28,186	39,963	11,183	2,896	204	59	82,490	1,128	202	1,330	139,737	2,259	1,488	1,608	3,096	2,102	0	7,457	231,013	
L	15	111	16	7	4	1	153	0	22	22	260	6	4	5	9	4	0	19	453	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	3,489	2,787	571	240	11	3	7,101	31	36	67	12,031	179	115	139	254	159	0	592	19,791	
R3	378	389	72	35	0	0	873	0	0	0	1,479	22	17	16	33	20	0	75	2,427	
合計	723,797	484,370	178,564	90,554	4,708	1,363	1,483,356	15,799	27,779	43,578	2,512,807	39,812	17,141	17,246	34,388	27,781	0	101,981	4,141,721	

(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農産物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫														
A	283,259	166,299	70,454	40,114	2,273	654	563,052	4,747	9,370	14,118	953,810	16,148	5,795	5,789	11,584	9,970	0	37,701	1,568,681	
B	472,345	278,292	97,769	56,145	2,479	678	907,708	2,671	20,368	23,039	1,537,657	24,139	9,738	8,485	18,222	17,064	0	59,426	2,527,830	
C	21,133	23,429	5,465	2,021	56	16	52,119	292	12	304	88,290	1,139	874	877	1,751	911	0	3,801	144,514	
D1	69,393	68,533	24,998	8,444	557	182	172,107	7,991	810	8,801	291,549	4,245	2,390	2,926	5,316	3,562	0	13,123	485,579	
D2	450	87	132	41	0	0	710	2	6	8	1,204	53	9	19	28	19	0	99	2,021	
E	540,966	499,502	175,273	71,502	1,399	446	1,289,087	10,631	2,793	13,423	2,183,713	45,426	19,303	28,713	48,015	24,213	0	117,654	3,603,876	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	33,560	46,945	13,099	3,609	229	64	97,507	1,150	217	1,367	165,178	2,712	1,756	1,838	3,594	2,499	0	8,805	272,857	
L	29	143	25	10	4	1	212	1	23	23	360	9	6	8	14	6	0	29	625	
R1	3,507	2,722	636	300	8	2	7,174	1	6	7	12,153	193	112	111	223	139	0	555	19,888	
R2	6,938	5,571	1,085	457	18	5	14,074	39	63	103	23,841	341	224	274	498	312	0	1,151	39,169	
R3	484	488	84	43	0	0	1,099	0	0	0	1,862	27	21	19	40	25	0	92	3,053	
合計	1,432,065	1,092,010	389,018	182,685	7,024	2,048	3,104,850	27,524	33,668	61,192	5,259,617	94,431	40,228	49,056	89,284	58,720	0	242,435	8,668,094	(単位: 百万円)

(単位:百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	283,259	166,299	70,454	40,114	2,273	654	563,052	4,747	9,370	14,118	953,810	16,148	5,795	5,789	11,584	9,970	0	37,701	1,568,681	
B	472,372	278,319	97,779	56,152	2,480	678	907,779	2,671	20,370	23,040	1,537,779	24,141	9,739	8,485	18,224	17,066	0	59,431	2,528,029	
C	11,278	12,447	2,860	1,063	30	8	27,685	150	6	156	46,898	602	462	453	915	489	0	2,006	76,745	
D1	70,146	69,163	25,145	8,547	561	183	173,745	8,027	813	8,840	294,324	4,289	2,413	2,956	5,369	3,604	0	13,262	490,171	
D2	3,760	1,592	949	457	16	5	6,779	74	64	137	11,485	271	60	95	155	142	0	567	18,969	
E	1,643,982	1,650,117	464,767	191,886	2,477	789	3,954,019	11,258	4,776	16,033	6,698,108	112,586	62,001	80,865	142,866	77,154	0	332,606	11,000,766	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	177,388	216,619	34,550	16,012	166	46	444,780	61	87	148	753,458	10,208	8,230	7,309	15,539	7,795	0	33,541	1,231,928	
F3	77,872	59,646	20,234	13,461	317	90	171,621	860	2,359	3,219	290,726	4,433	2,073	1,958	4,031	3,351	0	11,816	477,381	
G	33,881	47,346	13,226	3,655	231	65	98,404	1,151	218	1,369	166,696	2,758	1,778	1,859	3,638	2,524	0	8,919	275,388	
L	327	330	216	138	5	1	1,017	1	23	24	1,723	52	14	17	30	24	0	107	2,871	
R1	13,215	10,238	2,458	1,279	26	7	27,222	4	18	22	46,115	758	415	391	805	552	0	2,116	75,474	
R2	9,695	7,627	1,674	768	52	15	19,830	75	105	180	33,592	401	287	298	585	370	0	1,356	54,957	
R3	484	488	84	43	0	0	1,099	0	0	0	1,862	27	21	19	40	25	0	92	3,053	
合計	2,797,660	2,520,229	734,395	333,576	8,632	2,541	6,397,033	29,078	38,208	67,286	10,836,575	176,672	93,288	110,492	203,780	123,066	0	503,518	17,804,412	備付 750万

(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾 瀦 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	317,907	184,890	77,527	44,969	2,518	712	628,524	4,871	9,580	14,450	1,064,720	18,091	6,391	6,239	12,630	11,109	0	41,830	1,749,524	
B	495,310	291,461	101,969	59,020	2,594	707	951,061	2,710	21,300	24,010	1,611,099	25,337	10,199	8,784	18,983	17,945	0	62,265	2,648,436	
C	34,998	38,454	8,771	3,272	90	25	85,610	452	19	471	145,023	1,862	1,425	1,380	2,805	1,503	0	6,170	237,274	
D1	71,214	70,081	25,488	8,668	567	185	176,203	8,076	816	8,892	298,488	4,330	2,438	2,980	5,417	3,647	0	13,394	496,977	
D2	495	110	141	45	0	0	791	2	6	8	1,340	54	10	19	29	20	0	103	2,241	
E	759,877	709,010	246,969	100,693	1,941	616	1,819,105	13,414	3,986	17,400	3,081,564	63,551	27,358	40,266	67,624	34,624	0	165,799	5,083,869	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	34,842	48,301	13,446	3,740	235	65	100,629	1,153	218	1,371	170,466	2,823	1,820	1,887	3,707	2,574	0	9,103	281,570	
L	29	143	25	10	4	1	212	1	23	23	360	9	6	8	14	6	0	29	625	
R1	3,507	2,722	636	300	8	2	7,174	1	6	7	12,153	193	112	111	223	139	0	555	19,888	
R2	6,938	5,571	1,085	457	18	5	14,074	39	63	103	23,841	341	224	274	498	312	0	1,151	39,169	
R3	484	488	84	43	0	0	1,099	0	0	0	1,862	27	21	19	40	25	0	92	3,053	
合計	1,725,601	1,351,231	476,140	221,216	7,975	2,319	3,784,483	30,719	36,016	66,735	6,410,917	116,617	50,003	61,966	111,970	71,905	0	300,491	10,562,625 (単位:百万円)	

(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	414,921	234,629	93,857	56,763	3,202	873	804,245	5,051	10,172	15,223	1,362,391	22,913	8,068	7,344	15,413	14,234	0	52,559	2,234,418	
B	616,518	356,805	122,591	72,230	3,119	843	1,172,107	3,016	26,679	29,695	1,985,548	31,549	12,498	10,444	22,942	22,711	0	77,202	3,264,552	
C	70,902	76,274	16,937	6,564	167	46	170,889	786	33	820	289,487	3,801	2,830	2,552	5,381	3,062	0	12,244	473,440	
D1	84,167	81,970	28,615	10,339	654	212	205,958	9,290	840	10,130	348,892	5,039	2,832	3,397	6,229	4,355	0	15,622	580,602	
D2	1,456	531	320	105	8	2	2,422	25	35	60	4,102	87	21	37	57	45	0	189	6,772	
E	1,483,677	1,439,869	447,025	185,765	2,834	901	3,560,071	14,642	5,574	20,216	6,030,760	109,501	54,901	74,748	129,649	69,196	0	308,346	9,919,393	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	199,679	240,165	37,584	18,085	179	49	495,741	61	89	150	839,785	11,365	9,163	7,906	17,069	8,642	0	37,075	1,372,751	
F3	33,040	25,728	9,084	5,917	136	39	73,943	405	1,007	1,411	125,260	1,952	896	878	1,774	1,477	0	5,204	205,819	
G	47,733	62,268	16,518	5,202	283	77	132,082	1,184	247	1,430	223,747	3,845	2,401	2,339	4,741	3,391	0	11,976	369,235	
L	515	501	321	198	6	1	1,541	2	24	26	2,612	83	20	26	46	37	0	165	4,344	
R1	18,885	14,592	3,550	1,875	36	10	38,948	5	26	31	65,978	1,084	591	550	1,141	791	0	3,015	107,972	
R2	13,853	11,354	2,118	944	32	9	28,309	51	94	145	47,956	668	454	504	958	656	0	2,282	78,691	
R3	1,278	1,139	223	99	0	0	2,738	0	0	0	4,639	73	52	59	111	56	0	239	7,616	
合計	2,986,624	2,545,823	778,744	364,085	10,653	3,063	6,688,992	34,517	44,820	79,337	11,331,157	191,959	94,727	110,782	205,509	128,651	0	526,119	18,625,605	(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産被害額				農漁家資産被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	414,921	234,629	93,857	56,763	3,202	873	804,245	5,051	10,172	15,223	1,362,391	22,913	8,068	7,344	15,413	14,234	0	52,559	2,234,418		
B	616,682	356,847	122,688	72,291	3,119	843	1,172,470	3,017	26,703	29,720	1,986,164	31,573	12,501	10,446	22,947	22,721	0	77,240	3,265,594		
C	61,180	65,253	14,294	5,625	139	38	146,529	642	27	669	248,220	3,278	2,421	2,125	4,545	2,641	0	10,464	405,882		
D1	85,249	83,223	28,873	10,454	659	214	208,672	9,345	841	10,186	353,490	5,085	2,872	3,422	6,294	4,410	0	15,789	588,136		
D2	6,160	3,125	1,591	750	24	8	11,658	85	86	171	19,748	412	111	165	276	245	0	933	32,510		
E	3,061,623	3,124,328	856,376	361,952	3,957	1,242	7,409,478	14,291	6,954	21,245	12,551,655	203,183	115,965	141,495	257,460	147,111	0	607,753	20,590,131	136.0km	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	434,517	513,293	79,545	39,033	369	99	1,066,857	118	179	297	1,807,255	25,070	19,741	16,080	35,821	19,179	0	80,070	2,954,479		
F3	109,814	81,813	25,757	17,749	448	126	235,707	934	3,058	3,992	399,288	6,047	2,775	2,407	5,182	4,390	0	15,618	654,606		
G	48,279	62,841	16,636	5,264	287	78	133,384	1,185	251	1,436	225,953	3,881	2,424	2,359	4,783	3,425	0	12,089	372,882		
L	990	839	571	364	7	2	2,772	2	25	28	4,696	145	33	42	75	63	0	283	7,778		
R1	32,884	25,590	6,169	3,367	57	16	68,082	9	42	51	115,332	1,929	1,029	935	1,984	1,412	0	5,305	188,769		
R2	18,233	14,647	2,863	1,303	67	18	37,131	85	117	202	62,900	809	569	580	1,148	802	0	2,760	102,993		
R3	1,278	1,139	223	99	0	0	2,738	0	0	0	4,639	73	52	59	111	56	0	239	7,616		
合計	4,891,811	4,567,565	1,249,443	575,013	12,335	3,556	11,299,722	34,765	48,454	83,219	19,141,731	304,397	168,560	187,458	356,017	220,688	0	881,102	31,405,774	(単位：百万円)	

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	407,270	225,683	89,977	54,856	3,047	821	781,653	4,485	9,213	13,699	1,324,120	22,287	7,805	6,903	14,707	13,816	0	50,810	2,170,281	
B	629,241	360,992	124,955	74,031	3,272	884	1,193,374	3,359	26,316	29,675	2,021,576	32,548	12,639	10,565	23,205	23,134	0	78,886	3,323,512	
C	101,824	108,132	23,986	9,342	237	65	243,584	1,107	47	1,154	412,631	5,425	4,022	3,801	7,622	4,356	0	17,404	674,772	
D1	87,553	84,999	29,423	10,774	672	218	213,638	9,555	844	10,398	361,903	5,215	2,938	3,482	6,420	4,541	0	16,176	602,115	
D2	1,892	710	389	138	9	3	3,141	36	51	87	5,319	106	28	48	76	60	0	242	8,789	
E	2,286,225	2,288,201	655,840	271,422	3,365	1,065	5,506,118	13,948	6,245	20,193	9,327,363	157,138	85,886	111,488	197,374	107,474	0	461,985	15,315,659	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	281,030	334,481	51,503	25,042	245	66	692,366	79	120	198	1,172,868	16,057	12,819	10,788	23,607	12,144	0	51,808	1,917,241	
F3	48,105	36,995	12,591	8,359	195	56	106,301	537	1,470	2,008	180,074	2,744	1,289	1,219	2,508	2,079	0	7,331	295,714	
G	51,954	66,183	17,346	5,653	298	80	141,514	1,193	256	1,449	239,725	4,151	2,567	2,450	5,017	3,613	0	12,782	395,469	
L	515	501	321	198	6	1	1,541	2	24	26	2,612	83	20	26	46	37	0	165	4,344	
R1	18,885	14,592	3,550	1,875	36	10	38,948	5	26	31	65,978	1,084	591	550	1,141	791	0	3,015	107,972	
R2	13,853	11,354	2,118	944	32	9	28,309	51	94	145	47,956	668	454	504	958	656	0	2,282	78,691	
R3	1,278	1,139	223	99	0	0	2,738	0	0	0	4,639	73	52	59	111	56	0	239	7,616	
合計	3,929,623	3,533,961	1,012,220	462,730	11,412	3,278	8,953,224	34,356	44,706	79,063	15,166,763	247,578	131,109	151,682	282,790	172,755	0	703,123	24,902,173	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所所有資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	538,442	291,279	116,490	72,132	3,841	1,023	1,023,208	5,240	11,063	16,303	1,733,314	29,578	10,113	8,665	18,779	17,995	0	66,351	2,839,176					
B	764,889	433,467	146,213	86,995	3,680	988	1,436,232	3,352	32,244	35,595	2,432,976	39,471	15,237	12,443	27,680	28,451	0	95,602	4,000,406					
C	161,174	156,450	33,483	13,464	320	85	364,976	1,348	57	1,404	618,268	8,323	5,907	4,773	10,680	6,485	0	25,489	1,010,137					
D1	109,303	103,311	33,662	13,133	779	252	260,440	10,369	872	11,241	441,185	6,192	3,539	3,949	7,488	5,660	0	19,339	732,204					
D2	8,677	6,091	1,727	710	15	5	17,225	62	98	160	29,179	450	203	316	518	335	0	1,304	47,867					
E	3,733,518	3,808,930	1,019,976	442,027	4,375	1,362	9,010,188	15,202	7,553	22,755	15,263,258	238,234	140,736	162,477	303,213	181,431	0	722,878	25,019,079	136.0km				
F1	182,712	278,053	81,339	23,166	53	18	565,341	3	183	186	957,687	15,285	11,195	13,688	24,883	9,209	0	49,378	1,572,591					
F2	503,904	573,056	86,507	44,320	404	107	1,208,297	121	183	304	2,046,855	29,053	22,168	17,088	39,257	21,580	0	89,890	3,345,346					
F3	111,407	82,530	25,742	17,856	455	127	238,117	931	3,062	3,993	403,371	6,109	2,799	2,413	5,211	4,406	0	15,726	661,207					
G	77,202	91,305	21,132	7,822	348	93	197,902	1,242	292	1,534	335,247	5,974	3,592	3,198	6,790	4,954	0	17,719	552,401					
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
合計	6,191,228	5,824,472	1,566,270	721,626	14,270	4,060	14,321,925	37,868	55,606	93,474	24,261,340	378,669	215,489	229,009	444,498	280,508	0	1,103,675	39,780,413	(単位：百万円)				

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	538,442	291,279	116,490	72,132	3,841	1,023	1,023,208	5,240	11,063	16,303	1,733,314	29,578	10,113	8,665	18,779	17,995	0	66,351	2,839,176	
B	765,610	433,688	146,240	87,017	3,682	989	1,437,225	3,353	32,249	35,602	2,434,659	39,490	15,246	12,447	27,693	28,464	0	95,647	4,003,133	
C	163,586	158,491	33,926	13,667	322	86	370,077	1,351	57	1,408	626,910	8,492	5,992	4,810	10,802	6,596	0	25,890	1,024,286	
D1	111,317	105,234	33,992	13,303	787	254	264,887	10,404	873	11,277	448,718	6,275	3,598	3,986	7,584	5,760	0	19,619	744,501	
D2	11,884	7,854	2,539	1,143	35	11	23,466	114	142	256	39,751	684	273	414	688	498	0	1,870	65,341	
E	4,805,451	4,923,673	1,258,283	564,272	5,108	1,568	11,558,356	15,820	8,377	24,197	19,579,855	295,604	179,396	194,813	374,209	234,877	0	904,691	32,067,098	136.0km
F1	182,231	277,568	81,286	23,138	53	18	564,294	3	183	186	955,915	15,276	11,175	13,672	24,847	9,193	0	49,316	1,569,710	
F2	647,674	715,805	106,240	55,629	494	130	1,525,972	140	214	353	2,584,997	37,721	27,999	20,789	48,787	27,038	0	113,546	4,224,869	
F3	161,336	109,423	35,290	24,933	628	172	331,782	1,036	3,760	4,796	562,038	8,945	3,766	3,029	6,795	5,638	0	21,378	919,994	
G	78,489	92,582	21,440	7,978	351	94	200,934	1,245	294	1,539	340,382	6,100	3,647	3,248	6,895	5,046	0	18,041	560,895	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	7,466,021	7,115,596	1,835,726	863,211	15,301	4,344	17,300,199	38,705	57,211	95,917	29,306,538	448,164	261,206	265,872	527,078	341,106	0	1,316,348	48,019,002	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	566,680	306,720	123,808	76,151	3,949	1,049	1,078,357	5,297	11,343	16,639	1,826,737	31,270	10,674	9,027	19,701	19,185	0	70,156	2,991,888	
B	792,654	446,747	150,135	89,329	3,774	1,013	1,483,652	3,420	33,047	36,468	2,513,307	40,784	15,706	12,760	28,466	29,309	0	98,560	4,131,986	
C	168,971	162,495	34,743	14,049	327	87	380,672	1,361	57	1,418	644,858	8,803	6,157	4,886	11,043	6,781	0	26,628	1,053,576	
D1	113,128	106,436	34,331	13,511	797	257	268,460	10,446	877	11,323	454,771	6,344	3,639	4,017	7,656	5,842	0	19,842	754,395	
D2	9,201	6,364	1,832	758	18	5	18,177	67	106	173	30,792	487	219	343	562	361	0	1,410	50,552	
E	4,129,836	4,242,150	1,121,923	487,450	4,733	1,466	9,987,558	16,331	8,252	24,583	16,918,924	261,629	155,207	177,497	332,704	200,159	0	794,492	27,725,556	136.0km
F1	197,889	296,638	87,312	25,016	57	19	606,931	3	187	190	1,028,142	16,439	12,042	14,558	26,600	9,984	0	53,023	1,688,285	
F2	585,426	660,237	98,944	51,011	463	123	1,396,204	137	208	345	2,365,168	33,631	25,628	19,631	45,259	24,710	0	103,599	3,865,316	
F3	120,966	87,678	27,864	19,361	489	136	256,494	955	3,245	4,200	434,501	6,662	2,977	2,530	5,507	4,656	0	16,824	712,020	
G	81,208	94,762	21,782	8,159	356	95	206,361	1,262	298	1,561	349,577	6,285	3,736	3,309	7,044	5,156	0	18,485	575,983	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	6,765,959	6,410,226	1,702,673	784,796	14,961	4,251	15,682,866	39,280	57,619	96,899	26,566,776	412,333	235,986	248,557	484,543	306,142	0	1,203,018	43,549,558	(単位：百万円)

①【S22.9.13 洪水】

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等			小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

汎 害 ブ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額			公共土木 施設 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎 濫 ブ ロ ッ ク	一 般 災 害 被 害 額																			事 業 所 に お け る 応 急 対 策 費 用	そ の 他 の 間 接 被 害	小 計	合 計	備 考
	家 屋	家 庭 用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水 稻	畑 作 物	小計	公 共 土 木 施 設 等 被 害 額	営 業 停 止 損 失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用									
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価 等	小計										
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B	106,269	67,666	22,360	10,742	597	176	207,810	1,140	7,752	8,892	352,030	4,991	2,374	2,540	4,914	3,430	0	3,430	582,067					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
L	0	3	1	0	1	0	5	0	17	17	11	1	0	1	1	0	0	0	0	35				
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	106,269	67,666	22,360	10,742	597	176	207,810	1,140	7,752	8,892	352,030	4,991	2,374	2,540	4,914	3,430	0	3,430	582,067					

(単位:百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎 濫 ブ ロ ッ ク	一 般 災 害 被 害 額																			小 計	合 計	備 考
	家 屋	家 庭 用 品	事業所資産		農漁家資産		小 計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害					
			償却	在庫	償却	在庫		水 稲	畑作物	小 計			清 掃 労 働 対 価	代 替 活 動 等	小 計							
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	106,269	67,666	22,360	10,742	597	176	207,810	1,140	7,752	8,892	352,030	4,991	2,374	2,540	4,914	3,430	0	3,430	582,067			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,179			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
L	0	3	1	0	1	0	5	0	17	17	11	1	0	1	1	0	0	0	0	35		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R2	67	0	0	0	1	0	68	8	0	8	117	0	0	0	0	0	0	0	0	193		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	106,735	67,800	22,465	10,792	601	177	208,570	1,180	7,778	8,958	353,317	5,028	2,379	2,549	4,928	3,445	0	3,445	584,246			

(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

汎 濫 ブ ロ ッ ク	一 般 災 害 による被害状況																			備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	106,269	67,666	22,360	10,742	597	176	207,810	1,140	7,752	8,892	352,030	4,991	2,374	2,540	4,914	3,430	0	3,430	582,067	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	3	1	0	1	0	5	0	17	17	11	1	0	1	1	0	0	0	0	35
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	106,269	67,666	22,360	10,742	597	176	207,810	1,140	7,752	8,892	352,030	4,991	2,374	2,540	4,914	3,430	0	3,430	582,067	

(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			稲	畑作物	小計	清掃労働 対価		代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	187,332	119,479	40,223	20,207	1,069	295	368,605	1,840	10,108	11,948	624,416	9,476	4,154	4,149	8,303	6,623	0	6,623	1,029,371						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	41,931	45,181	17,272	4,917	384	125	109,810	6,522	735	7,257	186,018	2,878	1,621	2,164	3,785	2,208	0	2,208	311,956						
D2	268	44	91	23	0	0	426	2	4	6	720	35	6	12	18	13	0	13	1,218						
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	18,772	26,045	6,812	1,665	109	34	53,437	971	159	1,130	90,523	1,281	986	1,044	2,030	1,400	0	1,400	149,801						
L	0	22	3	1	2	1	29	0	19	19	48	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	229,531	164,704	57,586	25,147	1,453	420	478,841	8,364	10,847	19,211	811,154	12,389	5,781	6,325	12,106	8,844	0	8,844	1,342,545						

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎害 ブロック	一般資産被害額																			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																			
			償却	在庫	償却	在庫																										
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B	187,332	119,479	40,223	20,207	1,069	295	368,605	1,840	10,108	11,948	624,416	9,476	4,154	4,149	8,303	6,623	0	6,623	1,029,371													
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D1	41,428	44,663	17,026	4,803	379	124	108,423	6,468	725	7,193	183,668	2,813	1,599	2,133	3,732	2,168	0	2,168	307,997													
D2	2,435	1,006	634	268	11	4	4,358	64	43	107	7,381	199	40	72	112	87	0	87	12,244													
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F3	19,635	14,129	6,230	3,700	99	31	43,824	421	749	1,170	74,238	1,353	499	628	1,127	955	0	955	122,667													
G	18,267	25,563	6,758	1,646	108	34	52,376	968	159	1,127	88,725	1,270	973	1,031	2,004	1,386	0	1,386	146,888													
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	12	1	0	1	1	0	0	1	37													
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R2	203	135	24	8	7	2	379	35	3	38	643	12	7	12	19	6	0	6	1,097													
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
合計	231,195	165,148	57,883	25,278	1,459	423	481,386	8,372	10,876	19,248	815,465	12,488	5,793	6,354	12,147	8,878	0	8,878	1,349,612													

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎害 ブロック	一般資産被害額																			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																			
			償却	在庫	償却	在庫																										
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
B	187,332	119,479	40,223	20,207	1,069	295	368,605	1,840	10,108	11,948	624,416	9,476	4,154	4,149	8,303	6,623	0	6,623	1,029,371													
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
D1	41,945	45,205	17,274	4,917	384	125	109,850	6,522	735	7,257	186,087	2,878	1,621	2,165	3,786	2,209	0	2,209	312,067													
D2	268	44	91	23	0	0	426	2	4	6	720	35	6	12	18	13	0	13	1,218													
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
G	18,772	26,045	6,812	1,665	109	34	53,437	971	159	1,130	90,523	1,281	986	1,044	2,030	1,400	0	1,400	149,801													
L	0	22	3	1	2	1	29	0	19	19	48	2	1	2	3	0	0	3	101													
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
R2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1													
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
合計	229,545	164,728	57,588	25,147	1,453	420	478,881	8,364	10,847	19,211	811,223	12,389	5,781	6,326	12,107	8,845	0	8,845	1,342,656													

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/30

汎 災 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価 等	代替 活動 等	小計													
			償却	在庫	償却	在庫																				
A	232,271	137,305	60,257	34,330	1,883	555	466,601	4,475	9,024	13,499	790,422	13,595	4,831	5,043	9,874	8,143	0	8,143	1,302,134							
B	365,377	218,350	78,340	43,359	2,040	560	708,026	2,524	17,042	19,566	1,199,397	18,506	7,575	6,823	14,398	12,960	0	12,960	1,972,853							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D1	64,125	64,352	23,210	7,801	530	174	160,192	7,557	795	8,352	271,363	3,965	2,248	2,764	5,012	3,311	0	3,311	452,195							
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827							
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
G	31,151	44,219	12,356	3,291	218	62	91,297	1,140	210	1,350	154,658	2,478	1,634	1,736	3,370	2,324	0	2,324	255,477							
L	0	78	11	5	3	1	98	0	22	22	166	4	3	3	6	2	0	2	298							
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
R2	1,192	718	213	67	5	2	2,197	25	25	50	3,722	83	41	78	119	45	0	45	6,216							
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
合計	662,183	420,074	161,931	85,528	4,453	1,289	1,335,458	14,558	26,867	41,425	2,262,266	36,117	14,663	14,648	29,311	24,432	0	24,432	3,729,009							

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額																農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計																
			償却	在庫	償却	在庫					償却	在庫	償却			在庫	償却	在庫													
A	232,271	137,305	60,257	34,330	1,883	555	466,601	4,475	9,024	13,499	790,422	13,595	4,831	5,043	9,874	8,143	0	8,143	1,302,134												
B	365,377	218,350	78,340	43,359	2,040	560	708,026	2,524	17,042	19,566	1,199,397	18,506	7,575	6,823	14,398	12,960	0	12,960	1,972,853												
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
D1	64,426	64,708	23,330	7,879	532	175	161,050	7,603	799	8,402	272,818	3,987	2,259	2,777	5,036	3,332	0	3,332	454,625												
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,553												
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F3	62,312	48,499	17,479	11,400	257	74	140,021	786	1,815	2,601	237,197	3,741	1,692	1,671	3,363	2,855	0	2,855	389,778												
G	31,167	44,241	12,358	3,292	219	62	91,339	1,143	215	1,358	154,729	2,479	1,634	1,738	3,372	2,324	0	2,324	255,601												
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197												
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
R2	2,692	1,930	551	260	32	10	5,475	63	87	150	9,273	101	74	92	166	66	0	66	15,231												
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
合計	665,670	421,748	162,787	85,977	4,471	1,295	1,341,948	14,673	26,926	41,599	2,273,261	36,344	14,719	14,733	29,452	24,561	0	24,561	3,747,165												

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/30

汎 災 ブ ロ ッ ク	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計													
			償却	在庫	償却	在庫																				
A	232,977	138,083	60,346	34,359	1,895	557	468,217	4,476	9,027	13,503	793,161	13,639	4,851	5,066	9,917	8,194	0	8,194	1,306,631							
B	367,707	219,051	79,216	44,028	2,047	561	712,610	2,528	17,070	19,598	1,207,161	18,767	7,640	6,915	14,555	13,061	0	13,061	1,985,752							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D1	64,139	64,354	23,211	7,802	530	174	160,210	7,559	795	8,354	271,396	3,966	2,248	2,765	5,013	3,312	0	3,312	452,251							
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827							
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
G	31,151	44,219	12,356	3,291	218	62	91,297	1,141	211	1,352	154,659	2,478	1,634	1,736	3,370	2,324	0	2,324	255,480							
L	0	78	11	5	3	1	98	0	22	22	166	4	3	3	6	2	0	2	298							
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
R2	1,192	718	213	67	5	2	2,197	25	25	50	3,722	83	41	78	119	45	0	45	6,216							
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
合計	665,233	421,555	162,897	86,227	4,472	1,292	1,341,676	14,565	26,898	41,463	2,272,802	36,423	14,748	14,764	29,512	24,585	0	24,585	3,746,461							

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後
様式-3 被害額（当面7年間の整備後）水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	平成30年度水防対策事業費の状況(単位:百万円)																			調査年度:12/30										
	被害状況										被害額									備考										
	家屋		家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計		稲		畑作物		小計		公共土木施設等被害額		営業停止損失		家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用		その他の 間接被害		小計		合計	
A	295,037	172,567	73,828	42,116	2,313	664	586,525	4,817	9,402	14,219	993,574	16,925	5,981	5,919	11,900	10,365	0	10,365	1,633,508											
B	465,805	272,837	96,717	54,963	2,501	683	893,506	2,673	20,502	23,175	1,513,601	23,617	9,537	8,308	17,845	16,734	0	16,734	2,488,478											
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
D1	73,831	72,076	26,216	9,133	569	186	182,011	8,077	824	8,901	308,327	4,494	2,522	3,056	5,578	3,820	0	3,820	513,131											
D2	570	147	156	51	0	0	924	2	6	8	1,564	57	10	20	30	21	0	21	2,604											
E	714,805	664,319	231,013	94,431	1,858	588	1,707,014	13,199	3,825	17,024	2,891,683	60,229	25,608	37,874	63,482	32,305	0	32,305	4,771,737											
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
G	38,235	51,992	14,502	4,173	248	68	109,218	1,160	222	1,382	185,018	3,189	1,993	2,073	4,066	2,798	0	2,798	305,871											
L	23	92	19	8	4	1	147	1	23	24	250	8	5	7	12	5	0	5	446											
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
R2	4,501	3,641	745	285	11	4	9,187	34	53	87	15,562	234	148	202	350	199	0	199	25,819											
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
合計	1,550,048	1,181,946	427,930	200,694	7,241	2,121	3,369,980	28,768	34,559	63,327	5,708,749	105,322	43,658	55,177	98,835	63,245	0	63,245	9,409,458											

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後
様式-3 被害額（当面7年間の整備後）水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/50

形式-3		被害額(当年度の豊後県：水糸名、利根川 河川名、利根川)																調査規模:1/250			
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産				農産物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	295,037	172,567	73,828	42,116	2,313	664	586,525	4,817	9,402	14,219	993,574	16,925	5,981	5,919	11,900	10,365	0	10,365	1,633,508		
B	465,805	272,837	96,717	54,963	2,501	683	893,506	2,673	20,502	23,175	1,513,601	23,617	9,537	8,308	17,845	16,734	0	16,734	2,488,478		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	74,248	72,402	26,312	9,174	574	188	182,898	8,160	826	8,986	309,829	4,518	2,533	3,072	5,605	3,837	0	3,837	515,873		
D2	4,006	2,028	1,141	554	16	6	7,751	74	65	139	13,128	298	71	104	175	164	0	164	21,655		
E	1,851,846	1,888,779	532,065	220,553	2,940	937	4,497,120	13,248	5,811	19,059	7,618,121	127,340	70,420	90,873	161,293	88,085	0	88,085	12,511,018		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	78,980	60,142	20,376	13,506	316	90	173,410	866	2,457	3,323	293,758	4,438	2,092	1,979	4,071	3,355	0	3,355	482,355		
G	38,556	52,617	14,733	4,307	250	69	110,532	1,161	222	1,383	187,239	3,244	2,022	2,090	4,112	2,869	0	2,869	309,379		
L	23	92	19	8	4	1	147	1	22	23	249	8	5	7	12	5	0	5	444		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	7,520	5,773	1,383	601	45	13	15,335	71	99	170	25,978	304	214	257	471	247	0	247	42,505		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,690,942	2,408,613	730,063	327,360	8,344	2,478	6,167,800	28,972	36,606	65,578	10,448,253	172,698	88,542	108,276	196,818	119,185	0	119,185	17,170,332		

河道：当面7年間の整備後、施設：現況
様式-3 被害額（当面7年間の整備後）水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/50

表式-3 被害額(当年度)の整理様式(水糸名:利根川)		河川名:利根川										農作物被害額										流量規模:1/250		
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産				農漁家資産				小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	小計	小計	清掃 労働 対価							代替 活動 等	小計						
A	296,695	173,538	74,069	42,225	2,315	665	589,507	4,817	9,402	14,219	998,624	16,990	6,006	5,951	11,957	10,413	0	10,413	1,641,710					
B	466,866	272,959	96,763	55,036	2,503	684	894,811	2,673	20,502	23,175	1,515,811	23,641	9,543	8,309	17,852	16,760	0	16,760	2,492,050					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	73,848	72,104	26,225	9,135	570	186	182,068	8,083	824	8,907	308,424	4,495	2,522	3,057	5,579	3,821	0	3,821	513,294					
D2	570	147	156	51	0	0	924	2	6	8	1,564	57	10	20	30	21	0	21	2,604					
E	722,789	672,513	233,476	95,509	1,875	593	1,726,755	13,294	3,894	17,188	2,925,125	60,780	25,928	38,274	64,202	32,692	0	32,692	4,826,742					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
G	38,280	52,161	14,515	4,181	249	69	109,455	1,160	222	1,382	185,417	3,192	1,997	2,076	4,073	2,803	0	2,803	306,322					
L	23	92	19	8	4	1	147	1	23	24	250	8	5	7	12	5	0	5	446					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	4,501	3,641	745	285	11	4	9,187	34	53	87	15,562	234	148	202	350	199	0	199	25,819					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	1,560,768	1,191,261	430,689	201,956	7,263	2,128	3,394,065	28,869	34,628	63,497	5,749,548	105,963	44,009	55,611	99,620	63,707	0	63,707	9,476,400	(単位:百万円)				

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			稲	畑作物	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫														
A	416,035	238,396	93,471	56,718	3,239	882	808,741	5,028	10,124	15,152	1,370,009	22,844	8,143	7,393	15,536	14,439	0	14,439	2,246,721	
B	602,534	350,697	121,477	71,047	3,119	844	1,149,718	3,059	26,924	29,983	1,947,622	30,660	12,276	10,366	22,642	22,228	0	22,228	3,202,853	
C	121,057	130,631	28,830	11,499	278	76	292,371	1,290	56	1,346	495,279	6,628	4,844	4,263	9,107	5,295	0	5,295	810,026	
D1	87,424	85,307	29,374	10,799	687	223	213,814	9,852	847	10,699	362,201	5,225	2,940	3,508	6,448	4,533	0	4,533	602,920	
D2	1,652	639	362	117	9	3	2,782	39	55	94	4,713	99	23	43	66	51	0	51	7,805	
E	2,199,987	2,182,646	635,358	263,912	3,273	1,039	5,286,215	13,685	6,252	19,937	8,954,847	156,809	84,990	110,941	195,931	105,971	0	105,971	14,719,710	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	54,837	68,810	18,054	6,008	311	83	148,103	1,201	266	1,467	250,888	4,378	2,677	2,534	5,211	3,772	0	3,772	413,819	
L	67	236	32	14	5	1	355	1	23	24	602	13	9	11	20	9	0	9	1,023	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	12,561	10,224	1,880	833	27	8	25,533	48	92	140	43,252	613	410	478	888	599	0	599	71,025	
R3	1,050	957	230	86	0	0	2,323	0	0	0	3,934	66	46	61	107	48	0	48	6,478	
合計	3,428,689	2,988,316	908,872	414,092	10,605	3,067	7,753,641	32,953	44,258	77,211	13,134,671	222,265	113,216	136,514	249,730	152,517	0	152,517	21,590,035 (単位:百万円)	

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	416,035	238,396	93,471	56,718	3,239	882	808,741	5,028	10,124	15,152	1,370,009	22,844	8,143	7,393	15,536	14,439	0	14,439	2,246,721	
B	602,867	350,759	121,497	71,053	3,120	844	1,150,140	3,063	26,928	29,991	1,948,337	30,663	12,277	10,368	22,645	22,230	0	22,230	3,204,006	
C	124,655	134,237	29,219	11,690	285	77	300,163	1,296	56	1,352	508,477	6,794	4,983	4,309	9,292	5,475	0	5,475	831,553	
D1	89,278	86,339	29,857	10,897	691	224	217,286	9,878	847	10,725	368,083	5,267	2,975	3,532	6,507	4,581	0	4,581	612,449	
D2	6,800	3,447	1,725	810	26	8	12,816	88	92	180	21,710	457	127	190	317	274	0	274	35,754	
E	2,752,007	2,783,475	795,773	326,879	3,897	1,228	6,663,259	14,242	6,894	21,136	11,287,563	186,191	103,285	133,333	236,618	129,269	0	129,269	18,524,036	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	503,520	597,140	92,789	45,400	421	113	1,239,383	134	206	340	2,099,516	28,959	22,963	18,727	41,690	22,228	0	22,228	3,432,116	
F3	109,261	82,717	25,196	17,439	452	128	235,193	939	3,121	4,060	398,417	5,928	2,797	2,434	5,231	4,430	0	4,430	653,259	
G	55,103	68,919	18,099	6,019	311	83	148,534	1,201	266	1,467	251,620	4,387	2,682	2,537	5,219	3,776	0	3,776	415,003	
L	67	171	30	11	5	1	285	1	23	24	484	10	7	11	18	7	0	7	828	
R1	30,378	23,748	5,511	2,674	63	17	62,391	9	45	54	105,691	1,683	972	939	1,911	1,235	0	1,235	172,965	
R2	17,523	14,092	2,793	1,261	64	18	35,751	83	114	197	60,561	777	547	573	1,120	773	0	773	99,179	
R3	1,050	957	230	86	0	0	2,323	0	0	0	3,934	66	46	61	107	48	0	48	6,478	
合計	3,991,642	3,596,653	1,071,542	478,047	11,258	3,263	9,152,405	33,595	44,941	78,536	15,504,179	252,216	131,790	159,125	290,915	176,268	0	176,268	25,454,519	(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	被害資産被害額										農作物被害額				営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	事業所資産		農漁家資産		小計		水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫																	
A	419,081	239,904	93,957	56,922	3,248	885	813,997	5,029	10,129	15,158	1,378,913	22,959	8,196	7,438	15,634	14,500	0	14,500	2,261,161				
B	606,088	351,947	122,121	71,374	3,129	846	1,155,505	3,069	27,015	30,084	1,957,426	30,980	12,317	10,408	22,725	22,324	0	22,324	3,219,044				
C	123,868	133,964	29,204	11,671	280	76	299,063	1,295	56	1,351	506,613	6,769	4,970	4,305	9,275	5,466	0	5,466	828,537				
D1	88,743	85,529	29,394	10,819	689	223	215,397	9,871	847	10,718	364,882	5,233	2,949	3,513	6,462	4,546	0	4,546	607,238				
D2	1,675	670	385	131	10	3	2,874	39	57	96	4,867	103	24	43	67	54	0	54	8,061				
E	2,219,148	2,198,608	641,229	266,637	3,320	1,049	5,329,991	13,725	6,274	19,999	9,029,005	158,028	85,555	111,480	197,035	106,746	0	106,746	14,840,804				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G	55,103	68,919	18,099	6,019	311	83	148,534	1,201	266	1,467	251,620	4,387	2,682	2,537	5,219	3,776	0	3,776	415,003				
L	67	236	32	14	5	1	355	1	23	24	602	13	9	11	20	9	0	9	1,023				
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R2	12,561	10,224	1,880	833	27	8	25,533	48	92	140	43,252	613	410	478	888	599	0	599	71,025				
R3	1,050	957	230	86	0	0	2,323	0	0	0	3,934	66	46	61	107	48	0	48	6,478				
合計	3,458,603	3,010,622	916,290	417,554	10,676	3,082	7,816,827	33,028	44,378	77,406	13,241,706	224,072	114,011	137,187	251,198	153,636	0	153,636	21,764,945	(単位:百万円)			

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	一 被害資産被害額																			備考
	家屋	家庭用品	事業所資産			農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害		
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計					
A	561,272	299,901	120,367	74,584	3,960	1,050	1,061,134	5,269	11,219	16,488	1,797,559	30,895	10,454	8,866	19,320	18,461	0	18,461	2,943,857	
B	768,621	433,849	146,641	87,793	3,733	1,000	1,441,637	3,425	32,872	36,297	2,442,134	39,708	15,290	12,509	27,799	28,538	0	28,538	4,016,113	
C	184,355	171,790	36,670	14,823	342	90	408,070	1,380	58	1,438	691,270	9,591	6,570	5,091	11,661	7,214	0	7,214	1,129,244	
D1	116,244	108,120	34,729	13,747	807	261	273,908	10,594	886	11,480	463,998	6,450	3,691	4,056	7,747	5,925	0	5,925	769,508	
D2	10,777	7,865	2,173	897	17	5	21,734	66	110	176	36,818	571	263	412	675	426	0	426	60,400	
E	3,527,519	3,718,664	1,004,782	420,230	4,484	1,395	8,677,074	15,898	7,816	23,714	14,698,961	230,381	133,605	161,272	294,877	168,635	0	168,635	24,093,642	
F1	198,968	320,719	86,987	25,405	58	20	632,157	4	220	224	1,070,875	15,857	12,194	15,000	27,194	9,916	0	9,916	1,756,223	
F2	589,371	674,481	101,628	51,873	475	125	1,417,953	141	215	356	2,402,012	33,980	26,018	20,050	46,068	25,530	0	25,530	3,925,899	
F3	119,134	88,776	26,038	18,320	499	139	252,906	948	3,245	4,193	428,423	6,297	2,983	2,519	5,502	4,692	0	4,692	702,013	
G	85,845	98,775	22,457	8,556	364	97	216,094	1,261	304	1,565	366,064	6,602	3,905	3,412	7,317	5,421	0	5,421	603,063	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	5,367,756	5,060,908	1,432,349	637,479	13,401	3,821	12,515,714	36,636	53,181	89,817	21,201,615	333,453	182,067	207,206	389,273	239,115	0	239,115	34,768,987	

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	561,272	299,901	120,367	74,584	3,960	1,050	1,061,134	5,269	11,219	16,488	1,797,559	30,895	10,454	8,866	19,320	18,461	0	18,461	2,943,857	
B	770,364	434,310	146,688	87,862	3,736	1,001	1,443,961	3,427	32,896	36,323	2,446,070	39,800	15,323	12,518	27,841	28,545	0	28,545	4,022,540	
C	184,917	172,502	36,754	14,871	343	90	409,477	1,380	58	1,438	693,654	9,641	6,596	5,108	11,704	7,240	0	7,240	1,133,154	
D1	117,539	109,920	35,230	13,998	812	262	277,761	10,621	888	11,509	470,529	6,567	3,751	4,111	7,862	6,044	0	6,044	780,272	
D2	13,620	9,325	2,801	1,260	39	12	27,057	125	165	290	45,835	752	316	472	788	571	0	571	75,293	
E	4,531,388	4,677,554	1,266,248	549,235	5,071	1,565	11,031,061	16,366	8,687	25,053	18,686,617	285,778	173,028	195,824	368,852	222,135	0	222,135	30,619,496	
F1	198,278	319,844	88,860	25,368	57	20	630,427	4	220	224	1,067,946	15,833	12,168	14,952	27,120	9,890	0	9,890	1,751,440	
F2	680,625	742,653	109,171	57,812	509	134	1,590,904	142	216	358	2,694,991	39,498	29,143	21,218	50,361	27,885	0	27,885	4,403,997	
F3	166,711	111,754	36,969	25,940	647	176	342,197	1,047	3,803	4,850	579,682	9,266	3,848	3,095	6,943	5,766	0	5,766	948,704	
G	86,215	99,664	22,550	8,599	369	99	217,496	1,267	306	1,573	368,437	6,627	3,936	3,440	7,376	5,449	0	5,449	606,958	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	6,377,378	6,023,356	1,694,948	767,178	14,018	4,000	14,880,878	37,192	54,133	91,325	25,208,210	389,266	221,636	241,851	463,487	292,886	0	292,886	41,326,052	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	被害資産被害額																			備考
	家屋	家庭用品	事業所資産			農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	562,223	300,666	120,445	74,714	3,978	1,053	1,063,079	5,269	11,220	16,489	1,800,856	30,988	10,474	8,874	19,348	18,547	0	18,547	2,949,307	
B	777,706	437,906	147,536	88,452	3,745	1,003	1,456,348	3,449	33,034	36,483	2,467,054	40,244	15,443	12,566	28,009	28,933	0	28,933	4,057,071	
C	184,506	171,829	36,674	14,825	342	90	408,266	1,380	58	1,438	691,802	9,592	6,570	5,092	11,662	7,216	0	7,216	1,129,776	
D1	116,448	108,332	34,782	13,785	809	261	274,417	10,602	887	11,489	464,864	6,470	3,699	4,061	7,760	5,944	0	5,944	770,944	
D2	10,788	7,877	2,173	898	17	5	21,758	68	111	179	36,859	571	264	412	676	427	0	427	80,470	
E	3,542,429	3,731,815	1,008,825	422,802	4,515	1,401	8,711,787	16,026	7,826	23,852	14,757,768	231,599	133,968	161,450	295,418	169,432	0	169,432	24,189,856	
F1	219,543	344,432	96,253	27,698	70	24	688,020	4	234	238	1,165,506	19,216	13,549	17,221	30,770	10,954	0	10,954	1,914,704	
F2	599,015	680,721	102,038	52,267	478	126	1,434,645	141	215	356	2,430,288	34,357	26,288	20,125	46,413	25,758	0	25,758	3,971,817	
F3	121,234	89,058	27,406	19,145	500	139	257,482	950	3,262	4,212	436,174	6,568	2,992	2,527	5,519	4,731	0	4,731	714,686	
G	85,855	98,802	22,462	8,558	365	97	216,139	1,263	305	1,568	366,141	6,606	3,906	3,413	7,319	5,423	0	5,423	603,196	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	5,413,643	5,102,857	1,446,688	643,174	13,476	3,837	12,623,675	36,798	53,370	90,168	21,384,509	338,680	183,967	209,676	393,643	241,453	0	241,453	35,072,128	

②【S23.9.14 洪水】

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎 害 ブ ック	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎 濫 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営 業 停 止 損 失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫															
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎 害 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	110078	69138	23000	10992	611	181	214000	1,145	7,819	8,964	362,516	5,153	2,456	2,608	5,064	3,547	0	3,547	599,244	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	3	1	0	0	0	4	0	8	8	9	1	0	1	1	0	0	0	23	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	110078	69141	23001	10992	611	181	214004	1,148	7,827	8,975	362,525	5,154	2,456	2,609	5,065	3,547	0	3,547	599,270	(単位:百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	110,078	69,138	23,000	10,992	611	181	214,000	1,145	7,819	8,964	362,516	5,153	2,456	2,608	5,064	3,547	0	3,547	599,244	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,179	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	0	0	4	0	12	12	9	1	0	1	1	0	0	0	27	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	23	0	0	0	1	0	24	5	0	5	41	0	0	0	0	0	0	0	70	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	110,567	69,275	23,106	11,042	616	182	214,788	1,193	7,857	9,050	363,853	5,191	2,461	2,618	5,079	3,562	0	3,562	601,523	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	120,196	74,457	24,004	11,559	691	200	231,107	1,385	8,126	9,511	391,495	5,488	2,656	2,753	5,409	4,005	0	4,005	647,015	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	0	0	4	0	8	8	9	1	0	1	1	0	0	0	23	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	120,196	74,460	24,005	11,559	691	200	231,111	1,388	8,134	9,522	391,504	5,489	2,656	2,754	5,410	4,005	0	4,005	647,041	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	210,512	129,356	44,458	23,218	1,155	318	409,017	1,920	10,985	12,905	692,876	10,626	4,537	4,515	9,052	7,415	0	7,415	1,141,891	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	43,948	46,736	17,702	5,127	403	131	114,047	6,621	741	7,362	193,195	2,979	1,667	2,224	3,891	2,265	0	2,265	323,759	
D2	268	44	91	23	0	0	426	2	4	6	720	35	6	12	18	13	0	13	1,218	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	18,952	26,327	6,981	1,728	119	37	54,144	1,003	166	1,169	91,719	1,332	995	1,058	2,053	1,426	0	1,426	151,843	
L	0	22	3	1	2	1	29	0	18	18	48	2	1	2	3	0	0	3	100	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	273,680	202,485	69,235	30,097	1,679	487	577,663	9,546	11,914	21,460	978,558	14,974	7,206	7,811	15,017	11,139	0	11,139	1,618,811	(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	210,512	129,356	44,458	23,218	1,155	318	409,017	1,920	10,985	12,905	692,876	10,626	4,537	4,515	9,052	7,415	0	7,415	1,141,891	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	43,318	46,142	17,532	5,030	396	129	112,547	6,591	740	7,331	190,654	2,935	1,648	2,201	3,849	2,258	0	2,258	319,574	
D2	2,458	1,037	657	281	11	4	4,448	64	43	107	7,535	203	41	73	114	90	0	90	12,497	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	24,591	17,817	7,620	4,501	116	35	54,680	433	910	1,343	92,628	1,652	635	809	1,444	1,193	0	1,193	152,940	
G	18,925	26,292	6,924	1,716	116	37	54,010	997	164	1,161	91,491	1,307	994	1,056	2,050	1,422	0	1,422	151,441	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	3	36	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	155	70	13	4	6	2	250	29	2	31	424	7	4	7	11	3	0	3	726	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	299,959	220,717	77,205	34,750	1,801	525	634,957	10,034	12,862	22,896	1,075,619	16,731	7,859	8,662	16,521	12,381	0	12,381	1,779,105	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	226,812	142,473	47,660	24,845	1,213	335	443,338	1,964	11,498	13,462	751,014	11,521	4,921	4,796	9,717	7,998	0	7,998	1,237,050	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	46,851	48,630	18,467	5,381	423	137	119,889	6,732	750	7,482	203,095	3,116	1,725	2,315	4,040	2,386	0	2,386	340,008	
D2	268	44	91	23	0	0	426	2	4	6	720	35	6	12	18	13	0	13	1,218	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	19,194	26,736	7,134	1,794	127	40	55,025	1,020	167	1,187	93,210	1,366	1,008	1,075	2,083	1,460	0	1,460	154,331	
L	0	22	3	1	2	1	29	0	18	18	48	2	1	2	3	0	0	3	100	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	293,125	217,905	73,355	32,044	1,765	513	618,707	9,718	12,437	22,155	1,048,087	16,040	7,661	8,200	15,861	11,857	0	11,857	1,732,707	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/30

氾 瀦 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営 業 停 止 損 失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	225,169	132,190	57,660	32,904	1,836	545	450,304	4,485	8,936	13,421	762,814	13,143	4,677	4,890	9,567	7,891	0	7,891	1,257,140	
B	401,827	235,165	84,254	46,674	2,210	604	770,734	2,583	18,466	21,049	1,305,625	20,126	8,303	7,517	15,820	14,228	0	14,228	2,147,582	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	66,004	65,807	24,092	8,129	541	177	164,750	7,649	802	8,451	279,085	4,062	2,301	2,812	5,113	3,417	0	3,417	464,878	
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	31,751	44,811	12,475	3,366	224	63	92,690	1,148	216	1,364	157,015	2,511	1,656	1,756	3,412	2,370	0	2,370	259,362	
L	0	78	11	5	3	1	98	0	21	21	166	4	3	3	6	2	0	2	297	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	318	207	118	37	6	2	688	25	27	52	1,165	32	15	29	44	10	0	10	1,991	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	725,479	478,325	178,734	91,153	4,820	1,392	1,479,903	15,892	28,474	44,366	2,506,954	39,929	16,964	17,025	33,989	27,936	0	27,936	4,133,077	(単位: 百万円)

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/30

氾 瀦 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額																			農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産			農漁家資産			小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																			
			償却	在庫	償却	在庫	小計																											
A	225,169	132,190	57,660	32,904	1,836	545	450,304	4,485	8,936	13,421	762,814	13,143	4,677	4,890	9,567	7,891	0	7,891	1,257,140															
B	401,827	235,165	84,254	46,674	2,210	604	770,734	2,583	18,466	21,049	1,305,625	20,126	8,303	7,517	15,820	14,228	0	14,228	2,147,582															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
D1	67,424	66,823	24,346	8,227	545	179	167,544	7,661	804	8,465	283,820	4,107	2,323	2,847	5,170	3,457	0	3,457	472,563															
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,553															
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
F3	70,735	54,678	19,083	12,572	284	81	157,433	827	2,139	2,966	266,690	4,126	1,918	1,842	3,760	3,135	0	3,135	438,110															
G	32,651	45,725	12,631	3,422	228	64	94,721	1,149	216	1,365	160,457	2,570	1,700	1,777	3,477	2,407	0	2,407	264,997															
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197															
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
R2	3,353	2,608	764	347	35	10	7,117	64	93	157	12,058	125	94	107	201	89	0	89	19,747															
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
合計	804,755	538,624	199,604	104,557	5,157	1,489	1,654,186	16,840	30,736	47,576	2,802,194	44,456	19,071	19,072	38,143	31,334	0	31,334	4,617,889															

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/30

汎 災 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額																			農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	事業所資産						農漁家資産																											
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																			
A	254,973	148,406	64,503	36,712	2,052	601	507,247	4,649	9,227	13,876	859,276	14,694	5,260	5,411	10,671	9,000	0	9,000	1,414,764															
B	418,476	244,051	87,648	48,371	2,325	634	801,505	2,611	19,222	21,833	1,357,749	21,095	8,633	7,719	16,352	14,906	0	14,906	2,233,440															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
D1	67,988	67,600	24,696	8,301	549	180	169,314	7,679	805	8,484	286,818	4,139	2,343	2,861	5,204	3,484	0	3,484	477,443															
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827															
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
G	33,606	46,676	12,992	3,510	230	64	97,078	1,150	217	1,367	164,450	2,643	1,743	1,798	3,541	2,463	0	2,463	271,542															
L	0	78	11	5	3	1	98	0	21	21	166	4	3	3	6	2	0	2	297															
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
R2	318	207	118	37	6	2	688	25	27	52	1,165	32	15	29	44	10	0	10	1,991															
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
合計	775,771	507,085	190,092	96,974	5,165	1,482	1,576,569	16,116	29,525	45,641	2,670,708	42,658	18,006	17,839	35,845	29,883	0	29,883	4,401,304															

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価 等	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	295,173	173,217	72,606	40,759	2,363	676	584,794	4,838	9,475	14,313	990,640	16,683	6,006	5,957	11,963	10,320	0	10,320	1,628,713					
B	495,607	291,668	102,592	59,521	2,626	718	952,732	2,704	21,264	23,968	1,613,927	25,340	10,170	8,794	18,964	18,003	0	18,003	2,652,934					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	75,969	73,856	26,715	9,344	584	190	186,658	8,524	826	9,350	316,198	4,645	2,589	3,151	5,740	3,937	0	3,937	526,528					
D2	570	147	156	51	0	0	924	2	6	8	1,564	57	10	20	30	21	0	21	2,604					
E	713,035	672,587	237,861	95,620	1,846	586	1,721,535	13,118	3,880	16,998	2,916,279	61,510	25,899	38,653	64,552	32,807	0	32,807	4,813,681					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
G	39,148	54,037	15,205	4,540	251	69	113,250	1,169	229	1,398	191,847	3,352	2,082	2,128	4,210	2,987	0	2,987	317,044					
L	23	92	19	8	4	1	147	1	22	23	249	8	5	7	12	5	0	5	444					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	3,650	2,864	600	234	12	4	7,364	33	59	92	12,473	180	114	167	281	139	0	139	20,529					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	1,623,175	1,268,468	455,754	210,077	7,686	2,244	3,567,404	30,389	35,761	66,150	6,043,177	111,775	46,875	58,877	105,752	68,219	0	68,219	9,962,477	(単位:百万円)				

(単位: 百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額															農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																
			償却	在庫	償却	在庫																							
A	295,173	173,217	72,606	40,759	2,363	676	584,794	4,838	9,475	14,313	990,640	16,683	6,006	5,957	11,963	10,320	0	10,320	1,628,713										
B	495,607	291,668	102,592	59,521	2,626	718	952,732	2,704	21,264	23,968	1,613,927	25,340	10,170	8,794	18,964	18,003	0	18,003	2,652,934										
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
D1	76,874	74,739	26,940	9,430	589	192	188,764	8,592	829	9,421	319,767	4,690	2,613	3,194	5,807	3,975	0	3,975	532,424										
D2	4,268	2,096	1,165	562	17	6	8,114	75	65	140	13,746	302	73	106	179	167	0	167	22,648										
E	2,028,231	2,014,777	590,545	243,376	2,988	957	4,880,874	13,174	5,828	19,002	8,268,200	145,326	78,243	102,980	181,223	97,799	0	97,799	13,592,424										
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
F2	350,552	428,382	68,960	31,975	328	91	880,288	122	174	296	1,491,206	20,336	16,297	14,573	30,870	15,428	0	15,428	2,438,424										
F3	82,753	63,124	21,256	14,173	342	98	181,746	896	2,566	3,462	307,879	4,661	2,193	2,057	4,250	3,509	0	3,509	505,507										
G	39,818	54,685	15,256	4,573	256	70	114,658	1,169	230	1,399	194,230	3,371	2,100	2,142	4,242	3,007	0	3,007	320,907										
L	0	85	15	6	4	1	111	1	22	23	188	6	4	5	9	3	0	3	340										
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
R2	5,876	4,434	1,183	571	49	14	12,127	73	104	177	20,544	201	156	149	305	168	0	168	33,522										
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
合計	3,379,152	3,107,207	900,518	404,946	9,562	2,823	7,804,208	31,644	40,557	72,201	13,220,327	220,916	117,855	139,957	257,812	152,379	0	152,379	21,727,843										

(単位: 百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額															農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計															
			償却	在庫	償却	在庫																						
A	327,523	189,836	80,967	47,675	2,653	741	649,395	4,936	9,638	14,572	1,100,074	19,008	6,536	6,424	12,960	11,442	0	11,442	1,807,451									
B	512,906	300,978	105,619	61,535	2,699	739	984,476	2,759	22,572	25,331	1,667,702	26,267	10,530	9,047	19,577	18,659	0	18,659	2,742,012									
C	101,622	111,417	25,115	9,469	250	69	247,942	1,235	51	1,286	420,015	5,422	4,125	3,871	7,996	4,410	0	4,410	687,071									
D1	77,676	75,175	27,103	9,513	597	194	190,258	8,793	830	9,623	322,297	4,733	2,634	3,224	5,858	4,009	0	4,009	536,778									
D2	612	168	165	53	0	0	998	2	6	8	1,690	58	11	21	32	22	0	22	2,808									
E	826,793	784,722	271,790	110,473	2,108	671	1,996,557	13,909	4,330	18,239	3,382,168	68,228	30,084	43,850	73,934	38,186	0	38,186	5,577,312									
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
G	40,344	55,660	15,785	4,799	257	70	116,915	1,171	230	1,401	198,057	3,489	2,150	2,183	4,333	3,117	0	3,117	327,312									
L	23	92	19	8	4	1	147	1	22	23	249	8	5	7	12	5	0	5	444									
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
R2	3,650	2,864	600	234	12	4	7,364	33	59	92	12,473	180	114	167	281	139	0	139	20,529									
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
合計	1,891,149	1,520,912	527,163	243,759	8,580	2,489	4,194,052	32,839	37,736	70,575	7,104,725	127,393	56,189	68,794	124,983	79,989	0	79,989	11,701,717									

(単位: 百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	429,723	243,205	94,539	57,475	3,315	904	829,161	5,107	10,287	15,394	1,404,597	23,287	8,341	7,523	15,864	14,696	0	14,696	2,302,999					
B	632,956	365,644	126,660	74,356	3,260	882	1,203,758	3,103	27,865	30,968	2,039,168	32,241	12,742	10,661	23,403	23,368	0	23,368	3,352,906					
C	137,944	144,175	31,206	12,546	302	81	326,254	1,317	56	1,373	552,674	7,341	5,344	4,503	9,847	5,888	0	5,888	903,377					
D1	92,502	89,264	30,713	11,401	707	229	224,816	9,956	851	10,807	380,837	5,457	3,069	3,623	6,692	4,795	0	4,795	633,404					
D2	2,673	1,011	478	191	12	4	4,369	48	67	115	7,402	122	37	54	91	81	0	81	12,180					
E	1,323,071	1,228,842	403,011	165,405	2,806	890	3,124,025	15,279	5,646	20,925	5,292,099	100,122	46,965	68,080	115,045	59,164	0	59,164	8,711,380					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	397,048	478,233	75,371	36,470	356	97	987,575	123	175	298	1,672,952	22,688	18,168	15,707	33,875	17,202	0	17,202	2,734,590					
F3	73,896	57,041	19,602	12,972	297	85	163,893	854	2,321	3,175	277,636	4,267	1,997	1,912	3,909	3,223	0	3,223	456,103					
G	59,860	73,489	18,724	6,415	318	85	158,891	1,207	269	1,476	269,163	4,602	2,861	2,637	5,498	3,998	0	3,998	443,628					
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R2	11,073	9,133	1,845	781	27	8	22,867	46	92	138	38,737	532	367	437	804	505	0	505	63,583					
R3	765	684	161	53	0	0	1,663	0	0	0	2,818	52	31	51	82	31	0	31	4,646					
合計	3,161,534	2,690,853	802,334	378,074	11,404	3,266	7,047,465	37,041	47,652	84,693	11,938,412	200,720	99,928	115,197	215,125	132,957	0	132,957	19,619,372	(単位: 百万円)				

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	被害資産被害額																			農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	小計																				
			償却	在庫	償却	在庫																												
A	429,723	243,205	94,539	57,475	3,315	904	829,161	5,107	10,287	15,394	1,404,597	23,287	8,341	7,523	15,864	14,696	0	14,696	2,302,999															
B	632,994	365,649	126,666	74,358	3,260	882	1,203,809	3,103	27,967	31,070	2,039,252	32,242	12,743	10,662	23,405	23,369	0	23,369	3,353,147															
C	139,731	145,011	31,426	12,632	303	81	329,184	1,323	56	1,379	557,639	7,403	5,391	4,539	9,930	5,943	0	5,943	911,478															
D1	93,700	90,900	30,911	11,521	711	231	227,974	9,988	851	10,839	386,187	5,505	3,121	3,652	6,773	4,856	0	4,856	642,134															
D2	6,928	3,509	1,735	814	27	9	13,022	95	102	197	22,058	462	130	193	323	279	0	279	36,341															
E	2,978,188	3,121,077	880,192	358,911	4,041	1,276	7,343,685	14,346	7,059	21,405	12,440,203	201,449	114,061	145,341	259,402	142,746	0	142,746	20,408,890															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
F2	538,829	628,435	96,802	48,191	451	120	1,312,628	140	213	353	2,223,592	31,242	24,233	19,291	43,524	23,771	0	23,771	3,635,110															
F3	121,645	89,526	28,329	19,606	505	141	259,752	960	3,303	4,263	440,021	6,759	3,006	2,545	5,551	4,780	0	4,780	721,126															
G	60,295	74,019	18,773	6,464	322	86	159,959	1,208	272	1,480	270,970	4,633	2,876	2,645	5,521	4,033	0	4,033	446,596															
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576															
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
R2	14,827	11,715	2,477	1,116	65	18	30,218	85	119	204	51,190	641	455	478	933	621	0	621	83,807															
R3	765	684	161	53	0	0	1,663	0	0	0	2,818	52	31	51	82	31	0	31	4,646															
合計	5,017,648	4,773,862	1,311,835	591,150	13,004	3,749	11,711,248	36,356	50,252	86,608	19,838,856	313,684	174,394	196,929	371,323	225,131	0	225,131	32,546,850	(単位: 百万円)														

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	501,627	270,921	108,148	66,541	3,664	981	951,882	5,180	10,760	15,940	1,612,489	27,199	9,441	8,181	17,622	16,703	0	16,703	2,641,835						
B	667,031	383,038	130,087	76,565	3,341	903	1,260,965	3,172	29,401	32,573	2,136,076	33,875	13,328	11,045	24,373	24,377	0	24,377	3,512,239						
C	150,874	150,279	32,247	12,978	316	84	346,778	1,336	56	1,392	587,440	7,711	5,612	4,655	10,267	6,148	0	6,148	959,736						
D1	95,720	93,352	31,524	11,876	725	235	233,432	10,128	855	10,983	395,433	5,656	3,204	3,716	6,920	5,002	0	5,002	657,426						
D2	3,339	1,245	601	242	13	4	5,444	58	76	134	9,222	178	58	96	154	108	0	108	15,240						
E	2,636,028	2,662,705	761,285	311,017	3,647	1,155	6,375,837	13,965	6,609	20,574	10,800,666	179,726	99,129	129,887	229,016	123,511	0	123,511	17,729,330						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F2	460,136	545,672	83,492	40,647	399	107	1,130,453	127	191	318	1,914,988	26,206	20,952	17,491	38,443	19,863	0	19,863	3,130,271						
F3	82,607	63,086	21,240	14,174	342	97	181,546	893	2,567	3,460	307,539	4,643	2,189	2,052	4,241	3,512	0	3,512	504,941						
G	64,694	77,891	19,262	6,694	327	87	168,955	1,211	273	1,484	286,208	4,929	3,030	2,714	5,744	4,198	0	4,198	471,518						
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576						
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
R2	11,073	9,133	1,845	781	27	8	22,867	46	92	138	38,737	532	367	437	804	505	0	505	63,583						
R3	765	684	161	53	0	0	1,663	0	0	0	2,818	52	31	51	82	31	0	31	4,646						
合計	4,673,917	4,258,138	1,189,916	541,577	12,805	3,662	10,680,015	36,117	50,903	87,020	18,091,945	290,716	157,347	180,334	337,681	203,964	0	203,964	29,691,341	(単位: 百万円)					

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	被害額被害額																			備考		
	事業所資産						農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害		小計	合計
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価 等	代替 活動 等	小計											
A	562,780	300,940	120,601	74,787	3,979	1,054	1,064,141	5,285	11,253	16,538	1,802,656	31,047	10,491	8,904	19,395	18,588	0	18,588	2,952,365			
B	783,237	440,541	148,445	89,015	3,758	1,007	1,466,003	3,466	33,264	36,730	2,483,409	40,558	15,526	12,630	28,156	29,156	0	29,156	4,084,012			
C	185,973	174,069	36,834	14,965	343	90	412,274	1,380	58	1,438	698,390	9,725	6,659	5,126	11,785	7,324	0	7,324	1,140,936			
D1	118,734	110,563	35,427	14,097	816	264	279,901	10,622	888	11,510	474,153	6,609	3,778	4,126	7,904	6,116	0	6,116	786,193			
D2	11,101	8,043	2,232	924	18	5	22,323	72	119	191	37,815	586	270	423	693	439	0	439	62,047			
E	4,130,913	4,225,562	1,157,370	497,919	4,605	1,435	10,017,804	15,132	7,670	22,802	16,970,158	259,598	158,098	178,503	336,601	203,442	0	203,442	27,810,405			
F1	252,798	381,206	114,426	32,703	74	25	781,232	4	249	253	1,323,405	21,441	15,568	18,870	34,438	12,832	0	12,832	2,173,601			
F2	630,957	704,532	105,830	55,482	487	128	1,497,416	141	215	356	2,536,622	36,490	27,399	20,531	47,930	26,762	0	26,762	4,145,576			
F3	130,304	93,639	30,658	21,453	531	148	276,733	972	3,440	4,412	468,788	7,459	3,146	2,615	5,761	4,975	0	4,975	768,128			
G	86,984	101,233	22,644	8,625	369	99	219,954	1,267	306	1,573	372,601	6,675	3,998	3,552	7,550	5,492	0	5,492	613,845			
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合計	6,893,781	6,540,328	1,774,467	809,970	14,980	4,255	16,037,781	38,341	57,462	95,803	27,167,997	420,188	244,933	255,280	500,213	315,126	0	315,126	44,537,108	(単位: 百万円)		

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	被害資産被害額																			備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	562,780	300,940	120,601	74,787	3,979	1,054	1,064,141	5,285	11,253	16,538	1,802,656	31,047	10,491	8,904	19,395	18,588	0	18,588	2,952,365	
B	783,237	440,568	148,451	89,019	3,760	1,007	1,466,042	3,466	33,267	36,733	2,483,476	40,559	15,527	12,631	28,158	29,158	0	29,158	4,084,126	
C	187,883	175,623	36,996	15,117	345	91	416,055	1,386	58	1,444	704,797	9,836	6,708	5,154	11,862	7,375	0	7,375	1,151,369	
D1	120,402	112,140	35,696	14,290	825	266	283,619	10,639	888	11,527	480,450	6,707	3,839	4,162	8,001	6,241	0	6,241	796,545	
D2	14,132	9,776	2,893	1,297	44	14	28,156	129	179	308	47,697	773	327	492	819	589	0	589	78,342	
E	5,641,441	5,737,819	1,413,250	648,964	5,372	1,643	13,448,489	15,865	8,636	24,501	22,781,740	339,647	208,453	217,700	426,153	277,809	0	277,809	37,298,339	
F1	251,070	379,313	114,307	32,631	73	25	777,419	4	249	253	1,316,948	21,417	15,492	18,815	34,307	12,781	0	12,781	2,163,125	
F2	702,960	761,383	111,058	59,493	521	136	1,635,551	142	216	358	2,770,623	41,303	29,948	21,527	51,475	29,088	0	29,088	4,528,398	
F3	172,650	115,572	37,582	26,479	666	181	353,130	1,056	3,855	4,911	598,202	9,522	3,978	3,171	7,149	5,883	0	5,883	978,797	
G	88,139	103,137	23,365	8,908	371	100	224,020	1,270	314	1,584	379,490	6,838	4,087	3,613	7,700	5,650	0	5,650	625,282	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	8,524,694	8,136,271	2,044,199	970,985	15,956	4,517	19,696,622	39,242	58,915	98,157	33,366,079	507,649	298,850	296,169	595,019	393,162	0	393,162	54,656,688	

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	585,649	310,974	125,411	77,800	4,050	1,071	1,104,955	5,318	11,499	16,817	1,871,794	32,294	10,868	9,132	20,000	19,620	0	19,620	3,065,480	
B	811,415	457,086	153,647	91,503	3,839	1,032	1,518,522	3,492	33,789	37,281	2,572,375	41,825	16,043	13,088	29,131	30,130	0	30,130	4,229,264	
C	190,562	177,640	37,303	15,347	347	91	421,290	1,394	59	1,453	713,667	10,090	6,799	5,198	11,997	7,434	0	7,434	1,165,931	
D1	121,576	113,056	35,974	14,483	833	268	286,190	10,669	888	11,557	484,807	6,763	3,871	4,184	8,055	6,304	0	6,304	803,676	
D2	11,775	8,551	2,382	1,003	24	7	23,742	80	121	201	40,217	628	289	447	736	480	0	480	66,004	
E	4,469,717	4,614,046	1,254,486	542,056	4,930	1,529	10,886,764	16,937	8,738	25,675	18,442,180	282,831	171,126	194,534	365,660	219,490	0	219,490	30,222,600	
F1	273,935	405,521	120,227	34,481	76	26	834,266	4	249	253	1,413,246	22,474	16,585	19,851	36,436	13,781	0	13,781	2,320,456	
F2	653,611	722,179	107,379	56,595	498	131	1,540,393	141	216	357	2,609,425	37,530	28,217	20,866	49,083	27,262	0	27,262	4,264,050	
F3	142,174	99,993	32,651	22,667	558	155	298,198	1,002	3,505	4,507	505,148	7,910	3,408	2,825	6,233	5,226	0	5,226	827,222	
G	89,720	104,486	23,499	9,054	374	100	227,233	1,274	316	1,590	384,932	6,972	4,160	3,651	7,811	5,710	0	5,710	634,248	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	7,350,134	7,013,532	1,892,959	864,989	15,529	4,410	17,141,553	40,311	59,380	99,691	29,037,791	449,317	261,366	273,776	535,142	335,437	0	335,437	47,598,931	(単位: 百万円)

③【S24.8.29 洪水】

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎 害 ブ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎 濫 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等			小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎 濫 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額			公共土木 施設 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額（当面7年間の整備後）水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	一級資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	117,942	74,175	23,832	11,571	649	191	228,360	1,158	7,955	9,113	386,842	5,487	2,656	2,742	5,398	3,811	0	3,811	639,011	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	16	16	11	1	0	1	1	0	0	0	34	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	117,942	74,178	23,833	11,571	650	191	228,365	1,161	7,971	9,132	386,853	5,488	2,656	2,743	5,399	3,811	0	3,811	639,048	(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額（当面7年間の整備後）水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	被害資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	117,942	74,175	23,832	11,571	649	191	228,360	1,158	7,955	9,113	386,842	5,487	2,656	2,742	5,398	3,811	0	3,811	639,011	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,179	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	15	15	11	1	0	1	1	0	0	0	33	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	67	0	0	0	1	0	68	8	0	8	116	0	0	0	0	0	0	0	192	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	118,475	74,312	23,938	11,621	655	192	229,193	1,209	7,996	9,205	388,256	5,525	2,661	2,752	5,413	3,826	0	3,826	641,418	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額（当面7年間の整備後）水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／5

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計						
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	124,516	77,495	24,759	12,073	701	204	239,748	1,308	8,076	9,384	406,134	5,691	2,761	2,834	5,595	4,140	0	4,140	670,692	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	16	16	11	1	0	1	1	0	0	0	34	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	124,516	77,498	24,760	12,073	702	204	239,753	1,311	8,092	9,403	406,145	5,692	2,761	2,835	5,596	4,140	0	4,140	670,729	(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎 害 ブ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営 業 停 止 損 失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備 考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	182,417	116,053	39,334	19,727	1,034	287	358,852	1,825	10,077	11,902	607,894	9,335	4,085	4,170	8,255	6,493	0	6,493	1,002,731					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	38,125	41,862	16,071	4,363	342	112	100,875	6,140	656	6,796	170,882	2,555	1,483	1,970	3,453	1,992	0	1,992	286,553					
D2	22	4	7	2	0	0	35	1	2	3	58	3	0	1	1	1	0	1	101					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	15,837	23,596	6,303	1,443	93	29	47,301	926	145	1,071	80,127	1,050	888	913	1,801	1,231	0	1,231	132,581					
L	0	22	3	1	2	1	29	0	18	18	48	2	1	2	3	0	0	0	100					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	236,401	181,537	61,718	25,536	1,471	429	507,092	8,892	10,898	19,790	859,009	12,945	6,457	7,056	13,513	9,717	0	9,717	1,422,066					

(単位: 百万円)

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎害 ブロック	一般資産被害額																			備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	合計
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	182,417	116,053	39,334	19,727	1,034	287	358,852	1,825	10,077	11,902	607,894	9,335	4,085	4,170	8,255	6,493	0	6,493	1,002,731	0			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D1	37,620	40,608	15,976	4,302	334	109	98,949	6,112	648	6,760	167,619	2,526	1,447	1,950	3,397	1,950	0	1,950	281,201	0			
D2	1,970	731	463	210	9	3	3,386	59	39	98	5,733	142	27	50	77	60	0	60	9,496	0			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	17,585	12,841	5,743	3,336	95	29	39,629	416	718	1,134	67,130	1,263	458	582	1,040	876	0	876	111,072	0			
G	15,712	23,438	6,278	1,431	91	28	46,978	915	138	1,053	79,582	1,044	885	908	1,793	1,224	0	1,224	131,674	0			
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36	0			
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R2	155	70	13	4	5	2	249	26	2	28	422	7	4	7	11	3	0	3	720	0			
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	255,459	193,744	67,808	29,010	1,569	458	548,048	9,353	11,640	20,993	928,391	14,318	6,906	7,668	14,574	10,606	0	10,606	1,536,930	0			

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農産物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	194,969	124,241	41,266	20,697	1,076	298	382,547	1,830	10,138	11,968	648,036	9,741	4,339	4,308	8,647	6,853	0	6,853	1,067,792	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	39,088	42,938	16,385	4,496	350	115	103,372	6,200	668	6,868	175,112	2,642	1,527	2,025	3,552	2,058	0	2,058	293,604	
D2	268	44	91	23	0	0	426	2	4	6	720	35	6	12	18	13	0	13	1,218	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	16,931	24,519	6,398	1,505	97	30	49,480	937	150	1,087	83,821	1,099	916	938	1,854	1,285	0	1,285	138,626	
L	0	22	3	1	2	1	29	0	18	18	48	2	1	2	3	0	0	0	100	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	251,256	191,764	64,143	26,722	1,525	444	535,854	8,969	10,978	19,947	907,737	13,519	6,789	7,285	14,074	10,209	0	10,209	1,501,340 (単位:百万円)	

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/30

汎 濫 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	381,168	227,983	81,392	44,818	2,000	552	737,913	2,533	17,144	19,677	12,500,27	19,414	8,023	7,287	15,310	13,718	0	13,718	2,056,059	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	60,677	60,662	21,905	7,065	499	163	150,971	7,382	785	8,167	255,743	3,706	2,133	2,656	4,789	3,056	0	3,056	426,432	
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	26,705	37,970	10,598	2,697	192	56	78,218	1,120	197	1,317	132,502	2,127	1,412	1,541	2,953	1,988	0	1,988	219,105	
L	0	78	11	5	3	1	98	0	22	22	166	4	3	3	6	2	0	2	298	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	1,525	965	254	82	5	2	2,833	26	27	53	4,800	99	51	93	144	57	0	57	7,986	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	470,485	327,725	114,284	54,705	2,699	774	970,672	11,063	18,181	29,244	1,644,322	25,401	11,631	11,598	23,229	18,839	0	18,839	2,711,707 (単位: 百万円)	

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/30

汎濫 ブロック	被害資産被害額																				備考
	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計					
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等					小計				
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	381,168	227,983	81,392	44,818	2,000	552	737,913	2,533	17,144	19,677	1,250,027	19,414	8,023	7,287	15,310	13,718	0	13,718	2,056,059	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	60,870	60,524	21,873	7,054	499	163	150,983	7,387	787	8,174	255,764	3,703	2,126	2,652	4,778	3,052	0	3,052	426,454	0	
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	60,528	47,091	17,104	11,172	251	72	136,218	781	1,751	2,532	230,756	3,670	1,634	1,628	3,262	2,791	0	2,791	379,229	0	
G	26,564	37,775	10,589	2,687	196	57	77,868	1,121	198	1,319	131,908	2,120	1,406	1,539	2,945	1,975	0	1,975	218,135	0	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	2,766	2,007	559	268	32	10	5,642	63	87	150	9,557	103	76	93	169	68	0	68	15,689	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	535,009	376,688	132,281	66,329	2,995	860	1,114,162	11,955	20,049	32,004	1,887,396	29,246	13,317	13,287	26,604	21,713	0	21,713	3,111,125	0	

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/30

汎濫 ブロック	被害資産被害額																			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価等																					
			償却	在庫	償却	在庫					小計	小計	代 替 活 動	等	小計																	
A	192,559	114,820	51,490	28,771	1,549	471	389,660	4,258	8,617	12,875	660,086	11,126	4,063	4,408	8,471	6,653	0	6,653	1,088,871													
B	393,233	232,609	83,185	46,040	2,107	578	757,752	2,554	17,822	20,376	1,283,632	19,892	8,195	7,457	15,652	14,036	0	14,036	2,111,340													
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
D1	61,468	61,365	22,029	7,128	502	164	152,656	7,415	787	8,202	258,601	3,733	2,154	2,674	4,828	3,089	0	3,089	431,109													
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827													
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
G	26,761	38,253	10,718	2,743	201	58	78,734	1,121	198	1,319	133,375	2,159	1,421	1,558	2,979	2,008	0	2,008	220,574													
L	0	78	11	5	3	1	98	0	22	22	166	4	3	3	6	2	0	2	298													
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
R2	1,525	965	254	82	5	2	2,833	26	27	53	4,800	99	51	93	144	57	0	57	7,986													
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
合計	675,956	448,157	167,811	84,807	4,367	1,274	1,382,372	15,376	27,479	42,855	2,341,744	37,064	15,896	16,211	32,107	25,863	0	25,863	3,862,005													

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

汎 災 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	事業所資産				農漁家資産				小計	水 稻	畑 作 物	小計	公 共 土 木 施 設 等 被 害 額	営 業 停 止 損 失	事業所における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備 考
			事業所資産		農漁家資産		小計		事業所 における 応急対策 費用															
			償却	在庫	償却	在庫	小計	小計	小計	小計														
A	267,464	158,466	66,359	37,323	2,134	620	532,366	4,681	9,284	13,965	901,826	15,100	5,542	5,590	11,132	9,417	0	9,417	1,483,806					
B	486,867	287,985	100,209	58,254	2,523	687	936,525	2,682	20,497	23,179	1,586,475	24,966	10,045	8,682	18,727	17,621	0	17,621	2,607,493					
C	79,289	89,004	21,124	7,737	215	61	197,430	1,144	47	1,191	334,445	4,340	3,326	3,415	6,741	3,408	0	3,408	547,555					
D1	68,371	67,830	24,859	8,341	551	180	170,132	7,681	812	8,493	288,205	4,167	2,352	2,874	5,226	3,499	0	3,499	479,722					
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827					
E	559,507	511,624	179,527	73,878	1,448	464	1,326,448	11,499	2,722	14,221	2,247,004	45,705	19,792	29,208	49,000	24,563	0	24,563	3,706,941					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
G	33,432	46,412	12,708	3,461	229	64	96,306	1,150	217	1,367	163,144	2,593	1,723	1,787	3,510	2,437	0	2,437	269,357					
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R2	5,641	4,432	900	349	12	4	11,338	35	59	94	19,207	289	183	240	423	254	0	254	31,605					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	1,501,004	1,165,952	405,834	189,390	7,116	2,081	3,271,377	28,875	33,667	62,542	5,541,719	97,220	42,978	51,823	94,801	61,223	0	61,223	15,875,859	(単位: 百万円)				

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産				農漁家資産				小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		家庭における 応急対策費用																	
			償却	在庫	償却	在庫	小計	小計																
A	267,464	158,466	66,359	37,323	2,134	620	532,366	4,681	9,284	13,965	901,826	15,100	5,542	5,590	11,132	9,417	0	9,417	1,483,806					
B	486,867	287,985	100,209	58,254	2,523	687	936,525	2,682	20,497	23,179	1,586,475	24,966	10,045	8,682	18,727	17,621	0	17,621	2,607,493					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D1	69,646	69,101	25,157	8,501	554	181	173,140	7,699	815	8,514	293,297	4,251	2,404	2,937	5,341	3,583	0	3,583	488,126					
D2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	141	18,261					
E	1,616,839	1,640,267	461,685	190,373	2,599	830	3,912,593	12,521	5,119	17,640	6,627,932	111,365	61,491	80,742	142,233	75,977	0	75,977	10,887,740					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	326,741	402,795	64,736	29,556	316	88	824,232	122	174	296	1,396,248	19,023	15,316	13,918	29,234	14,449	0	14,449	2,283,482					
F3	78,753	59,951	20,251	13,454	313	89	172,811	861	2,427	3,288	292,743	4,417	2,087	1,973	4,060	3,343	0	3,343	480,662					
G	33,765	46,762	13,113	3,550	230	64	97,484	1,150	217	1,367	165,136	2,732	1,766	1,844	3,610	2,477	0	2,477	272,806					
L	23	92	19	8	4	1	147	1	23	24	250	8	5	7	12	5	0	5	446					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R2	9,382	7,284	1,667	737	48	14	19,132	74	101	175	32,410	392	274	311	585	343	0	343	53,037					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	2,893,153	2,674,188	754,098	342,194	8,737	2,579	6,674,949	29,865	38,722	68,587	11,307,362	182,520	98,989	116,096	215,085	127,356	0	127,356	15,875,859	(単位: 百万円)				

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

汎 災 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	285,426	168,480	70,784	40,061	2,263	651	567,665	4,772	9,371	14,143	961,625	16,223	5,887	5,820	11,687	10,005	0	10,005	1,581,348					
B	496,492	294,329	101,823	59,462	2,565	700	955,371	2,686	20,877	23,563	1,618,399	25,411	10,275	8,813	19,088	18,054	0	18,054	2,659,886					
C	85,233	93,904	21,904	8,083	229	64	209,417	1,173	49	1,222	354,753	4,563	3,498	3,516	7,014	3,624	0	3,624	580,593					
D1	69,168	68,719	25,078	8,480	553	181	172,179	7,706	813	8,519	291,672	4,204	2,380	2,890	5,270	3,546	0	3,546	485,390					
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827					
E	691,642	640,241	225,444	91,843	1,795	568	1,651,533	13,041	3,607	16,648	2,797,698	58,711	24,584	36,435	61,019	31,181	0	31,181	4,616,790					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
G	33,980	47,167	13,215	3,582	230	64	98,238	1,151	217	1,368	166,416	2,768	1,778	1,848	3,626	2,493	0	2,493	274,909					
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R2	5,641	4,432	900	349	12	4	11,338	35	59	94	19,207	289	183	240	423	254	0	254	31,605					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	1,668,015	1,317,471	459,296	211,907	7,651	2,233	3,666,573	30,567	35,022	65,589	6,211,183	112,229	48,580	59,589	108,169	69,181	0	69,181	10,232,924	(単位: 百万円)				

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	384,922	223,266	89,247	53,560	3,075	843	754,913	4,990	9,858	14,848	1,278,823	21,340	7,611	7,048	14,659	13,380	0	13,380	2,097,963						
B	595,150	348,068	120,312	70,554	3,052	825	1,137,961	2,891	26,111	29,002	1,927,706	30,447	12,155	10,259	22,414	21,987	0	21,987	3,169,517						
C	116,486	126,401	27,827	10,599	268	74	281,655	1,265	55	1,320	477,124	6,229	4,666	4,169	8,835	5,026	0	5,026	780,189						
D1	83,696	82,040	28,417	10,209	653	210	205,225	9,474	840	10,314	347,651	5,042	2,839	3,421	6,260	4,331	0	4,331	578,823						
D2	1,585	603	345	109	9	3	2,654	35	44	79	4,494	95	23	41	64	49	0	49	7,435						
E	1,014,589	953,485	326,280	135,711	2,495	790	2,433,350	14,767	5,052	19,819	4,122,096	80,857	36,588	52,090	88,678	46,768	0	46,768	6,791,568						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F3	69,534	53,860	18,945	12,407	281	80	155,107	816	2,065	2,881	262,752	4,072	1,888	1,818	3,706	3,102	0	3,102	431,620						
G	46,863	62,360	16,550	5,186	281	76	131,316	1,182	248	1,430	222,449	3,807	2,398	2,339	4,737	3,427	0	3,427	367,166						
L	67	236	32	14	5	1	355	1	23	24	602	13	9	11	20	9	0	9	1,023						
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
R2	13,059	10,784	1,947	874	28	9	26,701	50	92	142	45,233	633	430	490	920	630	0	630	74,259						
R3	1,314	1,190	274	105	0	0	2,883	0	0	0	4,884	77	54	71	125	58	0	58	8,027						
合計	2,327,265	1,862,293	630,176	299,328	10,147	2,911	5,132,120	35,471	44,388	78,859	8,693,814	152,612	68,661	81,757	150,418	98,767	0	98,767	14,307,590	(単位：百万円)					

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産被害額				農漁家資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産被害額		農漁家資産被害額		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	384,922	223,266	89,247	53,560	3,075	843	754,913	4,990	9,858	14,848	1,278,823	21,340	7,611	7,048	14,659	13,380	0	13,380	2,097,963						
B	595,252	348,084	120,337	70,570	3,052	825	1,138,120	2,894	26,185	29,079	1,927,977	30,460	12,158	10,263	22,421	21,993	0	21,993	3,170,050						
C	117,765	127,345	28,109	10,912	272	74	284,477	1,272	55	1,327	481,906	6,342	4,707	4,206	8,913	5,072	0	5,072	788,037						
D1	85,070	83,402	28,955	10,353	661	213	208,654	9,552	840	10,392	353,458	5,093	2,881	3,455	6,336	4,384	0	4,384	588,317						
D2	6,658	3,425	1,699	801	26	8	12,617	87	90	177	21,375	443	124	184	308	268	0	268	35,188						
E	2,406,590	2,415,524	708,340	293,863	3,618	1,146	5,829,081	14,038	6,640	20,678	9,874,463	171,118	93,471	120,325	213,796	116,100	0	116,100	16,225,236						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F2	505,149	599,379	92,968	45,535	426	114	1,243,571	134	206	340	2,106,608	29,043	23,045	18,777	41,822	22,283	0	22,283	3,443,667						
F3	113,973	86,482	25,638	18,041	468	131	244,733	941	3,179	4,120	414,577	6,167	2,905	2,477	5,382	4,616	0	4,616	679,595						
G	46,958	62,462	16,591	5,207	289	78	131,585	1,186	250	1,436	222,903	3,817	2,401	2,342	4,743	3,435	0	3,435	367,919						
L	67	236	32	14	5	1	355	1	23	24	602	13	9	11	20	9	0	9	1,023						
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
R2	18,062	14,521	2,844	1,293	66	18	36,804	84	115	199	62,345	805	563	585	1,148	802	0	802	102,103						
R3	1,314	1,190	274	105	0	0	2,883	0	0	0	4,884	77	54	71	125	58	0	58	8,027						
合計	4,281,780	3,965,316	1,115,034	510,254	11,958	3,451	9,887,793	35,179	47,441	82,620	16,749,921	274,718	149,929	169,744	319,673	192,400	0	192,400	27,507,125 (単位：百万円)						

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産被害額				農漁家資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
A	411,314	236,241	93,025	56,064	3,211	876	800,731	5,027	10,121	15,148	1,356,437	22,609	8,072	7,364	15,436	14,280	0	14,280	2,224,641						
B	626,776	362,936	124,718	73,632	3,144	849	1,192,055	2,917	26,966	29,883	2,019,341	32,187	12,651	10,551	23,202	23,136	0	23,136	3,319,804						
C	120,824	130,257	28,805	11,473	278	76	291,713	1,290	56	1,346	494,161	6,607	4,834	4,260	9,094	5,277	0	5,277	808,198						
D1	86,211	84,539	29,353	10,608	671	216	211,598	9,668	841	10,509	358,448	5,167	2,916	3,486	6,402	4,462	0	4,462	596,586						
D2	1,904	716	405	144	10	3	3,182	39	57	96	5,392	106	26	44	70	61	0	61	8,907						
E	2,235,322	2,220,240	647,412	270,237	3,356	1,060	5,377,627	13,774	6,293	20,067	9,109,699	159,039	86,211	112,147	198,358	107,516	0	107,516	14,972,306						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F2	412,969	495,055	77,146	37,550	366	100	1,023,186	123	181	304	1,733,276	23,503	18,885	16,237	35,122	17,828	0	17,828	2,833,219						
F3	78,124	59,437	20,169	13,415	311	89	171,545	858	2,400	3,258	290,598	4,403	2,073	1,961	4,034	3,335	0	3,335	477,173						
G	49,238	64,107	16,888	5,330	291	79	135,913	1,192	253	1,445	230,236	3,959	2,463	2,391	4,854	3,484	0	3,484	379,891						
L	67	236	32	14	5	1	355	1	23	24	602	13	9	11	20	9	0	9	1,023						
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
R2	13,059	10,784	1,947	874	28	9	26,701	50	92	142	45,233	633	430	490	920	630	0	630	74,259						
R3	1,314	1,190	274	105	0	0	2,883	0	0	0	4,884	77	54	71	125	58	0	58	8,027						
合計	4,037,122	3,665,738	1,040,154	479,446	11,671	3,358	9,237,489	34,939	47,283	82,222	15,648,307	258,303	138,624	159,013	297,637	180,076	0	180,076	25,704,034 (単位：百万円)						

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額（当面7年間の整備後）水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	521,708	280,797	111,615	68,970	3,749	1,001	987,840	5,208	10,846	16,054	1,673,401	28,201	9,804	8,418	18,222	17,299	0	17,299	2,741,017					
B	730,033	416,822	140,650	84,298	3,539	950	1,376,292	3,261	31,726	34,987	2,331,438	37,875	14,662	11,939	26,601	27,252	0	27,252	3,834,445					
C	163,890	157,168	33,320	13,539	325	86	368,328	1,358	56	1,414	623,947	8,278	5,919	4,783	10,702	6,513	0	6,513	1,019,182					
D1	104,276	100,346	32,746	12,621	761	247	250,997	10,382	863	11,245	425,187	6,023	3,423	3,882	7,305	5,432	0	5,432	706,189					
D2	10,504	7,641	2,084	863	15	5	21,112	64	100	164	35,763	535	248	383	631	411	0	411	58,616					
E	2,882,176	2,926,642	832,965	343,731	4,093	1,289	6,990,896	14,527	7,097	21,624	11,842,578	193,433	108,133	137,776	245,909	135,783	0	135,783	19,430,223					
F1	231,670	357,679	104,083	29,079	71	24	722,606	4	248	252	1,224,093	20,022	14,310	17,983	32,293	11,644	0	11,644	2,010,910					
F2	571,271	661,106	99,502	50,435	468	124	1,382,906	140	215	355	2,342,644	32,819	25,396	19,792	45,188	24,939	0	24,939	3,828,851					
F3	117,501	88,298	25,793	18,220	491	136	250,439	942	3,208	4,150	424,245	6,263	2,962	2,507	5,469	4,665	0	4,639	695,231					
G	71,197	86,003	20,403	7,332	342	91	185,368	1,220	277	1,497	314,017	5,478	3,364	3,015	6,379	4,639	0	4,639	517,378					
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
合計	5,404,226	5,082,502	1,403,161	629,088	13,854	3,953	12,536,784	37,106	54,636	91,742	21,237,313	338,927	188,221	210,478	398,699	238,577	0	238,577	34,842,042	(単位：百万円)				

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額（当面7年間の整備後）水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																	
A	521,708	280,797	111,615	68,970	3,749	1,001	987,840	5,208	10,846	16,054	1,673,401	28,201	9,804	8,418	18,222	17,299	0	17,299	2,741,017				
B	730,773	417,026	140,658	84,301	3,540	950	1,377,248	3,261	31,726	34,987	2,333,059	37,883	14,667	11,941	26,608	27,264	0	27,264	3,837,049				
C	168,402	161,395	34,595	13,968	326	86	378,772	1,363	56	1,419	641,639	8,605	6,110	4,858	10,968	6,800	0	6,800	1,048,203				
D1	106,569	102,662	33,232	12,824	768	249	256,304	10,457	868	11,325	434,179	6,108	3,492	3,915	7,407	5,522	0	5,522	720,845				
D2	12,680	8,927	2,690	1,198	31	10	25,536	110	125	235	43,257	715	304	460	764	539	0	539	71,046				
E	3,821,859	3,975,033	1,084,867	465,155	4,565	1,420	9,352,899	14,928	7,494	22,422	15,843,811	244,292	145,263	167,636	312,899	186,888	0	186,888	25,963,211				
F1	231,670	357,679	104,083	29,079	71	24	722,606	4	248	252	1,224,093	20,022	14,310	17,983	32,293	11,644	0	11,644	2,010,910				
F2	657,541	724,742	107,562	56,745	499	132	1,547,221	141	216	357	2,620,991	37,893	28,364	20,960	49,324	27,351	0	27,351	4,283,137				
F3	160,239	108,929	35,632	25,161	627	171	330,759	1,020	3,641	4,661	560,304	8,955	3,724	3,004	6,728	5,612	0	5,612	917,019				
G	74,784	88,264	20,909	7,571	343	92	191,963	1,220	277	1,497	325,185	5,780	3,479	3,131	6,610	4,794	0	4,794	535,829				
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合計	6,486,225	6,225,454	1,675,843	764,972	14,519	4,135	15,171,148	37,712	55,497	93,209	25,699,919	398,454	229,517	242,306	471,823	293,713	0	293,713	42,128,266				

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額（当面7年間の整備後）水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

汎 濫 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	事業所資産				農漁家資産		農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等			小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
A	540,029	290,365	116,352	72,102	3,823	1,022	1,023,693	5,256	11,052	16,308	1,734,136	29,446	10,148	8,642	18,790	17,828	0	17,828	2,840,201			
B	754,952	428,427	144,266	86,391	3,658	978	1,418,672	3,357	32,563	35,920	2,403,229	39,064	15,087	12,252	27,339	28,057	0	28,057	3,952,281			
C	170,673	162,956	34,960	14,082	328	87	383,086	1,364	56	1,420	648,948	8,782	6,178	4,885	11,063	6,844	0	6,844	1,060,143			
D1	107,034	102,924	33,282	12,853	771	250	257,114	10,466	868	11,334	435,552	6,125	3,504	3,923	7,427	5,549	0	5,549	723,101			
D2	10,596	7,709	2,136	881	17	5	21,344	64	109	173	36,157	556	258	401	659	419	0	419	59,308			
E	3,197,025	3,402,063	955,596	393,354	4,315	1,353	7,953,706	15,713	7,628	23,341	13,473,577	217,012	123,173	154,523	277,696	155,233	0	155,233	22,100,565			
F1	256,962	386,389	114,856	32,933	74	25	791,239	4	249	253	1,340,358	21,518	15,777	19,021	34,798	12,956	0	12,956	2,201,122			
F2	597,926	680,067	101,978	52,229	477	126	1,432,803	141	215	356	2,427,168	34,318	26,240	20,107	46,347	25,733	0	25,733	3,966,725			
F3	124,868	91,378	28,463	19,817	511	142	265,179	950	3,355	4,305	449,213	6,801	3,064	2,563	5,627	4,832	0	4,832	736,057			
G	76,542	91,180	21,214	7,788	344	92	197,160	1,221	279	1,500	333,989	5,919	3,559	3,172	6,731	4,955	0	4,955	550,254			
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合計	5,836,607	5,643,458	1,553,103	692,430	14,318	4,080	13,743,996	38,536	56,374	94,910	23,282,327	369,641	206,988	229,489	436,477	262,406	0	262,406	38,189,757	(単位：百万円)		

④【S33.9.16 洪水】

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	99,256	64,401	21,217	10,091	545	162	195,672	1,075	6,976	8,051	331,470	4,590	2,252	2,400	4,652	3,142	0	3,142	547,577	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	3	1	0	0	0	4	0	8	8	9	1	0	1	1	1	0	0	23	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	99,256	64,404	21,218	10,091	545	162	195,676	1,078	6,984	8,062	331,479	4,591	2,252	2,401	4,653	3,142	0	3,142	547,603	(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	99,256	64,401	21,217	10,091	545	162	195,672	1,075	6,976	8,051	331,470	4,590	2,252	2,400	4,652	3,142	0	3,142	547,577	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	343	83	71	33	3	1	534	38	26	64	904	30	4	7	11	11	0	11	1,554	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	3	1	0	0	0	4	0	8	8	9	1	0	1	1	1	0	0	23	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	23	0	0	0	0	0	23	4	0	4	41	0	0	0	0	0	0	0	68	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	99,622	64,487	21,289	10,124	548	163	196,233	1,120	7,010	8,130	332,424	4,621	2,256	2,408	4,664	3,153	0	3,153	549,225	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	105,796	66,966	22,119	10,546	577	170	206,174	1,097	7,135	8,232	349,259	5,005	2,378	2,534	4,912	3,411	0	3,411	576,993	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	3	1	0	0	0	4	0	8	8	9	1	0	1	1	1	0	0	23	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	105,796	66,969	22,120	10,546	577	170	206,178	1,100	7,143	8,243	349,268	5,006	2,378	2,535	4,913	3,411	0	3,411	577,019	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	170,171	108,534	36,637	18,697	994	277	335,310	1,808	9,718	11,526	568,014	8,508	3,795	3,866	7,661	5,957	0	5,957	936,976	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	39,688	43,438	16,489	4,553	359	118	104,645	6,231	684	6,915	177,269	2,666	1,541	2,044	3,585	2,077	0	2,077	297,157	
D2	22	4	7	2	0	0	35	1	2	3	58	3	0	1	1	1	0	1	101	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	16,931	24,519	6,398	1,505	97	30	49,480	938	151	1,089	83,822	1,099	916	938	1,854	1,285	0	1,285	138,629	
L	0	22	3	1	2	1	29	0	18	18	48	2	1	2	3	0	0	0	100	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	226,812	176,517	59,534	24,758	1,452	426	489,499	8,978	10,573	19,551	829,211	12,278	6,253	6,851	13,104	9,320	0	9,320	1,372,963	(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	170,956	108,706	36,742	18,738	994	277	336,413	1,808	9,729	11,537	569,883	8,565	3,818	3,912	7,730	5,983	0	5,983	940,111	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	39,057	42,959	16,354	4,487	354	116	103,327	6,186	682	6,868	175,038	2,612	1,519	2,013	3,532	2,045	0	2,045	293,422	
D2	1,999	762	463	210	9	3	3,446	60	39	99	5,838	142	28	51	79	60	0	60	9,664	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	15,779	10,785	5,063	2,956	85	27	34,695	413	709	1,122	58,772	1,165	407	522	929	804	0	804	97,587	
G	16,925	24,478	6,393	1,502	96	30	49,424	934	147	1,081	83,723	1,098	916	937	1,853	1,282	0	1,282	138,461	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	155	70	13	4	6	2	250	26	2	28	422	7	4	7	11	3	0	3	721	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	244,871	187,763	65,029	27,897	1,545	455	527,560	9,427	11,326	20,753	893,687	13,590	6,692	7,443	14,135	10,177	0	10,177	1,479,902	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	187,510	119,528	39,537	19,824	1,026	285	367,710	1,821	10,041	11,862	622,900	9,415	4,186	4,234	8,420	6,570	0	6,570	1,026,877	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	40,623	44,167	16,766	4,666	367	120	106,709	6,365	707	7,072	180,769	2,750	1,580	2,106	3,686	2,135	0	2,135	303,121	
D2	268	44	91	23	0	0	426	2	4	6	720	35	6	12	18	13	0	13	1,218	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	17,035	24,653	6,477	1,537	101	32	49,835	943	151	1,094	84,419	1,141	927	956	1,883	1,307	0	1,307	139,679	
L	0	22	3	1	2	1	29	0	18	18	48	2	1	2	3	0	0	0	100	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	245,436	188,414	62,874	26,051	1,496	438	524,709	9,131	10,921	20,052	888,856	13,343	6,700	7,310	14,010	10,025	0	10,025	1,470,995	(単位：百万円)

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)水系名:利根川

流量規模: 1 / 30

(單位:百萬元)

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

流量規模: 1 / 30	
--------------	--

(單位:百萬元)

様式一3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

流量規模: 1/30	
------------	--

(單位:百萬元)

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)水系名:利根川

流量規模: 1 / 50

(單位:百萬元)

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

流量規模: 1/50	
------------	--

(單位:百萬元)

様式一3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

流量規模: 1/50	
------------	--

(單位:百萬元)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/100

氾濫 ブロック	被害資産被害額																			農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用																			
			償却	在庫	償却	在庫						清掃 労働 対価	代替 活動 等		小計																		
A	322,552	187,793	80,120	46,769	2,621	734	640,589	4,896	9,621	14,517	1,085,159	18,696	6,467	6,367	12,834	11,325	0	11,325	1,783,120														
B	496,876	293,978	101,825	59,453	2,565	701	955,398	2,688	20,814	23,502	1,618,444	25,386	10,268	8,803	19,071	18,050	0	18,050	2,659,851														
C	86,168	95,057	22,193	8,208	230	64	211,920	1,175	49	1,224	358,992	4,626	3,554	3,557	7,111	3,716	0	3,716	587,589														
D1	74,193	72,902	26,231	9,133	574	187	183,220	7,787	824	8,611	310,375	4,450	2,525	3,048	5,573	3,815	0	3,815	516,044														
D2	612	168	165	53	0	0	998	2	6	8	1,690	58	11	21	32	22	0	22	2,808														
E	823,335	773,483	267,049	108,285	2,109	668	1,974,929	13,917	4,338	18,255	3,345,529	67,701	29,676	43,395	73,071	37,631	0	37,631	5,517,116														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
G	37,895	51,911	14,273	4,089	252	70	108,490	1,158	222	1,380	183,782	3,136	1,983	2,057	4,040	2,786	0	2,786	303,614														
L	378	285	255	125	5	1	1,049	1	25	26	1,779	76	14	23	37	23	0	23	2,990														
R1	33,613	26,294	6,354	3,209	67	19	69,556	9	50	59	117,829	1,905	1,070	1,021	2,091	1,393	0	1,393	192,833														
R2	8,500	6,839	1,319	575	18	6	17,257	36	81	117	29,233	430	289	355	644	401	0	401	48,082														
R3	1,021	903	219	82	0	0	2,225	0	0	0	3,769	65	44	59	103	46	0	46	6,208														
合計	1,885,143	1,509,613	520,003	239,981	8,441	2,450	4,165,631	31,669	36,030	67,699	7,056,581	126,529	55,901	68,706	124,607	79,208	0	79,208	11,620,255														

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産被害額				農漁家資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	322,552	187,793	80,120	46,769	2,621	734	640,589	4,896	9,621	14,517	1,085,159	18,696	6,467	6,367	12,834	11,325	0	11,325	1,783,120						
B	497,048	294,010	102,164	59,661	2,565	701	956,149	2,688	20,814	23,502	1,619,716	25,419	10,269	8,803	19,072	18,059	0	18,059	2,661,917						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D1	74,665	73,252	26,364	9,197	577	188	184,243	7,807	825	8,632	312,106	4,485	2,541	3,066	5,607	3,838	0	3,838	518,911						
D2	4,396	2,245	1,231	594	17	6	8,489	75	68	143	14,380	312	76	110	186	174	0	174	23,684						
E	2,117,421	2,108,406	615,580	254,964	3,186	1,012	5,100,569	13,504	6,105	19,609	8,640,363	151,663	81,885	107,037	188,922	102,224	0	102,224	14,203,350						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F3	79,524	60,421	20,482	13,574	320	92	174,413	873	2,465	3,338	295,456	4,452	2,103	1,987	4,090	3,384	0	3,384	485,133						
G	38,662	52,770	14,469	4,172	253	70	110,396	1,160	222	1,382	187,010	3,167	2,018	2,088	4,106	2,820	0	2,820	308,881						
L	974	656	625	360	7	2	2,624	3	27	30	4,444	142	27	39	66	55	0	55	7,361						
R1	42,688	33,762	8,110	4,375	74	20	89,029	11	56	67	150,816	2,540	1,362	1,252	2,614	1,862	0	1,862	246,928						
R2	12,870	9,935	2,160	969	55	15	26,004	78	108	186	44,051	546	389	421	810	507	0	507	72,104						
R3	1,021	903	219	82	0	0	2,225	0	0	0	3,769	65	44	59	103	46	0	46	6,208						
合計	3,191,821	2,824,153	871,524	394,717	9,675	2,840	7,294,730	31,095	40,311	71,406	12,357,270	211,487	107,181	131,229	238,410	144,294	0	144,294	20,317,597						

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	351,721	205,934	85,948	50,736	2,870	792	698,001	4,954	9,777	14,731	1,182,411	20,432	7,032	6,741	13,773	12,566	0	12,566	1,941,914						
B	517,498	304,852	106,048	61,525	2,664	728	993,315	2,723	21,566	24,289	1,682,677	26,526	10,687	9,088	19,775	18,919	0	18,919	2,765,501						
C	91,581	100,850	23,029	8,554	239	67	224,320	1,208	50	1,258	379,999	4,849	3,732	3,641	7,373	3,944	0	3,944	621,743						
D1	75,724	73,828	26,644	9,344	579	189	186,308	8,161	827	8,988	315,604	4,581	2,577	3,111	5,688	3,911	0	3,911	525,080						
D2	612	168	165	53	0	0	998	5	12	17	1,690	58	11	21	32	22	0	22	2,817						
E	936,900	900,651	304,841	125,886	2,375	754	2,271,407	14,464	4,834	19,298	3,847,761	74,773	33,768	47,751	81,519	43,374	0	43,374	6,338,132						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
G	39,113	53,509	14,783	4,337	257	71	112,070	1,161	222	1,383	189,846	3,272	2,050	2,106	4,156	2,907	0	2,907	313,634						
L	378	285	255	125	5	1	1,049	1	25	26	1,779	76	14	23	37	23	0	23	2,990						
R1	33,613	26,294	6,354	3,209	67	19	69,556	9	50	59	117,829	1,905	1,070	1,021	2,091	1,393	0	1,393	192,833						
R2	8,500	6,839	1,319	575	18	6	17,257	36	81	117	29,233	430	289	355	644	401	0	401	48,082						
R3	1,021	903	219	82	0	0	2,225	0	0	0	3,769	65	44	59	103	46	0	46	6,208						
合計	2,056,661	1,674,113	569,805	264,426	9,074	2,627	4,576,506	32,722	37,444	70,166	7,752,598	136,967	61,274	73,917	135,191	87,506	0	87,506	12,758,934						

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

汎 濫 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	446,642	250,603	101,161	62,103	3,353	913	864,775	5,097	10,343	15,440	1,464,927	24,549	8,611	7,753	16,364	15,265	0	15,265	2,401,320						
B	603,941	352,699	121,342	71,219	3,110	841	1,153,152	3,041	26,877	29,918	1,953,439	30,789	12,325	10,404	22,729	22,335	0	22,335	3,212,362						
C	117,158	126,979	27,964	10,742	270	74	283,187	1,271	55	1,326	479,718	6,271	4,688	4,184	8,872	5,050	0	5,050	784,424						
D1	86,752	85,032	29,465	10,703	677	218	212,847	9,747	843	10,590	360,565	5,188	2,932	3,498	6,430	4,487	0	4,487	600,107						
D2	2,271	861	431	156	11	4	3,734	44	63	107	6,324	110	30	50	80	68	0	68	10,423						
E	2,268,020	2,258,676	658,341	274,711	3,397	1,074	5,464,219	13,823	6,404	20,227	9,256,386	161,927	87,837	114,498	202,335	109,257	0	109,257	15,214,351						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F3	73,720	57,080	19,541	12,916	298	85	163,640	851	2,287	3,138	277,207	4,257	1,993	1,915	3,908	3,211	0	3,211	455,361						
G	51,246	65,632	17,257	5,574	299	81	140,089	1,199	265	1,464	237,311	4,138	2,567	2,473	5,040	3,572	0	3,572	391,614						
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
合計	3,649,750	3,197,562	975,502	448,124	11,415	3,290	8,285,643	35,073	47,137	82,210	14,035,877	237,229	120,983	144,775	265,758	163,245	0	163,245	23,069,962						

(単位:百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額																農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																		
			償却	在庫	償却	在庫																									
A	446,642	250,603	101,161	62,103	3,353	913	864,775	5,097	10,343	15,440	1,464,927	24,549	8,611	7,753	16,364	15,265	0	15,265	2,401,320												
B	605,790	353,383	121,383	71,254	3,117	842	1,155,769	3,046	26,877	29,923	1,957,874	30,817	12,343	10,411	22,754	22,375	0	22,375	3,219,512												
C	119,251	129,223	28,266	11,105	274	75	288,194	1,277	56	1,333	488,199	6,462	4,785	4,230	9,015	5,218	0	5,218	798,421												
D1	88,899	87,475	29,791	10,848	686	221	217,920	9,777	843	10,620	369,157	5,258	3,003	3,551	6,554	4,592	0	4,592	614,101												
D2	6,907	3,504	1,734	814	26	9	12,994	94	101	195	22,011	461	130	193	323	279	0	279	36,263												
E	2,849,170	2,891,623	824,619	340,748	4,047	1,275	6,911,482	14,482	7,016	21,498	11,708,049	191,744	106,984	136,708	243,692	134,266	0	134,266	19,210,731												
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F2	508,439	603,329	93,253	45,742	428	115	1,251,306	134	206	340	2,119,712	29,144	23,163	18,827	41,990	22,400	0	22,400	3,464,892												
F3	114,465	86,774	25,627	17,878	482	135	245,361	943	3,183	4,126	415,642	6,131	2,913	2,492	5,405	4,576	0	4,576	681,241												
G	51,606	66,433	17,574	5,750	306	82	141,751	1,199	265	1,464	240,126	4,187	2,590	2,492	5,082	3,621	0	3,621	396,231												
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
合計	4,791,169	4,472,347	1,243,408	566,242	12,719	3,667	11,089,552	36,049	48,890	84,939	18,785,697	298,753	164,522	186,657	351,179	212,592	0	212,592	30,822,712												

(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額																農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																	
			償却	在庫	償却	在庫																								
A	495,233	272,110	109,910	66,929	3,542	958	948,682	5,167	10,737	15,904	1,607,071	27,158	9,460	8,274	17,734	16,872	0	16,872	2,633,421											
B	639,299	369,530	126,513	74,442	3,217	870	1,213,871	3,092	28,008	31,100	2,056,300	32,577	12,879	10,704	23,583	23,475	0	23,475	3,380,906											
C	131,156	137,904	30,188	11,961	293	79	311,581	1,304	56	1,360	527,818	6,956	5,115	4,379	9,494	5,609	0	5,609	862,818											
D1	91,391	88,940	30,139	11,022	699	226	222,417	9,884	849	10,733	376,773	5,320	3,048	3,589	6,637	4,671	0	4,671	626,551											
D2	2,925	1,056	539	218	13	4	4,755	53	75	128	8,053	150	41	64	105	89	0	89	13,280											
E	2,777,621	2,808,046	800,517	329,508	3,942	1,242	6,720,876	14,345	6,932	21,277	11,385,163	187,200	104,293	134,095	238,388	130,226	0	130,226	18,683,130											
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
F2	416,242	497,736	77,261	37,641	366	100	1,029,346	123	181	304	1,743,711	23,655	19,060	16,303	35,363	17,951	0	17,951	2,850,330											
F3	82,754	63,106	21,242	14,175	342	97	181,716	893	2,567	3,460	307,828	4,648	2,190	2,052	4,242	3,512	0	3,512	505,406											
G	55,351	69,354	18,193	6,067	313	84	149,362	1,202	266	1,468	253,018	4,413	2,699	2,560	5,259	3,793	0	3,793	417,313											
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
合計	4,691,972	4,307,782	1,214,502	551,963	12,727	3,660	10,782,606	36,063	49,671	85,734	18,265,735	292,077	158,785	182,020	340,805	206,198	0	206,198	29,973,155											

(単位:百万円)

⑤【S34.8.12 洪水】

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	70,141	47,954	15,002	6,909	406	121	140,533	1,001	6,177	7,178	238,062	3,352	1,672	1,952	3,624	2,158	0	2,158	394,907	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	70,141	47,954	15,002	6,909	406	121	140,533	1,003	6,177	7,180	238,062	3,352	1,672	1,952	3,624	2,158	0	2,158	394,909	(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	70,141	47,954	15,002	6,909	406	121	140,533	1,001	6,177	7,178	238,062	3,352	1,672	1,952	3,624	2,158	0	2,158	394,907	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	63	16	13	7	1	0	100	8	15	23	168	7	1	2	3	2	0	2	303	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	70,204	47,970	15,015	6,916	407	121	140,633	1,011	6,192	7,203	238,230	3,359	1,673	1,954	3,627	2,160	0	2,160	395,212	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	80,987	52,925	17,524	8,163	477	142	160,218	1,058	6,650	7,708	271,412	3,846	1,869	2,115	3,984	2,582	0	2,582	449,750	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	80,987	52,925	17,524	8,163	477	142	160,218	1,060	6,650	7,710	271,412	3,846	1,869	2,115	3,984	2,582	0	2,582	449,752	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	144,157	91,120	28,698	14,456	825	233	279,489	1,652	8,665	10,317	473,454	6,689	3,217	3,247	6,464	4,812	0	4,812	781,225	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	10,705	17,120	5,627	1,051	29	9	34,541	415	76	491	58,511	730	640	741	1,381	821	0	821	96,475	
L	0	3	1	0	0	0	4	0	11	11	9	1	0	1	1	0	0	0	26	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	154,862	108,243	34,326	15,507	854	242	314,034	2,067	8,752	10,819	531,974	7,420	3,857	3,989	7,846	5,633	0	5,633	877,726	(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	144,157	91,120	28,698	14,456	825	233	279,489	1,652	8,665	10,317	473,454	6,689	3,217	3,247	6,464	4,812	0	4,812	781,225	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	903	243	225	102	5	1	1,479	48	30	78	2,504	90	14	26	40	31	0	31	4,222	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	6,503	5,030	2,492	1,400	59	18	15,502	340	374	714	26,263	540	180	217	397	398	0	398	43,814	
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	0	0	4	0	12	12	9	1	0	1	1	0	0	0	27	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	23	0	0	0	1	0	24	5	0	5	41	0	0	0	0	0	0	0	70	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	151,586	96,396	31,416	15,958	890	252	296,498	2,048	9,081	11,129	502,271	7,320	3,411	3,491	6,902	5,241	0	5,241	829,361	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	161,800	101,903	34,263	17,246	946	263	316,421	1,730	9,246	10,976	536,018	7,965	3,587	3,652	7,239	5,600	0	5,600	884,219	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	31,120	34,941	13,489	3,557	280	90	83,477	5,319	546	5,865	141,410	2,138	1,251	1,720	2,971	1,620	0	1,620	237,481	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	14,271	21,866	5,999	1,298	56	16	43,506	719	89	808	73,700	898	808	828	1,636	1,094	0	1,094	121,642	
L	0	3	1	0	0	0	4	0	11	11	9	1	0	1	1	0	0	0	26	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	207,191	158,713	53,752	22,101	1,282	369	443,408	7,768	9,892	17,660	751,137	11,002	5,646	6,201	11,847	8,314	0	8,314	1,243,368	(単位：百万円)

流量規模: 1 / 30

(單位:百萬元)

流量規模: 1 / 30

(單位:百萬元)

流量規模: 1 / 30

(單位:百萬元)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	264,650	156,511	66,152	37,226	2,092	611	527,242	4,646	9,279	13,925	893,147	14,999	5,474	5,534	11,008	9,308	0	9,308	1,469,629	
B	490,326	289,705	101,587	59,171	2,560	699	944,048	2,688	20,800	23,488	1,599,215	25,195	10,098	8,737	18,835	17,833	0	17,833	2,628,614	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	64,306	64,488	23,637	7,831	530	174	160,966	7,555	795	8,350	272,676	3,973	2,255	2,768	5,023	3,317	0	3,317	454,305	
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827	
E	508,075	463,999	158,206	65,198	1,309	420	1,197,207	10,745	2,407	13,152	2,028,071	40,794	17,784	26,360	44,144	21,956	0	21,956	3,345,324	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	30,978	44,097	12,345	3,288	217	62	90,987	1,140	210	1,350	154,133	2,476	1,631	1,732	3,363	2,322	0	2,322	254,631	
L	0	78	11	5	3	1	98	0	22	22	166	4	3	3	6	2	0	2	298	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	1,775	1,238	288	98	7	2	3,408	28	31	59	5,774	106	58	104	162	64	0	64	9,573	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,360,520	1,020,183	362,350	172,855	6,718	1,969	2,924,595	26,804	33,550	60,354	4,954,266	87,598	37,312	45,256	82,568	54,820	0	54,820	8,164,201	

(単位: 百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	264,650	156,511	66,152	37,226	2,092	611	527,242	4,646	9,279	13,925	893,147	14,999	5,474	5,534	11,008	9,308	0	9,308	1,469,629	
B	490,470	289,846	101,653	59,211	2,561	699	944,440	2,688	20,814	23,502	1,599,882	25,208	10,101	8,740	18,841	17,841	0	17,841	2,629,714	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	64,410	64,699	23,321	7,871	532	175	161,008	7,601	798	8,399	272,748	3,986	2,258	2,777	5,035	3,330	0	3,330	454,506	
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,556	
E	1,637,311	1,651,025	464,786	192,285	2,582	827	3,948,816	12,380	5,006	17,386	6,689,293	112,041	61,974	81,138	143,112	76,848	0	76,848	10,987,496	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	74,005	57,114	19,465	12,907	298	85	163,874	840	2,234	3,074	277,603	4,262	1,998	1,910	3,908	3,221	0	3,221	455,942	
G	31,167	44,241	12,358	3,292	219	62	91,339	1,143	215	1,358	154,730	2,479	1,634	1,738	3,372	2,324	0	2,324	255,602	
L	0	78	11	5	3	1	98	0	21	21	166	4	3	3	6	2	0	2	297	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	3,421	2,583	724	337	37	11	7,113	66	94	160	12,049	123	93	107	200	87	0	87	19,732	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,569,030	2,267,482	689,330	313,543	8,340	2,476	5,850,201	29,437	38,523	67,960	9,910,242	163,358	83,589	102,037	185,626	113,087	0	113,087	16,290,474	

(単位: 百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	312,488	181,563	76,777	43,753	2,434	694	617,709	4,861	9,558	14,419	1,046,398	17,939	6,287	6,248	12,535	10,996	0	10,996	1,719,996	
B	531,499	313,029	108,869	63,922	2,752	749	1,020,820	2,764	22,342	25,106	1,729,270	27,312	10,946	9,270	20,216	19,472	0	19,472	2,842,196	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	68,192	67,698	24,801	8,316	550	180	169,737	7,673	807	8,480	287,535	4,145	2,345	2,864	5,209	3,485	0	3,485	478,591	
D2	570	147	156	51	0	0	924	2	6	8	1,564	57	10	20	30	21	0	21	2,604	
E	711,273	659,419	230,111	93,934	1,852	585	1,697,174	13,196	3,835	17,031	2,875,014	59,937	25,357	37,644	63,001	32,056	0	32,056	4,744,213	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	33,606	46,676	12,992	3,510	230	64	97,078	1,150	217	1,367	164,450	2,643	1,743	1,798	3,541	2,463	0	2,463	271,542	
L	0	78	11	5	3	1	98	0	22	22	166	4	3	3	6	2	0	2	298	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	1,775	1,238	288	98	7	2	3,408	28	31	59	5,774	106	58	104	162	64	0	64	9,573	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,659,403	1,269,848	454,005	213,589	7,828	2,275	3,606,948	29,674	36,818	66,492	6,110,171	112,143	46,749	57,951	104,700	68,559	0	68,559	10,069,913	

(単位: 百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾 瀦 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農産物被害額				公 共 土 木 施 設 等 害 損 額	営 業 停 止 損 失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小 計	合 計	備 考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	424,201	241,623	94,420	57,108	3,263	889	821,504	5,029	10,129	15,158	1,391,628	23,127	8,267	7,471	15,738	14,599	0	14,599	2,281,754	
B	737,738	417,759	141,775	84,767	3,581	960	1,386,580	3,333	31,900	35,233	2,348,865	38,239	14,758	12,021	26,779	27,410	0	27,410	3,863,106	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	83,569	80,460	28,489	10,231	660	214	203,623	9,654	841	10,495	344,936	5,018	2,783	3,410	6,193	4,272	0	4,272	574,537	
D2	1,377	458	310	94	8	2	2,249	22	27	49	3,811	83	18	34	52	40	0	40	6,284	
E	2,165,791	2,145,140	627,179	260,118	3,214	1,021	5,202,463	13,559	6,100	19,659	8,812,973	154,967	83,787	109,567	193,354	104,499	0	104,499	14,487,915	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	364,171	443,079	70,349	32,817	338	93	910,847	122	174	296	1,542,976	20,818	16,813	14,817	31,630	15,975	0	15,975	2,522,542	
F3	52,381	41,525	15,287	9,654	230	66	119,143	744	1,610	2,354	201,829	3,257	1,420	1,490	2,910	2,408	0	2,408	331,901	
G	49,203	64,053	16,856	5,325	289	78	135,804	1,193	253	1,446	230,055	3,957	2,462	2,389	4,851	3,482	0	3,482	379,595	
L	347	258	224	111	4	1	945	1	24	25	1,603	72	13	23	36	22	0	22	2,703	
R1	29,732	23,049	5,469	2,634	64	18	60,966	9	49	58	103,276	1,638	944	928	1,872	1,196	0	1,196	169,006	
R2	8,114	6,523	1,291	560	18	6	16,512	36	80	116	27,972	418	278	347	625	385	0	385	46,028	
R3	256	150	47	14	0	0	467	0	0	0	792	21	10	19	29	10	0	10	1,319	
合計	3,916,880	3,464,077	1,001,696	463,433	11,669	3,348	8,861,103	33,702	51,187	84,889	15,010,716	251,615	131,553	152,516	284,069	174,298	0	174,298	24,666,590	(単位: 百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	424,201	241,623	94,420	57,108	3,263	889	821,504	5,029	10,129	15,158	1,391,628	23,127	8,267	7,471	15,738	14,599	0	14,599	2,281,754						
B	737,738	417,759	141,775	84,767	3,581	960	1,386,580	3,333	31,900	35,233	2,348,865	38,239	14,758	12,021	26,779	27,410	0	27,410	3,863,106						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D1	84,776	81,926	28,686	10,370	665	215	206,638	9,668	841	10,509	350,043	5,076	2,833	3,435	6,268	4,357	0	4,357	582,891						
D2	6,386	3,308	1,635	777	26	8	12,140	84	83	167	20,566	413	113	164	277	254	0	254	33,817						
E	2,804,028	2,826,740	807,617	332,376	3,945	1,244	6,775,950	14,317	6,938	21,255	11,478,459	188,626	105,139	135,556	240,695	131,231	0	131,231	18,836,216						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	490,682	582,666	90,591	43,950	415	112	1,208,416	134	206	340	2,047,055	28,366	22,502	18,506	41,008	21,742	0	21,742	3,346,927						
F3	111,148	84,218	25,232	17,612	452	127	238,789	939	3,104	4,043	404,510	6,001	2,842	2,441	5,283	4,496	0	4,496	663,122						
G	50,020	64,648	16,930	5,381	296	80	137,355	1,194	263	1,457	232,680	3,996	2,491	2,416	4,907	3,505	0	3,505	383,900						
L	714	546	525	303	6	2	2,096	2	26	28	3,550	124	23	34	57	47	0	47	5,902						
R1	42,210	33,238	7,990	4,297	72	20	87,827	11	56	67	148,779	2,493	1,339	1,231	2,570	1,830	0	1,830	243,566						
R2	13,453	10,614	2,255	1,023	58	16	27,419	81	112	193	46,446	572	411	433	844	547	0	547	76,021						
R3	256	150	47	14	0	0	467	0	0	0	792	21	10	19	29	10	0	10	1,319						
合計	4,765,612	4,347,436	1,217,703	557,978	12,779	3,673	10,905,181	34,792	53,658	88,450	18,473,373	297,054	160,728	183,727	344,455	210,028	0	210,028	30,318,541	(単位: 百万円)					

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産				農産物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	501,389	274,050	110,568	68,009	3,594	968	958,578	5,172	10,748	15,920	1,623,830	27,548	9,540	8,301	17,841	16,974	0	16,974	2,660,691	
B	785,270	440,341	148,116	88,804	3,753	1,005	1,467,289	3,451	33,167	36,618	2,485,587	40,614	15,530	12,619	28,149	29,096	0	29,096	4,087,353	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	90,733	87,138	30,007	11,149	701	227	219,955	9,945	848	10,793	372,604	5,365	3,008	3,566	6,574	4,697	0	4,697	619,988	
D2	2,271	861	431	156	11	4	3,734	44	63	107	6,324	110	30	50	80	68	0	68	10,423	
E	2,700,569	2,721,996	780,743	320,642	3,766	1,193	6,528,909	14,197	6,751	20,948	11,059,971	183,474	101,246	131,663	232,909	126,311	0	126,311	18,152,522	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	436,911	519,127	79,649	38,808	382	103	1,074,980	125	190	315	1,821,017	24,670	19,909	16,824	36,733	18,694	0	18,694	2,976,409	
F3	72,030	56,258	19,269	12,758	291	83	160,689	834	2,167	3,001	272,207	4,203	1,963	1,873	3,836	3,179	0	3,179	447,115	
G	60,295	74,019	18,773	6,464	322	86	159,959	1,208	272	1,480	270,970	4,633	2,876	2,645	5,521	4,033	0	4,033	446,596	
L	347	258	224	111	4	1	945	1	24	25	1,603	72	13	23	36	22	0	22	2,703	
R1	29,732	23,049	5,469	2,634	64	18	60,966	9	49	58	103,276	1,638	944	928	1,872	1,196	0	1,196	169,006	
R2	8,114	6,523	1,291	560	18	6	16,512	36	80	116	27,972	418	278	347	625	385	0	385	46,028	
R3	256	150	47	14	0	0	467	0	0	0	792	21	10	19	29	10	0	10	1,319	
合計	4,687,917	4,203,770	1,194,587	550,109	12,906	3,694	10,652,983	35,022	54,359	89,381	18,046,153	292,766	155,347	178,858	334,205	204,665	0	204,665	29,620,153	(単位: 百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			一般資産被害額		農漁家資産			小計	稲	畑作物			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	575,217	306,734	123,061	76,673	4,020	1,063	1,086,768	5,289	11,343	16,632	1,840,988	31,781	10,681	9,006	19,687	19,058	0	19,058	3,014,914	
B	915,443	507,633	168,879	101,140	4,228	1,133	1,698,456	3,622	37,025	40,647	2,877,184	47,118	17,896	14,319	32,215	33,881	0	33,881	4,729,501	
C	158,927	155,184	32,866	13,359	323	85	360,744	1,349	56	1,405	611,100	8,083	5,827	4,740	10,567	6,419	0	6,419	998,318	
D1	129,009	118,355	37,523	15,406	873	280	301,446	10,707	891	11,598	510,650	7,061	4,064	4,334	8,398	6,719	0	6,719	845,872	
D2	10,724	7,852	2,161	892	17	5	21,651	64	110	174	36,679	565	262	409	671	423	0	423	60,163	
E	4,113,356	4,211,882	1,154,817	499,040	4,688	1,453	9,985,236	16,734	8,271	25,005	16,914,991	259,478	156,090	176,320	332,410	202,440	0	202,440	27,719,560	
F1	235,641	361,441	105,888	29,622	71	24	732,687	4	248	252	1,241,172	20,376	14,556	18,252	32,808	11,942	0	11,942	2,039,237	
F2	587,487	673,966	101,619	51,859	475	125	1,415,531	141	215	356	2,397,910	33,950	25,965	20,038	46,003	25,529	0	25,529	3,919,279	
F3	110,621	83,833	25,156	17,608	452	127	237,797	936	3,088	4,024	402,830	5,990	2,831	2,430	5,261	4,456	0	4,456	660,358	
G	109,593	122,601	25,487	10,415	401	107	268,604	1,318	336	1,654	455,013	8,333	4,899	4,233	9,132	6,533	0	6,533	749,269	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	6,946,018	6,549,481	1,777,457	816,014	15,548	4,402	16,108,920	40,164	61,583	101,747	27,288,517	422,735	243,071	254,081	497,152	317,400	0	317,400	44,736,471	(単位:百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産				農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			一般資産被害額		農漁家資産		水稻	畑作物		小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等			小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
A	575,217	306,734	123,061	76,673	4,020	1,063	1,086,768	5,289	11,343	16,632	1,840,988	31,781	10,681	9,006	19,687	19,058	0	19,058	3,014,914			
B	915,443	507,665	168,894	101,153	4,228	1,133	1,698,516	3,622	37,025	40,647	2,877,285	47,120	17,898	14,320	32,218	33,887	0	33,887	4,729,673			
C	162,365	156,474	33,258	13,480	324	86	365,987	1,353	56	1,409	619,982	8,193	5,888	4,773	10,661	6,478	0	6,478	1,012,710			
D1	129,995	119,275	37,751	15,504	882	282	303,689	10,715	891	11,606	514,449	7,105	4,091	4,359	8,450	6,762	0	6,762	852,061			
D2	12,942	8,897	2,739	1,214	37	12	25,931	121	161	282	43,930	733	307	467	774	547	0	547	72,197			
E	5,209,044	5,308,538	1,345,400	606,132	5,238	1,607	12,475,959	17,189	9,107	26,296	21,134,275	316,953	194,022	208,878	402,900	254,436	0	254,436	34,610,819			
F1	235,641	361,441	105,888	29,622	71	24	732,687	4	248	252	1,241,172	20,376	14,556	18,252	32,808	11,942	0	11,942	2,039,237			
F2	678,507	742,272	109,160	57,785	508	133	1,588,365	142	216	358	2,690,691	39,459	29,110	21,211	50,321	27,884	0	27,884	4,397,078			
F3	191,259	124,088	41,522	29,608	726	197	387,400	1,111	4,268	5,379	656,257	10,965	4,336	3,394	7,730	6,346	0	6,346	1,074,077			
G	110,821	123,838	25,618	10,545	402	107	271,331	1,324	337	1,661	459,634	8,460	4,943	4,256	9,199	6,616	0	6,616	756,901			
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合計	8,221,234	7,759,312	1,993,291	941,716	16,436	4,644	18,936,633	40,870	63,652	104,522	32,078,663	491,145	285,832	288,916	574,748	373,956	0	373,956	52,559,667	(単位:百万円)		

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額					農作物被害額					公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等			小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
A	605,096	326,177	132,628	81,045	4,134	1,089	1,150,169	5,341	11,562	16,903	1,948,386	33,455	11,347	9,436	20,783	20,644	0	20,644	3,190,340				
B	948,217	521,010	172,684	103,532	4,274	1,148	1,750,865	3,720	37,674	41,394	2,965,965	48,601	18,421	14,694	33,115	34,626	0	34,626	4,874,566				
C	170,303	162,315	34,813	14,051	328	87	381,897	1,364	56	1,420	646,933	8,758	6,159	4,879	11,038	6,825	0	6,825	1,056,871				
D1	132,001	120,920	38,295	15,856	902	287	308,261	10,775	899	11,674	522,193	7,207	4,145	4,410	8,555	6,856	0	6,856	864,746				
D2	11,144	8,146	2,254	935	18	6	22,503	74	119	193	38,120	590	272	425	697	444	0	444	62,547				
E	4,556,545	4,676,641	1,262,354	548,284	5,100	1,572	11,050,496	17,989	9,084	27,073	18,719,540	285,929	173,393	194,956	368,349	222,676	0	222,676	30,674,063				
F1	262,993	391,681	116,940	33,354	74	25	805,067	4	249	253	1,363,785	21,718	16,039	19,237	35,276	13,157	0	13,157	2,239,256				
F2	630,957	704,532	105,830	55,482	487	128	1,497,416	141	215	356	2,536,622	36,490	27,399	20,531	47,930	26,762	0	26,762	4,145,576				
F3	120,789	89,641	28,102	18,385	505	140	255,562	949	3,321	4,270	432,923	6,327	3,008	2,534	5,542	4,718	0	4,718	709,342				
G	117,735	127,516	26,352	10,857	410	109	282,979	1,431	350	1,781	479,367	9,058	5,142	4,403	9,545	6,794	0	6,794	789,524				
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合計	7,555,780	7,128,579	1,918,252	881,781	16,232	4,591	17,505,215	41,788	63,529	105,317	29,653,834	458,133	265,325	275,505	540,830	343,502	0	343,502	48,606,831	(単位:百万円)			

⑥【S57.7.31 洪水】

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	1	0	0	2	36
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	2	36	

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	1	0	0	0	36
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	92	42	7	2	3	1	147	17	2	19	249	3	2	3	5	2	0	2	425	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	92	45	8	2	4	1	152	17	20	37	260	4	2	4	6	2	0	2	461	

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	1	0	0	0	36
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	0	36

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	87,052	56,788	18,635	8,697	519	154	171,845	1,069	6,860	7,929	291,106	4,047	1,996	2,204	4,200	2,867	0	2,867	481,994	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	105	3	2	2	4	1	0	1	196	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	16	29	6	2	3	1	57	15	1	16	96	4	2	3	5	1	0	1	179	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	87,068	56,867	18,647	8,701	525	156	171,964	1,086	6,882	7,968	291,307	4,054	2,000	2,209	4,209	2,869	0	2,869	482,371	(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	87,052	56,788	18,635	8,697	519	154	171,845	1,069	6,860	7,929	291,106	4,047	1,996	2,204	4,200	2,867	0	2,867	481,994	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	89	21	15	7	1	0	133	10	16	26	225	8	1	2	3	3	0	3	398	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
L	0	50	6	2	3	1	62	0	20	20	105	3	2	2	4	1	0	1	195	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	1,468	1,002	313	134	21	7	2,945	54	65	119	4,989	63	42	61	103	37	0	37	8,256	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	88,609	57,861	18,969	8,840	544	162	174,985	1,135	6,961	8,096	296,425	4,121	2,041	2,269	4,310	2,908	0	2,908	490,845	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	106,069	67,552	22,358	10,742	594	175	207,490	1,140	7,736	8,876	351,485	4,991	2,371	2,537	4,908	3,427	0	3,427	581,177	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	105	3	2	2	4	1	0	1	196	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	16	29	6	2	3	1	57	15	1	16	96	4	2	3	5	1	0	1	179	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	106,085	67,631	22,370	10,746	600	177	207,609	1,157	7,758	8,915	351,686	4,998	2,375	2,542	4,917	3,429	0	3,429	581,554	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	193,190	121,474	40,293	20,297	1,077	297	376,628	1,848	10,244	12,092	638,008	9,637	4,187	4,123	8,310	6,946	0	6,946	1,051,621	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	35,292	38,574	14,813	4,022	330	107	93,138	5,994	661	6,655	157,774	2,383	1,365	1,852	3,217	1,817	0	1,817	264,984	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	14,310	21,877	6,008	1,302	65	19	43,581	789	103	892	73,826	903	809	831	1,640	1,097	0	1,097	121,939	
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	5,723	4,552	950	391	14	5	11,635	35	69	104	19,709	283	184	238	422	249	0	249	32,402	
R3	1,285	1,097	259	100	0	0	2,741	0	0	0	4,641	74	52	67	119	55	0	55	7,630	
合計	249,823	187,706	62,347	26,121	1,490	429	527,916	8,667	11,100	19,767	894,287	13,289	6,603	7,120	13,723	10,170	0	10,170	1,479,152	

(単位:百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	193,190	121,474	40,293	20,297	1,077	297	376,628	1,848	10,244	12,092	638,008	9,637	4,187	4,123	8,310	6,946	0	6,946	1,051,621	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	34,685	37,677	14,168	3,891	321	104	90,846	5,918	644	6,562	153,891	2,333	1,342	1,825	3,167	1,779	0	1,779	258,578	
D2	1,698	689	424	194	8	3	3,016	51	31	82	5,108	123	23	41	64	50	0	50	8,443	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	17,755	13,236	5,770	3,353	96	30	40,240	416	718	1,134	68,164	1,269	468	591	1,059	888	0	888	112,754	
G	14,310	21,877	6,008	1,302	62	18	43,577	777	103	880	73,819	903	809	831	1,640	1,097	0	1,097	121,916	
L	23	92	19	8	4	1	147	1	23	24	250	8	5	7	12	5	0	5	446	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	11,552	8,924	1,994	903	55	16	23,444	78	109	187	39,712	461	331	347	678	426	0	426	64,908	
R3	1,285	1,097	259	100	0	0	2,741	0	0	0	4,641	74	52	67	119	55	0	55	7,630	
合計	274,498	205,066	68,935	30,048	1,623	469	580,639	9,089	11,872	20,961	983,593	14,808	7,217	7,832	15,049	11,246	0	11,246	1,626,296	

(単位:百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	209,255	128,686	44,358	23,176	1,144	316	406,935	1,897	10,994	12,891	689,349	10,587	4,506	4,496	9,002	7,368	0	7,368	1,136,132	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	37,540	40,245	15,252	4,223	350	114	97,724	6,179	679	6,898	165,543	2,521	1,434	1,947	3,381	1,922	0	1,922	277,949	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	15,067	22,714	6,113	1,363	79	24	45,360	861	126	987	76,842	976	845	861	1,706	1,171	0	1,171	127,042	
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	5,723	4,552	950	391	14	5	11,635	35	69	104	19,709	283	184	238	422	249	0	249	32,402	
R3	1,285	1,097	259	100	0	0	2,741	0	0	0	4,641	74	52	67	119	55	0	55	7,630	
合計	268,893	197,426	66,956	29,262	1,591	460	564,588	8,973	11,891	20,864	956,413	14,450	7,027	7,618	14,645	10,771	0	10,771	1,581,731	

(単位:百万円)

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

流量規模: 1 / 30

(單位:百萬元)

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

流量規模: 1 / 30	
--------------	--

(單位:百萬元)

様式一3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

流量規模:1/30	
-----------	--

(單位:百萬元)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

汎 災 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	341,892	197,900	83,519	49,521	2,860	790	676,482	4,949	9,742	14,691	1,145,959	19,700	6,801	6,557	13,358	12,139	0	12,139	1,882,329	
B	517,130	303,851	106,183	61,845	2,726	745	992,480	2,768	22,736	25,504	1,681,261	26,556	10,613	9,090	19,703	18,804	0	18,804	2,764,308	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	72,442	70,660	25,393	8,624	605	196	177,920	9,274	807	10,081	301,395	4,474	2,470	3,079	5,549	3,724	0	3,724	503,143	
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827	
E	689,215	640,631	225,389	91,567	1,792	567	1,649,161	12,965	3,721	16,686	2,793,679	58,953	24,656	36,957	61,613	31,186	0	31,186	4,611,278	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	31,585	44,615	12,445	3,347	222	63	92,277	1,147	216	1,363	156,316	2,501	1,648	1,744	3,392	2,357	0	2,357	258,206	
L	96	411	64	28	6	2	607	1	23	24	1,028	19	15	16	31	20	0	20	1,729	
R1	28,056	21,775	5,086	2,396	62	17	57,392	8	44	52	97,222	1,544	897	886	1,783	1,113	0	1,113	159,106	
R2	23,083	18,890	3,462	1,580	57	16	47,088	80	111	191	79,770	1,064	733	734	1,467	1,095	0	1,095	130,675	
R3	3,872	3,904	671	347	0	0	8,794	0	1	1	14,898	216	170	148	318	199	0	199	24,426	
合計	1,707,781	1,302,704	462,336	219,293	8,330	2,396	3,702,840	31,194	37,407	68,601	6,272,612	115,078	48,012	59,229	107,241	70,655	0	70,655	10,337,027	

(単位: 百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

汎 災 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	341,892	197,900	83,519	49,521	2,860	790	676,482	4,949	9,742	14,691	1,145,959	19,700	6,801	6,557	13,358	12,139	0	12,139	1,882,329	
B	517,130	303,851	106,183	61,845	2,726	745	992,480	2,768	22,736	25,504	1,681,261	26,556	10,613	9,090	19,703	18,804	0	18,804	2,764,308	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	73,097	71,101	25,599	8,774	608	198	179,377	9,287	811	10,098	303,863	4,510	2,488	3,095	5,583	3,760	0	3,760	507,191	
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,556	
E	2,805,422	2,763,669	748,918	312,129	3,527	1,109	6,634,774	13,712	6,393	20,105	11,239,308	182,185	102,195	129,893	232,088	128,643	0	128,643	18,437,103	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	377,109	458,019	72,232	33,647	348	95	941,450	123	174	297	1,594,817	21,463	17,380	15,143	32,523	16,482	0	16,482	2,607,032	
F3	95,209	71,917	23,232	15,830	390	109	206,687	923	2,800	3,723	350,129	5,248	2,480	2,235	4,715	3,976	0	3,976	574,478	
G	31,514	44,518	12,441	3,340	220	62	92,095	1,147	216	1,363	156,010	2,497	1,646	1,743	3,389	2,349	0	2,349	257,703	
L	2,543	2,005	1,620	1,060	12	3	7,243	5	29	34	12,270	373	80	95	175	170	0	170	20,265	
R1	53,691	41,210	10,103	5,804	87	24	110,919	14	57	71	187,898	3,195	1,641	1,433	3,074	2,337	0	2,337	307,494	
R2	25,695	21,147	3,806	1,751	82	22	52,503	93	125	218	88,940	1,179	819	794	1,613	1,200	0	1,200	145,653	
R3	3,872	3,904	671	347	0	0	8,794	0	1	1	14,898	216	170	148	318	199	0	199	24,426	
合計	4,330,770	3,980,626	1,089,184	494,457	10,876	3,162	9,909,075	33,094	43,146	76,240	16,785,977	267,378	146,367	170,316	316,683	190,185	0	190,185	27,545,538	

(単位: 百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

汎 災 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	415,832	235,785	91,874	55,964	3,269	894	803,618	5,100	10,232	15,332	1,361,330	22,536	8,092	7,324	15,416	14,082	0	14,082	2,232,314						
B	549,927	320,156	112,926	66,170	2,908	790	1,052,877	2,840	24,182	27,022	1,783,574	28,198	11,227	9,540	20,767	20,046	0	20,046	2,932,484						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D1	76,175	73,766	26,486	9,039	627	203	186,296	9,430	826	10,256	315,586	4,631	2,554	3,177	5,731	3,866	0	3,866	526,366						
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827						
E	1,015,382	959,926	327,778	134,770	2,459	781	2,441,096	14,613	5,042	19,655	4,135,216	81,228	37,021	53,173	90,194	46,973	0	46,973	6,814,362						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
G	33,432	46,412	12,708	3,461	229	64	96,306	1,150	217	1,367	163,144	2,593	1,723	1,787	3,510	2,437	0	2,437	269,357						
L	96	411	64	28	6	2	607	1	23	24	1,028	19	15	16	31	20	0	20	1,729						
R1	28,056	21,775	5,086	2,396	62	17	57,392	8	44	52	97,222	1,544	897	886	1,783	1,113	0	1,113	159,106						
R2	23,083	18,890	3,462	1,580	57	16	47,088	80	111	191	79,770	1,064	733	734	1,467	1,095	0	1,095	130,675						
R3	3,872	3,904	671	347	0	0	8,794	0	1	1	14,898	216	170	148	318	199	0	199	24,426						
合計	2,146,265	1,681,092	581,179	273,793	9,617	2,767	4,694,713	33,224	40,684	73,908	7,952,852	142,080	62,441	76,803	139,244	89,849	0	89,849	13,092,646						

(単位: 百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			一般産業被害額		農漁家資産			小計	稲	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫															
A	533,814	287,051	114,456	70,656	3,920	1,039	1,010,936	5,272	11,090	16,362	1,712,527	28,859	10,009	8,537	18,546	17,658	0	17,658	2,804,888		
B	697,674	397,539	135,529	81,151	3,444	927	1,316,264	3,213	30,275	33,488	2,229,751	36,101	14,018	11,518	25,536	25,898	0	25,898	3,667,038		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	90,236	86,152	30,180	11,111	705	232	218,616	10,049	851	10,900	370,337	5,413	2,985	3,581	6,566	4,718	0	4,718	616,550		
D2	1,124	417	283	84	7	2	1,917	10	22	32	3,246	74	16	30	46	34	0	34	5,349		
E	1,960,408	1,936,218	576,824	246,259	3,467	1,114	4,724,290	16,122	6,663	22,785	8,002,947	134,611	71,783	92,697	164,480	91,815	0	91,815	13,140,928		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	419,156	500,579	77,666	37,771	371	101	1,035,644	123	181	304	1,754,381	23,752	19,196	16,378	35,574	18,002	0	18,002	2,867,657		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	45,076	60,576	16,296	5,056	269	74	127,347	1,178	241	1,419	215,726	3,697	2,331	2,283	4,614	3,325	0	3,325	356,128		
L	2,791	2,277	1,704	1,165	14	4	7,955	5	29	34	13,477	390	88	91	179	189	0	189	22,224		
R1	56,228	43,128	10,675	6,206	89	25	116,351	16	60	76	197,096	3,373	1,719	1,487	3,206	2,452	0	2,452	322,554		
R2	28,935	23,285	4,098	1,900	70	19	58,307	86	120	206	98,772	1,341	911	873	1,784	1,353	0	1,353	161,763		
R3	5,471	5,025	787	431	0	0	11,714	0	1	1	19,844	274	214	186	400	240	0	240	32,473		
合計	3,840,913	3,342,247	968,498	461,790	12,356	3,537	8,629,341	36,074	49,533	85,607	14,618,104	237,885	123,270	137,661	260,931	165,684	0	165,684	23,997,552	(単位: 百万円)	

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	533,814	287,051	114,456	70,656	3,920	1,039	1,010,936	5,272	11,090	16,362	1,712,527	28,859	10,009	8,537	18,546	17,658	0	17,658	2,804,888	
B	698,178	397,740	135,742	81,350	3,444	927	1,317,381	3,213	30,275	33,488	2,231,644	36,139	14,028	11,523	25,551	25,944	0	25,944	3,670,147	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	91,272	88,630	30,320	11,211	711	233	222,377	10,065	851	10,916	376,706	5,461	3,054	3,608	6,662	4,797	0	4,797	626,919	
D2	5,920	2,925	1,551	730	23	7	11,156	84	83	167	18,898	397	101	154	255	230	0	230	31,103	
E	5,825,356	5,951,729	1,440,523	662,936	5,387	1,648	13,887,579	15,558	8,526	24,084	23,525,558	347,934	215,407	222,538	437,945	286,639	0	286,639	38,509,739	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	541,730	632,902	97,112	48,555	453	121	1,320,873	140	213	353	2,237,559	31,393	24,359	19,348	43,707	23,936	0	23,936	3,657,821	
F3	137,752	98,228	31,805	22,011	541	151	290,488	977	3,456	4,433	492,087	7,660	3,336	2,771	6,107	5,118	0	5,118	805,893	
G	46,436	61,812	16,493	5,161	271	74	130,247	1,179	248	1,427	220,638	3,791	2,385	2,327	4,712	3,407	0	3,407	364,222	
L	5,387	4,201	2,860	1,959	18	5	14,430	8	32	40	24,445	744	165	187	352	331	0	331	40,342	
R1	62,329	47,080	11,790	6,979	97	27	128,302	21	74	95	217,343	3,734	1,876	1,624	3,500	2,683	0	2,683	355,657	
R2	30,931	25,064	4,351	2,013	89	24	62,472	97	128	225	105,827	1,428	974	923	1,897	1,434	0	1,434	173,283	
R3	5,471	5,025	787	431	0	0	11,714	0	1	1	19,844	274	214	186	400	240	0	240	32,473	
合計	7,984,576	7,602,387	1,887,790	913,992	14,954	4,256	18,407,955	36,614	54,977	91,591	31,183,076	467,814	275,908	273,726	549,634	372,417	0	372,417	51,072,487	(単位: 百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	553,045	297,470	116,881	72,292	4,038	1,066	1,044,792	5,303	11,297	16,600	1,769,878	29,537	10,354	8,761	19,115	18,266	0	18,266	2,898,188	
B	742,772	421,115	142,928	85,337	3,612	969	1,396,733	3,347	32,363	35,710	2,366,067	38,527	14,877	12,165	27,042	27,666	0	27,666	3,891,745	
C	81,860	91,224	21,626	7,913	224	63	202,910	1,163	47	1,210	343,729	4,463	3,403	3,461	6,864	3,510	0	3,510	562,686	
D1	94,297	90,824	31,219	11,782	725	238	229,085	10,149	853	11,002	388,068	5,652	3,146	3,675	6,821	5,003	0	5,003	645,631	
D2	1,675	670	385	131	10	3	2,874	39	55	94	4,867	103	24	43	67	54	0	54	8,059	
E	3,019,059	2,996,735	805,245	338,921	3,785	1,191	7,164,936	14,045	6,680	20,725	12,137,403	192,816	109,632	136,993	246,625	138,195	0	138,195	19,900,700	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	470,237	559,700	86,093	41,801	407	109	1,158,347	127	198	325	1,962,239	27,139	21,479	17,913	39,392	20,469	0	20,469	3,207,911	
F3	71,475	55,788	19,134	12,607	285	81	159,370	827	2,134	2,961	269,976	4,160	1,950	1,855	3,805	3,162	0	3,162	443,434	
G	51,246	65,632	17,257	5,574	302	81	140,092	1,199	265	1,464	237,316	4,138	2,567	2,473	5,040	3,572	0	3,572	391,622	
L	2,791	2,277	1,704	1,165	14	4	7,955	5	29	34	13,477	390	88	91	179	189	0	189	22,224	
R1	56,228	43,128	10,675	6,206	89	25	116,351	16	60	76	197,096	3,373	1,719	1,487	3,206	2,452	0	2,452	322,554	
R2	28,935	23,285	4,098	1,900	70	19	58,307	86	120	206	98,772	1,341	911	873	1,784	1,353	0	1,353	161,763	
R3	5,471	5,025	787	431	0	0	11,714	0	1	1	19,844	274	214	186	400	240	0	240	32,473	
合計	5,179,091	4,652,873	1,258,032	586,060	13,561	3,849	11,693,466	36,306	54,102	90,408	19,808,732	311,913	170,364	189,976	360,340	224,131	0	224,131	32,488,990	(単位: 百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額																	農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																		
			償却	在庫	償却	在庫																									
A	621,517	334,702	132,642	82,657	4,268	1,126	1,176,912	5,375	11,713	17,088	1,993,692	34,247	11,623	9,626	21,249	20,994	0	20,994	3,264,182												
B	860,436	483,022	162,240	96,110	4,035	1,082	1,606,925	3,557	35,170	38,727	2,722,130	44,509	17,014	13,777	30,791	32,097	0	32,097	4,475,179												
C	163,450	156,732	33,276	13,500	324	86	367,368	1,358	56	1,414	622,321	8,255	5,906	4,778	10,684	6,483	0	6,483	1,016,525												
D1	115,108	108,078	35,189	14,110	814	265	273,564	10,537	873	11,410	463,418	6,571	3,730	4,092	7,822	6,155	0	6,155	768,940												
D2	10,326	7,532	2,019	835	15	5	20,732	64	100	164	35,120	513	242	371	613	400	0	400	57,542												
E	5,207,086	5,298,552	1,298,907	590,416	4,948	1,522	12,401,431	15,827	8,106	23,933	21,008,025	308,676	191,227	201,429	392,656	254,007	0	254,007	34,388,728												
F1	264,822	392,989	117,216	33,484	74	25	808,610	4	249	253	1,369,787	21,776	16,120	19,319	35,439	13,225	0	13,225	2,249,090												
F2	636,609	709,948	106,230	55,742	490	129	1,509,148	141	215	356	2,556,498	36,680	27,589	20,610	48,199	26,891	0	26,891	4,177,772												
F3	118,842	88,599	25,896	18,259	497	138	252,231	945	3,259	4,204	427,277	6,287	2,977	2,515	5,492	4,683	0	4,683	700,174												
G	76,804	92,040	21,160	7,891	346	92	198,333	1,221	280	1,501	335,976	5,942	3,580	3,108	6,688	4,998	0	4,998	553,438												
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
合計	8,075,000	7,672,194	1,934,775	913,004	15,811	4,470	18,615,254	39,029	60,021	90,050	31,534,244	473,456	280,008	279,625	559,633	369,933	0	369,933	51,651,570	(単位：百万円)											

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額																	農作物被害額							公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																					
			償却	在庫	償却	在庫																												
A	621,517	334,702	132,642	82,657	4,268	1,126	1,176,912	5,375	11,713	17,088	1,993,692	34,247	11,623	9,626	21,249	20,994	0	20,994	3,264,182															
B	860,481	483,043	162,244	96,111	4,036	1,082	1,606,997	3,560	35,175	38,735	2,722,253	44,510	17,015	13,778	30,793	32,097	0	32,097	4,475,385															
C	166,817	159,422	34,053	13,717	325	86	374,420	1,361	56	1,417	634,268	8,426	6,018	4,820	10,838	6,638	0	6,638	1,036,007															
D1	117,216	110,153	35,553	14,221	821	267	278,231	10,606	877	11,483	471,323	6,638	3,789	4,119	7,908	6,228	0	6,228	781,811															
D2	12,680	8,927	2,690	1,198	31	10	25,536	110	125	235	43,257	715	304	460	764	539	0	539	71,046															
E	7,441,662	7,681,525	1,797,681	864,664	6,759	2,014	17,794,305	17,268	10,264	24,532	30,143,552	431,919	274,848	265,003	539,851	370,186	0	370,186	49,307,345															
F1	263,397	391,879	117,036	33,371	74	25	805,782	4	249	253	1,364,995	21,747	16,065	19,290	35,355	13,171	0	13,171	2,241,303															
F2	716,659	771,172	112,773	60,560	528	138	1,661,830	142	216	358	2,815,141	42,128	30,388	21,788	52,176	29,539	0	29,539	4,601,172															
F3	183,578	120,020	39,607	28,099	693	188	372,185	1,085	4,106	5,191	630,481	10,256	4,184	3,292	7,476	6,138	0	6,138	1,031,727															
G	79,017	94,587	21,645	8,171	347	93	203,860	1,225	285	1,510	345,337	6,166	3,674	3,221	6,895	5,209	0	5,209	568,977															
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
合計	10,463,024	10,155,430	2,455,924	1,202,769	17,882	5,029	24,300,058	40,736	63,066	103,802	41,164,299	606,752	367,908	345,397	713,305	490,739	0	490,739	67,378,955	(単位：百万円)														

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額																	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価 等	代替 活動 等	小計																	
			償却	在庫	償却	在庫																								
A	644,093	349,781	140,247	86,194	4,370	1,149	1,225,834	5,486	12,262	17,748	2,076,562	35,644	12,180	10,053	22,233	22,025	0	22,025	3,400,046											
B	888,584	497,186	166,103	98,800	4,163	1,115	1,655,951	3,601	36,250	39,851	2,805,181	46,052	17,527	14,079	31,606	33,180	0	33,180	4,611,821											
C	176,023	165,950	35,251	14,319	330	87	391,960	1,369	56	1,425	663,979	8,976	6,310	4,940	11,250	6,972	0	6,972	1,084,562											
D1	122,557	113,601	36,367	14,719	837	272	288,353	10,631	885	11,516	488,469	6,815	3,919	4,209	8,128	6,468	0	6,468	809,749											
D2	10,596	7,709	2,136	881	17	5	21,344	64	109	173	36,158	556	258	401	659	419	0	419	59,309											
E	5,798,408	5,873,679	1,419,883	654,164	5,407	1,651	13,753,192	17,553	9,342	26,895	23,297,908	345,596	212,815	220,743	433,558	282,863	0	282,863	38,140,012											
F1	279,603	414,908	122,653	35,212	79	26	852,481	4	249	253	1,444,103	22,891	16,916	20,210	37,126	14,212	0	14,212	2,371,066											
F2	669,160	735,908	108,299	57,270	505	133	1,571,275	142	216	358	2,661,739	38,544	28,789	21,096	49,885	27,647	0	27,647	4,349,448											
F3	133,187	95,088	30,718	21,546	533	149	281,221	975	3,519	4,494	476,388	7,501	3,226	2,856	5,882	5,014	0	5,014	780,500											
G	80,792	95,531	21,728	8,225	356	95	206,727	1,237	297	1,534	350,197	6,207	3,709	3,247	6,956	5,247	0	5,247	576,868											
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
合計	8,803,003	8,349,341	2,083,385	991,330	16,597	4,682	20,248,338	41,062	63,185	104,247	34,300,684	518,782	305,649	301,634	607,283	404,047	0	404,047	56,183,381	(単位：百万円)										

⑦【S57.9.10 洪水】

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

汎 濫 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	106.632	67.779	22.457	10.775	597	176	208.416	1.140	7.757	8.897	353.056	5.038	2.389	2.570	4.959	3.450	0	3.450	583.816		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	17	17	11	1	1	1	1	0	0	0	35		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	106.632	67.782	22.458	10.775	598	176	208.421	1.143	7.774	8.917	353.067	5.039	2.389	2.571	4.960	3.450	0	3.450	583.854		(単位:百万円)

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

汎 濫 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	106.632	67.779	22.457	10.775	597	176	208.416	1.140	7.757	8.897	353.056	5.038	2.389	2.570	4.959	3.450	0	3.450	583.816		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	188	47	36	17	2	1	291	21	21	42	490	14	2	4	6	6	0	6	849		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	17	17	11	1	0	1	1	0	0	0	35		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	67	0	0	0	1	0	68	10	1	11	117	0	0	0	0	0	0	0	196		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	106.887	67.829	22.494	10.792	601	177	208.780	1.174	7.796	8.970	353.674	5.053	2.391	2.575	4.966	3.456	0	3.456	584.899	(単位: 百万円)	

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/5

汎 濫 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	116.676	73.286	23.614	11.348	675	196	225.795	1.293	8.018	9.311	382.497	5.387	2.605	2.721	5.326	3.765	0	3.765	632.081		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	17	17	11	1	0	1	1	0	0	0	35		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	116.676	73.289	23.615	11.348	676	196	225.800	1.296	8.035	9.331	382.508	5.388	2.605	2.722	5.327	3.765	0	3.765	632.119		

(単位: 百万円)

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	198,856	124,350	41,465	20,852	1,091	302	386,916	1,871	10,537	12,408	655,437	10,000	4,360	4,379	8,739	7,138	0	7,138	1,080,638	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	37,390	40,460	15,285	4,243	336	110	97,824	6,106	652	6,758	165,713	2,505	1,439	1,940	3,379	1,937	0	1,937	278,116	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	15,402	23,041	6,218	1,401	91	28	46,181	912	138	1,050	78,230	1,028	863	896	1,759	1,198	0	1,198	129,446	
L	0	22	3	1	2	1	29	0	19	19	48	2	1	2	3	0	0	0	101	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	251,648	187,873	62,971	26,497	1,520	441	530,950	8,891	11,346	20,237	899,428	13,535	6,663	7,217	13,880	10,273	0	10,273	1,488,303	(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	198,856	124,350	41,465	20,852	1,091	302	386,916	1,871	10,537	12,408	655,437	10,000	4,360	4,379	8,739	7,138	0	7,138	1,080,638	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	37,049	40,104	15,150	4,178	328	107	96,916	6,045	639	6,684	164,176	2,461	1,426	1,920	3,346	1,915	0	1,915	275,498	
D2	1,837	711	439	200	9	3	3,199	58	38	96	5,418	130	25	45	70	53	0	53	8,966	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	19,889	14,224	6,282	3,722	99	31	44,247	421	784	1,205	74,956	1,363	505	635	1,140	961	0	961	123,722	
G	15,310	22,935	6,152	1,378	88	27	45,890	898	135	1,033	77,736	991	854	879	1,733	1,182	0	1,182	128,565	
L	0	22	3	1	2	1	29	0	19	19	49	2	1	2	3	0	0	0	102	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	580	296	135	43	12	4	1,070	45	29	74	1,811	39	20	36	56	16	0	16	3,066	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	273,521	202,642	69,626	30,374	1,629	475	578,267	9,338	12,181	21,519	979,583	14,986	7,191	7,896	15,087	11,265	0	11,265	1,620,707	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	214,059	132,226	44,518	22,984	1,151	319	415,257	1,901	10,953	12,854	703,447	10,651	4,615	4,552	9,167	7,525	0	7,525	1,158,901	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	38,991	42,619	16,292	4,453	351	115	102,821	6,195	674	6,869	174,179	2,628	1,519	2,017	3,536	2,042	0	2,042	292,075	
D2	22	4	7	2	0	0	35	1	2	3	58	3	0	1	1	1	0	1	101	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	16,057	23,847	6,365	1,468	97	30	47,864	937	147	1,084	81,082	1,077	898	932	1,830	1,249	0	1,249	134,186	
L	0	22	3	1	2	1	29	0	19	19	48	2	1	2	3	0	0	0	101	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	269,129	198,718	67,185	28,908	1,601	465	566,006	9,036	11,795	20,831	958,814	14,361	7,033	7,504	14,537	10,817	0	10,817	1,585,366	(単位：百万円)

様式-3 被害額(当道7年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

汎 差 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設 被害 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農産家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価 等	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	178,371	104,881	46,645	26,168	1,414	435	357,914	4,111	8,036	12,147	606,306	10,061	3,735	4,087	7,822	6,062	0	6,062	1,000,312	
B	390,821	231,687	82,957	46,034	2,132	581	754,212	2,560	17,867	20,427	1,277,638	19,773	8,165	7,420	15,585	13,991	0	13,991	2,101,626	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	60,855	60,895	21,931	7,079	500	163	151,423	7,401	787	8,188	256,511	3,714	2,134	2,662	4,796	3,066	0	3,066	427,698	
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	26,858	38,388	10,725	2,748	200	57	78,976	1,121	198	1,319	133,784	2,165	1,426	1,559	2,985	2,016	0	2,016	221,245	
L	0	78	11	5	3	1	98	0	21	21	166	4	3	3	6	2	0	2	297	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	523	340	164	52	7	2	1,088	28	35	63	1,846	37	19	35	54	13	0	13	3,101	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	657,838	436,336	162,557	82,124	4,256	1,239	1,344,350	15,223	26,950	42,173	2,277,335	35,805	15,491	15,784	31,275	25,168	0	25,168	3,756,106	(単位: 百万円)

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

区画 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産				農産家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 損失 停止	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却		在庫		小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	178,371	104,881	46,645	26,168	1,414	435	357,914	4,111	8,036	12,147	606,306	10,061	3,735	4,087	7,822	6,062	0	6,062	1,000,312					
B	390,821	231,687	82,957	46,034	2,132	581	754,212	2,560	17,867	20,427	1,277,638	19,773	8,165	7,420	15,585	13,991	0	13,991	2,101,626					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	60,764	60,780	21,931	7,069	499	163	151,206	7,406	787	8,193	256,146	3,719	2,129	2,660	4,789	3,063	0	3,063	427,116					
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	68,085	52,731	18,350	11,996	275	78	151,515	804	2,033	2,837	256,668	3,979	1,844	1,784	3,628	3,063	0	3,063	421,690					
G	26,717	38,193	10,715	2,738	199	57	78,619	1,121	198	1,319	133,181	2,157	1,420	1,557	2,977	2,003	0	2,003	220,256					
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	4,177	3,244	899	433	38	11	8,802	65	96	161	14,912	148	115	121	236	112	0	112	24,371					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	732,048	492,824	182,261	94,768	4,574	1,331	1,507,806	16,137	29,099	45,236	2,554,235	40,073	17,460	17,717	35,177	28,403	0	28,403	4,210,930					

様式-3 被害額(当道7年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

記号 コード	資産被害金額						農作物被害額							家庭における 応急対策費用								事業所 における 応急対策 費用		その他の 間接被害	小計	合計	備考
	事業所資産		農道家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計	事業所 における 応急対策 費用													
	家屋	家庭用品	償却	在庫											償却	在庫											
A	229,728	134,200	59,800	33,843	1,869	552	459,992	4,474	8,997	13,471	779,224	13,422	4,752	4,983	9,735	8,004	0	8,004	1,283,848								
B	417,996	246,220	86,620	47,832	2,248	613	801,529	2,601	18,768	21,369	1,357,790	20,920	8,675	7,740	16,415	14,886	0	14,886	2,232,909								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D1	61,774	61,803	22,138	7,176	505	165	153,361	7,450	788	8,238	259,793	3,759	2,165	2,690	4,855	3,108	0	3,108	433,114								
D2	410	67	124	38	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827									
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
G	27,321	39,000	10,940	2,830	205	59	80,355	1,131	199	1,330	136,121	2,227	1,452	1,594	3,046	2,062	0	2,062	225,141								
L	0	78	11	5	3	1	98	0	21	21	166	4	3	3	6	2	0	2	297								
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
R2	523	340	164	52	7	2	1,068	28	35	63	1,846	37	19	35	54	13	0	13	3,101								
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
合計	737,752	481,508	179,797	91,776	4,837	1,392	1,497,062	15,686	28,814	44,500	2,536,024	40,420	17,075	17,063	34,138	28,093	0	28,093	4,180,237								

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農産物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農産物資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	291,300	170,872	71,237	40,333	2,335	670	576,747	4,824	9,389	14,213	977,007	16,438	5,952	5,898	11,850	10,153	0	10,153	1,606,408	
B	497,830	292,661	102,173	59,572	2,622	717	955,575	2,696	20,956	23,652	1,618,742	25,406	10,237	8,810	19,047	18,013	0	18,013	2,660,435	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	68,382	67,865	24,864	8,343	551	180	170,185	7,689	813	8,502	288,292	4,168	2,353	2,875	5,228	3,500	0	3,500	479,875	
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827	
E	587,857	535,744	192,181	77,976	1,491	477	1,395,726	12,058	3,025	15,083	2,364,360	50,776	21,112	31,662	52,774	26,470	0	26,470	3,905,189	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	33,606	46,676	12,992	3,510	230	64	97,078	1,150	217	1,367	164,450	2,643	1,743	1,798	3,541	2,463	0	2,463	271,542	
L	0	85	15	6	4	1	111	1	22	23	189	6	4	5	9	3	0	3	341	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	4,620	3,679	761	317	14	4	9,395	33	68	101	15,914	226	146	198	344	185	0	185	26,165	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,484,005	1,117,649	404,347	190,095	7,247	2,113	3,205,456	28,453	34,496	62,949	5,430,038	99,714	41,556	51,264	92,820	60,805	0	60,805	8,951,782	

(単位: 百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

汎 濫 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農産物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産被害額		農産物資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	291,300	170,872	71,237	40,333	2,335	670	576,747	4,824	9,389	14,213	977,007	16,438	5,952	5,898	11,850	10,153	0	10,153	1,606,408	
B	497,900	292,731	102,192	59,592	2,622	717	955,754	2,696	20,956	23,652	1,619,048	25,409	10,240	8,811	19,051	18,019	0	18,019	2,660,933	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	69,047	68,391	25,079	8,475	553	181	171,726	7,707	813	8,520	290,904	4,199	2,370	2,888	5,258	3,533	0	3,533	484,140	
D2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	141	18,261	
E	1,799,518	1,831,947	519,762	214,303	2,790	894	4,369,214	12,822	5,432	18,254	7,401,450	123,984	68,652	89,291	157,943	85,429	0	85,429	12,156,274	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	364,704	443,752	70,472	32,914	338	93	912,273	122	174	296	1,545,390	20,838	16,846	14,835	31,681	16,004	0	16,004	2,526,482	
F3	83,123	63,426	21,358	14,325	344	98	182,674	894	2,554	3,448	309,449	4,715	2,202	2,061	4,263	3,548	0	3,548	508,097	
G	33,980	47,167	13,215	3,582	230	64	98,238	1,151	217	1,368	166,416	2,768	1,778	1,848	3,626	2,493	0	2,493	274,909	
L	0	78	11	5	3	1	98	0	22	22	166	4	3	3	6	2	0	2	298	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	6,814	4,956	1,322	635	52	15	13,794	76	108	184	23,368	226	175	157	332	194	0	194	38,098	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,150,059	2,924,805	825,550	374,602	9,283	2,738	7,287,037	30,366	39,730	70,096	12,344,243	198,847	108,277	125,884	234,161	139,516	0	139,516	20,273,900	

(単位: 百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農産物資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価等													
			償却	在庫	償却	在庫					小計	小計	小計											
A	331,577	191,652	82,636	48,755	2,716	757	658,093	4,941	9,659	14,600	1,114,808	19,396	6,594	6,457	13,051	11,703	0	11,703	1,831,651					
B	519,636	305,175	106,530	61,784	2,720	742	996,587	2,741	22,123	24,864	1,688,221	26,709	10,686	9,112	19,798	19,012	0	19,012	2,775,191					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	70,470	69,786	25,323	8,647	558	183	174,967	7,725	814	8,539	296,394	4,247	2,417	2,924	5,341	3,608	0	3,608	493,096					
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827					
E	775,154	724,887	253,140	102,158	1,986	630	1,857,955	13,613	4,077	17,690	3,147,374	65,364	28,077	41,612	69,689	35,437	0	35,437	5,193,509					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
G	34,748	47,919	13,420	3,671	234	65	100,057	1,152	219	1,371	169,497	2,844	1,811	1,901	3,712	2,523	0	2,523	280,004					
L	0	85	15	6	4	1	111	1	22	23	189	6	4	5	9	3	0	3	341					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	4,620	3,679	761	317	14	4	9,395	33	68	101	15,914	226	146	198	344	185	0	185	26,165					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	1,736,615	1,343,250	481,949	225,376	8,232	2,382	3,797,804	30,208	36,988	67,196	6,433,481	118,843	49,744	62,227	111,971	72,489	0	72,489	10,601,784					

(単位: 百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農産家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	471,183	258,454	101,721	62,928	3,502	947	898,735	5,147	10,597	15,744	1,522,457	25,598	8,969	7,872	16,841	15,990	0	15,990	2,495,365						
B	654,844	377,190	128,123	75,265	3,302	891	1,239,615	3,127	28,313	31,440	2,099,907	32,975	13,130	10,879	24,009	23,957	0	23,957	3,451,903						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D1	84,976	83,219	28,763	10,410	665	215	208,248	9,633	841	10,474	352,772	5,101	2,869	3,448	6,317	4,393	0	4,393	587,305						
D2	1,539	545	341	108	9	3	2,545	33	44	77	4,308	93	21	40	61	47	0	47	7,131						
E	1,488,981	1,451,680	450,277	187,115	3,030	965	3,582,048	15,519	5,952	21,471	6,067,990	108,921	53,272	75,336	128,608	66,614	0	66,614	9,975,852						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	417,055	499,430	77,289	37,619	367	100	1,031,860	123	181	304	1,747,972	23,659	19,127	16,345	35,472	17,954	0	17,954	2,857,221						
F3	68,508	53,395	18,839	12,306	276	79	153,403	822	2,056	2,878	259,866	4,023	1,866	1,802	3,668	3,086	0	3,086	426,924						
G	48,906	63,418	16,750	5,287	289	78	134,728	1,191	252	1,443	228,229	3,939	2,447	2,370	4,817	3,462	0	3,462	376,618						
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576						
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R2	13,472	11,107	2,166	958	33	9	27,745	50	96	146	47,001	626	435	490	925	615	0	615	77,058						
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	3,249,487	2,788,570	824,293	392,005	11,477	3,288	7,279,120	35,646	48,355	84,001	12,330,831	204,944	102,142	118,591	220,733	136,124	0	136,124	20,255,753						

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

汎 濫 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農産物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	471,183	258,454	101,721	62,928	3,502	947	898,735	5,147	10,597	15,744	1,522,457	25,598	8,969	7,872	16,841	15,990	0	15,990	2,495,365	
B	654,844	377,190	128,123	75,265	3,302	891	1,239,615	3,127	28,313	31,440	2,099,907	32,975	13,130	10,879	24,009	23,957	0	23,957	3,451,903	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	86,091	84,498	28,994	10,589	673	217	211,062	9,677	841	10,518	357,538	5,153	2,912	3,477	6,389	4,451	0	4,451	595,111	
D2	6,545	3,392	1,668	790	26	8	12,429	86	88	174	21,054	428	120	175	295	262	0	262	34,642	
E	3,409,830	3,609,577	968,007	402,158	4,288	1,342	8,395,202	14,611	7,192	21,803	14,221,471	221,711	129,581	157,169	286,750	162,871	0	162,871	23,309,808	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	535,815	627,431	96,386	48,049	451	120	1,308,252	140	213	353	2,216,177	30,872	24,151	19,248	43,399	23,723	0	23,723	3,622,776	
F3	122,564	89,822	28,144	19,545	505	141	260,721	954	3,290	4,244	441,662	6,740	3,016	2,543	5,559	4,782	0	4,782	723,708	
G	49,261	64,115	16,870	5,331	293	79	135,949	1,193	262	1,455	230,298	3,960	2,464	2,393	4,857	3,485	0	3,485	380,004	
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576	
R1	46,285	36,111	8,582	4,719	79	21	95,797	10	53	63	162,282	2,730	1,447	1,288	2,735	2,012	0	2,012	265,619	
R2	18,030	14,517	2,851	1,298	66	18	36,780	86	119	205	62,308	789	558	571	1,129	795	0	795	102,006	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,400,471	5,165,239	1,381,370	630,681	13,189	3,785	12,594,735	35,032	50,991	86,023	21,335,483	330,965	186,354	205,624	391,978	242,334	0	242,334	34,981,518	

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
	償却	在庫	償却	在庫																			
A	519,979	280,945	111,289	68,281	3,747	1,000	985,241	5,217	10,874	16,091	1,668,998	28,010	9,802	8,435	18,237	17,239	0	17,239	2,733,816				
B	692,321	395,544	135,024	80,661	3,418	921	1,307,889	3,202	30,143	33,345	2,215,565	35,774	13,925	11,483	25,408	25,697	0	25,697	3,643,678				
C	133,842	140,066	30,673	12,159	294	79	317,113	1,308	56	1,364	537,191	7,130	5,219	4,426	9,645	5,731	0	5,731	878,174				
D1	89,492	86,550	29,845	10,890	691	224	217,692	9,869	848	10,717	368,770	5,266	2,979	3,538	6,517	4,584	0	4,584	613,546				
D2	2,374	917	435	158	12	4	3,900	44	65	109	6,604	111	33	52	85	71	0	71	10,880				
E	2,630,408	2,646,501	757,044	309,783	3,646	1,153	6,348,535	14,014	6,607	20,621	10,754,420	179,139	98,680	129,235	227,915	123,024	0	123,024	17,653,654				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	467,986	556,294	85,644	41,528	403	108	1,151,963	127	198	325	1,951,424	26,937	21,330	17,839	39,169	20,296	0	20,296	3,190,114				
F3	80,607	61,394	20,913	13,921	328	94	177,257	885	2,495	3,380	300,275	4,544	2,134	2,010	4,144	3,445	0	3,445	493,045				
G	54,837	68,810	18,054	6,008	311	83	148,103	1,201	266	1,467	250,888	4,378	2,677	2,534	5,211	3,772	0	3,772	413,819				
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576				
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	13,472	11,107	2,166	958	33	9	27,745	50	96	146	47,001	626	435	490	925	615	0	615	77,058				
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	4,685,341	4,248,280	1,191,111	544,356	12,887	3,676	10,685,631	35,918	51,671	87,589	18,101,465	291,924	157,220	180,051	337,271	204,480	0	204,480	29,708,360				

(単位：百万円)

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模: 1/200

(單位: 百萬元)

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模: 1/200

(單位: 百萬元)

様式一3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模: 1/200

(單位: 百万円)

⑧【H10.9.14 洪水】

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	3	1	0	0	0	4	0	8	8	9	1	0	1	1	0	0	0	23	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	23	0	0	0	0	0	23	4	0	4	40	0	0	0	0	0	0	0	67	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	23	3	1	0	0	0	27	4	8	12	49	1	0	1	1	0	0	0	90	

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	86,529	55,953	17,782	8,394	511	150	169,319	1,068	6,796	7,864	286,825	3,939	1,954	2,151	4,105	2,658	0	2,658	474,710	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	22	3	1	1	0	27	0	18	18	48	2	1	2	3	0	0	0	98	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	86,529	55,975	17,785	8,395	512	150	169,346	1,071	6,814	7,885	286,873	3,941	1,955	2,153	4,108	2,658	0	2,658	474,811	(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	86,529	55,953	17,782	8,394	511	150	169,319	1,068	6,796	7,864	286,825	3,939	1,954	2,151	4,105	2,658	0	2,658	474,710	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	343	83	71	33	3	1	534	39	26	65	904	30	4	7	11	11	0	11	1,555	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	92	6	3	1	3	1	106	17	1	18	180	2	1	2	3	1	0	1	310	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	86,964	56,045	17,857	8,428	518	152	169,964	1,127	6,841	7,968	287,920	3,972	1,959	2,161	4,120	2,670	0	2,670	476,614	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	99,227	64,385	21,157	10,072	545	162	195,548	1,075	6,919	7,994	331,260	4,567	2,250	2,398	4,648	3,134	0	3,134	547,149	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	22	3	1	1	0	27	0	18	18	48	2	1	2	3	0	0	0	98	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	99,227	64,407	21,160	10,073	546	162	195,575	1,078	6,937	8,015	331,308	4,569	2,251	2,398	4,649	3,134	0	3,134	547,250	(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	一 般 災 害 被 害 額																			農 産 物 被 害 額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計																			
									償却	在庫	償却			在庫	小計																	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B	164,754	105,105	35,045	17,699	956	267	323,826	1,750	9,370	11,120	548,564	8,109	3,687	3,736	7,423	5,766	0	5,766	904,808													
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D1	40,051	43,851	16,612	4,598	367	120	105,599	6,275	692	6,967	178,883	2,706	1,556	2,063	3,619	2,097	0	2,097	299,871													
D2	22	4	7	2	0	0	35	1	2	3	58	3	0	1	1	1	0	1	101													
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
G	16,983	24,529	6,456	1,523	96	30	49,617	937	147	1,084	84,052	1,136	923	953	1,876	1,297	0	1,297	139,062													
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	105	3	2	2	4	1	0	1	196													
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R2	0	3	1	0	1	0	5	6	0	6	11	1	0	1	1	0	0	0	24													
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
合計	221,810	173,542	58,127	23,824	1,423	418	479,144	8,969	10,232	19,201	811,673	11,958	6,168	6,756	12,924	9,162	0	9,162	1,344,062													

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	被害被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価 等			代替 活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	164,754	105,105	35,045	17,699	956	267	323,826	1,750	9,370	11,120	548,564	8,109	3,687	3,736	7,423	5,766	0	5,766	904,808			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	39,650	43,309	16,433	4,535	364	119	104,410	6,249	691	6,940	176,870	2,658	1,535	2,039	3,574	2,069	0	2,069	296,521			
D2	1,999	762	463	210	9	3	3,446	60	39	99	5,838	142	28	51	79	60	0	60	9,664			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	13,818	9,647	4,723	2,747	80	25	31,040	402	645	1,047	52,580	1,079	371	480	851	736	0	736	87,333			
G	16,925	24,478	6,393	1,502	96	30	49,424	933	147	1,080	83,722	1,098	916	937	1,853	1,282	0	1,282	138,459			
L	0	22	3	1	2	1	29	0	19	19	49	2	1	2	3	0	0	0	102			
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	762	534	192	62	14	4	1,568	49	36	85	2,657	47	27	45	72	24	0	24	4,453			
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	237,908	183,857	63,252	26,756	1,521	449	513,743	9,443	10,947	20,390	870,280	13,135	6,565	7,290	13,855	9,937	0	9,937	1,441,340			

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	被害資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	185,128	118,253	38,272	19,458	1,017	282	362,410	1,810	9,790	11,600	613,922	8,969	4,118	4,112	8,230	6,448	0	6,448	1,011,579			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	41,198	44,682	16,960	4,749	377	123	108,089	6,424	710	7,134	183,102	2,807	1,600	2,130	3,730	2,169	0	2,169	307,031			
D2	268	44	91	23	0	0	426	2	4	6	720	35	6	12	18	13	0	13	1,218			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	17,407	24,898	6,539	1,570	102	32	50,548	947	153	1,100	85,628	1,163	943	974	1,917	1,330	0	1,330	141,686			
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	105	3	2	2	4	1	0	1	196			
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	3	1	0	1	0	5	6	0	6	11	1	0	1	1	0	0	0	24			
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	244,001	187,930	61,869	25,802	1,500	438	521,540	9,189	10,678	19,867	883,488	12,978	6,669	7,231	13,900	9,961	0	9,961	1,461,734			

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額（当面7年間の整備後）水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	193,090	114,187	50,769	28,835	1,538	470	388,889	4,215	8,441	12,656	658,778	10,983	4,064	4,373	8,437	6,623	0	6,623	1,086,366	
B	351,122	215,665	74,598	41,048	1,818	511	684,762	2,463	16,166	18,629	1,159,986	17,855	7,534	6,986	14,520	12,597	0	12,597	1,908,349	
C	77,021	87,329	20,645	7,448	206	59	192,708	1,116	46	1,162	326,447	4,215	3,256	3,343	6,599	3,332	0	3,332	534,463	
D1	61,774	61,576	22,703	7,194	505	164	153,916	7,384	785	8,169	260,733	3,744	2,162	2,673	4,835	3,088	0	3,088	434,485	
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	26,695	37,950	10,553	2,668	191	56	78,113	1,119	197	1,316	132,322	2,121	1,411	1,540	2,951	1,982	0	1,982	218,805	
L	23	92	19	8	4	1	147	1	23	24	250	8	5	7	12	5	0	5	446	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	4,581	3,751	774	294	10	3	9,413	34	51	85	15,948	244	152	207	359	207	0	207	26,256	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	714,716	520,617	180,185	87,533	4,272	1,264	1,508,587	16,334	25,715	42,049	2,555,548	39,221	18,593	19,147	37,740	27,852	0	27,852	4,210,997 (単位: 百円)	

(単位：百万円)

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額（当面7年間の整備後）水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/30

汎 濫 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額														農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																	
			償却	在庫	償却	在庫																								
A	193,090	114,187	50,769	28,835	1,538	470	388,889	4,215	8,441	12,656	658,778	10,983	4,064	4,373	8,437	6,623	0	6,623	1,086,366											
B	351,122	215,665	74,598	41,048	1,818	511	684,762	2,463	16,166	18,629	1,159,986	17,855	7,534	6,986	14,520	12,597	0	12,597	1,908,349											
C	74,974	85,803	20,566	7,391	204	59	188,997	1,113	46	1,159	320,162	4,169	3,214	3,322	6,536	3,292	0	3,292	524,315											
D1	62,050	62,010	22,806	7,245	506	165	154,782	7,399	787	8,186	262,201	3,774	2,178	2,695	4,873	3,111	0	3,111	436,927											
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	70	61	131	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,552											
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
F3	53,846	42,316	15,337	9,780	231	66	121,576	721	1,606	2,327	205,949	3,292	1,452	1,501	2,953	2,460	0	2,460	338,557											
G	26,770	38,332	10,676	2,729	196	57	78,760	1,121	198	1,319	133,420	2,140	1,420	1,549	2,969	2,004	0	2,004	220,612											
L	23	92	19	8	4	1	147	1	22	23	249	8	5	7	12	5	0	5	444											
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
R2	7,633	5,837	1,392	606	45	13	15,526	72	99	171	26,300	306	218	258	476	252	0	252	43,031											
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
合計	773,104	565,627	197,023	98,051	4,558	1,347	1,639,710	17,175	27,426	44,601	2,777,669	42,783	20,139	20,781	40,920	30,470	0	30,470	4,576,153											

(単位：百万円)

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額（当面7年間の整備後）水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/30

氾 瀦 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	232,624	138,440	60,425	34,513	1,884	555	468,441	4,475	9,023	13,498	793,538	13,657	4,884	5,061	9,925	8,244	0	8,244	1,307,303	
B	390,511	234,357	82,195	45,208	1,972	545	754,788	2,506	16,747	19,253	1,278,611	19,703	8,206	7,414	15,620	13,969	0	13,969	2,101,944	
C	79,132	88,546	21,026	7,713	212	60	196,689	1,138	47	1,185	333,191	4,309	3,316	3,395	6,711	3,396	0	3,396	545,481	
D1	62,477	62,397	22,954	7,288	510	166	155,792	7,415	788	8,203	263,912	3,791	2,190	2,706	4,896	3,130	0	3,130	439,724	
D2	410	67	124	38	0	0	639	2	6	8	1,084	51	9	18	27	18	0	18	1,827	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27,361	39,061	10,751	2,775	202	58	80,208	1,121	198	1,319	135,870	2,190	1,449	1,566	3,015	2,053	0	2,053	224,655	
L	23	92	19	8	4	1	147	1	23	24	250	8	5	7	12	5	0	5	446	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	4,581	3,751	774	294	10	3	9,413	34	51	85	15,948	244	152	207	359	207	0	207	26,256	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	797,119	566,711	198,268	97,837	4,794	1,388	1,666,117	16,692	26,883	43,575	2,822,404	43,953	20,191	20,374	40,565	31,022	0	31,022	4,647,636 (単位:百万円)	

様式-3 被害額(当面7年間の整備後)水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模: 1 / 50

(單位:百萬元)

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模: 1/50

(單位:百萬元)

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模: 1/50

(單位:百萬元)

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

流量規模: 1/100

(單位:百萬元)

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

流量規模: 1/100

(單位:百萬元)

様式一3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名:利根川

流量規模: 1/100

(單位:百萬元)

河道：当面7年間の整備後、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

汎 濫 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等被害 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																	
A	436.676	246.402	98.480	60.133	3.303	899	845.893	5.069	10.272	15.341	1.432.943	23.917	8.446	7.646	16.092	14.992	0	14.992	2.349.178				
B	619.263	360.285	123.306	72.627	3.114	839	1.179.434	2.914	26.833	29.747	1.997.961	31.797	12.533	10.453	22.986	22.963	0	22.963	3.284.888				
C	133.103	138.915	30.505	12.090	294	79	314.986	1.307	56	1.363	533.585	7.071	5.189	4.412	9.601	5.687	0	5.687	872.293				
D1	89.033	88.383	29.725	10.828	683	220	218.872	9.776	843	10.619	370.768	5.244	3.028	3.557	6.585	4.589	0	4.589	616.677				
D2	2.925	1.056	539	218	13	4	4.755	52	74	126	8.053	150	41	64	105	89	0	89	13.278				
E	2.328.988	2.317.216	676.628	283.254	3.484	1.102	5.610.672	13.958	6.509	20.467	9.504.478	165.251	89.879	116.309	206.188	112.063	0	112.063	15.619.119				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	357.995	435.674	69.684	32.422	334	92	896.201	122	174	296	1.518.163	20.612	16.614	14.726	31.340	15.641	0	15.641	2.482.253				
F3	79.070	60.185	20.400	13.526	317	91	173.589	870	2.458	3.328	294.060	4.442	2.093	1.980	4.073	3.358	0	3.358	482.850				
G	51.504	66.290	17.518	5.726	304	81	141.423	1.199	265	1.464	239.570	4.179	2.584	2.488	5.072	3.613	0	3.613	395.321				
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
合計	4,098.557	3,714.406	1,066.785	490.824	11.846	3.407	9,385.825	35.267	47.484	82.751	15,899.581	262.663	140.407	161.635	302.042	182.995	0	182.995	26,115.857				

河道：現況河道、施設：当面7年間の整備後

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	被害資産被害額																			農作物被害額				公共土木 施設等 被害額		営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																					
			償却	在庫	償却	在庫																													
A	436,676	246,402	98,480	60,133	3,303	899	845,893	5,069	10,272	15,341	1,432,943	23,917	8,446	7,646	16,092	14,992	0	14,992	2,349,178																
B	620,653	360,623	123,399	72,673	3,119	841	1,181,308	2,915	26,844	29,759	2,001,138	31,817	12,548	10,461	23,009	22,997	0	22,997	3,290,028																
C	134,549	141,460	30,812	12,249	296	80	319,446	1,310	56	1,366	541,141	7,183	5,264	4,445	9,709	5,801	0	5,801	884,646																
D1	93,777	91,986	30,069	11,093	696	224	227,845	9,800	844	10,644	385,969	5,395	3,133	3,604	6,737	4,802	0	4,802	641,392																
D2	8,385	3,918	1,942	892	27	9	15,173	99	107	206	25,701	563	179	290	469	347	0	347	42,459																
E	2,783,292	2,812,437	803,402	330,530	3,971	1,250	6,734,882	14,413	6,937	21,350	11,408,892	187,799	104,453	134,030	238,483	130,574	0	130,574	18,721,980																
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
F2	511,626	606,249	93,476	45,946	430	115	1,257,842	134	206	340	2,130,784	29,245	23,261	18,865	42,126	22,500	0	22,500	3,482,837																
F3	119,320	88,944	26,032	18,325	499	139	253,259	949	3,259	4,208	429,020	6,304	2,989	2,523	5,512	4,694	0	4,694	702,997																
G	52,160	66,658	17,604	5,784	306	82	142,594	1,199	265	1,464	241,555	4,211	2,603	2,497	5,100	3,639	0	3,639	398,563																
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
合計	4,760,438	4,418,677	1,225,216	557,625	12,647	3,639	10,978,242	35,888	48,790	84,678	18,597,143	296,434	162,876	184,361	347,237	210,346	0	210,346	30,514,080																

河道：当面7年間の整備後、施設：現況

様式-3 被害額(当面7年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額														農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価等		小計																
			償却	在庫	償却	在庫					償却	在庫																	
A	486,262	270,284	110,190	67,396	3,496	948	938,576	5,162	10,736	15,898	1,589,947	27,100	9,349	8,241	17,590	16,850	0	16,850	2,605,961										
B	654,034	375,826	127,571	74,978	3,219	868	1,236,496	3,102	28,049	31,151	2,094,625	32,924	13,112	10,857	23,969	23,817	0	23,817	3,442,982										
C	140,717	145,798	31,761	12,695	305	82	331,358	1,326	56	1,382	561,318	7,439	5,421	4,561	9,982	5,977	0	5,977	917,456										
D1	96,569	93,956	30,634	11,417	712	229	233,517	9,920	850	10,770	395,577	5,509	3,193	3,653	6,846	4,935	0	4,935	657,154										
D2	4,638	1,717	780	313	14	4	7,466	60	84	144	12,648	256	98	172	270	164	0	164	20,948										
E	2,806,949	2,831,223	809,264	333,697	3,999	1,259	6,786,391	14,447	6,972	21,419	11,496,146	189,052	105,179	134,668	239,847	131,554	0	131,554	18,864,409										
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F2	435,871	518,099	79,599	38,794	380	103	1,072,846	125	190	315	1,817,400	24,652	19,885	16,802	36,687	18,681	0	18,681	2,970,581										
F3	90,490	68,681	22,361	15,145	372	105	197,154	904	2,888	3,592	333,978	5,037	2,369	2,170	4,539	3,779	0	3,779	548,079										
G	57,505	71,961	18,245	6,122	314	84	154,231	1,204	267	1,471	261,268	4,461	2,778	2,583	5,361	3,870	0	3,870	430,662										
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
合計	4,773,035	4,377,545	1,230,405	560,557	12,811	3,682	10,958,035	36,250	49,892	86,142	18,562,907	296,430	161,384	183,707	345,091	209,627	0	209,627	30,458,232	(単位：百万円)									

【代表8洪水平均】

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	1	0	0	0	0	1	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	7	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	14	5	1	0	0	0	21	3	0	3	36	0	0	0	1	0	0	1	62	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	14	6	1	0	1	0	22	3	4	6	39	1	0	1	1	0	0	2	69	

(単位:百万円)

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額：概ね20～30年間の整備後 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額：概ね20～30年間の整備後 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	94,594	61,315	19,920	9,426	542	160	185,957	1,084	7,072	8,156	315,011	4,434	2,152	2,338	4,491	3,037	0	11,962	521,086	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	271	70	57	27	2	1	428	27	21	48	725	23	3	6	9	9	0	40	1,241	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
L	0	9	2	0	1	0	11	0	13	13	21	1	0	1	0	1	0	3	48	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	226	126	40	17	4	1	413	13	8	22	700	8	5	8	13	5	0	26	1,161	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	95,090	61,520	20,018	9,470	549	162	186,809	1,127	7,115	8,242	316,457	4,466	2,161	2,353	4,514	3,051	0	12,031	523,538	

(単位：百万円)

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額：概ね20～30年間の整備後 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	178,084	112,499	37,626	18,970	1,013	281	348,473	1,801	9,855	11,656	590,313	8,881	3,930	3,953	7,883	6,257	0	23,021	973,463	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	33,741	36,626	13,911	3,857	306	100	88,541	5,425	593	6,018	149,989	2,273	1,304	1,749	3,053	1,754	0	7,080	251,628	
D2	1,870	729	460	206	9	3	3,276	57	37	94	5,549	142	27	49	77	60	0	278	9,197	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	16,314	11,828	5,302	3,088	89	28	36,649	407	687	1,094	62,082	1,177	427	544	970	825	0	2,972	102,797	
G	14,466	21,053	5,593	1,302	80	25	42,520	799	124	923	72,028	956	790	816	1,606	1,104	0	3,666	119,137	
L	3	19	4	1	2	0	29	0	18	18	50	2	1	2	3	1	0	6	103	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	1,698	1,262	298	129	13	4	3,404	37	23	60	5,767	73	50	58	107	60	0	240	9,470	
R3	161	137	32	13	0	0	343	0	0	0	580	9	7	8	15	7	0	31	954	
合計	246,337	184,152	63,226	27,566	1,513	441	523,234	8,525	11,336	19,861	886,358	13,512	6,535	7,180	13,715	10,067	0	37,294	1,466,748	

(単位：百万円)

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額		事業所資産		農漁家資産		農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計				清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	536	430	74	28	0	1,069	0	0	0	1,812	27	17	22	39	27	0	92	2,973		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	536	430	74	28	0	1,069	0	0	0	1,812	27	17	22	39	27	0	92	2,973		

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額		事業所資産		農漁家資産		農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計				清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	103,408	61,434	26,747	15,191	843	253	207,875	2,164	4,297	6,461	352,141	5,867	2,161	2,282	4,443	3,571	0	13,880	580,358	
B	359,568	217,548	76,456	42,077	1,958	540	698,147	2,501	16,884	19,385	1,182,660	18,136	7,567	6,909	14,475	12,774	0	45,385	1,945,577	
C	9,223	10,535	2,477	903	25	7	23,170	137	6	142	39,250	510	393	408	801	401	0	1,711	64,274	
D1	60,880	61,494	22,302	7,241	507	166	152,588	7,438	787	8,225	258,485	3,765	2,150	2,679	4,828	3,108	0	11,700	430,998	
D2	3,239	1,293	791	356	14	5	5,697	70	61	131	9,652	241	51	87	138	113	0	492	15,972	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	59,395	46,661	16,718	10,773	249	71	133,867	757	1,795	2,551	226,770	3,578	1,618	1,627	3,244	2,698	0	9,519	372,707	
G	27,434	38,948	10,963	2,810	195	57	80,407	1,124	200	1,324	136,210	2,200	1,448	1,577	3,025	2,045	0	7,270	225,210	
L	15	93	13	5	4	1	131	0	21	21	222	5	4	4	8	3	0	16	390	
R1	5,946	4,648	1,112	617	10	3	12,337	1	7	8	20,899	353	186	165	351	261	0	965	34,208	
R2	5,851	4,614	1,041	478	38	11	12,032	67	90	156	20,382	246	175	190	366	217	0	829	33,400	
R3	378	389	72	35	0	0	873	0	0	0	1,479	22	17	16	33	20	0	75	2,427	
合計	635,336	447,655	158,691	80,486	3,842	1,114	1,327,124	14,259	24,146	38,404	2,248,150	34,921	15,769	15,943	31,711	25,209	0	91,842	3,705,520	

(単位：百万円)

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額		事業所資産		農漁家資産		農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計				清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	536	430	74	28	0	1,069	0	0	0	1,812	27	17	22	39	27	0	92	2,973		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	536	430	74	28	0	1,069	0	0	0	1,812	27	17	22	39	27	0	92	2,973		

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	959	794	131	53	0	0	1,937	1	0	1	3,281	51	34	42	75	51	0	177	5,396	
R3	182	164	39	15	0	0	399	0	0	0	676	11	8	10	18	8	0	37	1,113	
合計	1,141	958	170	68	0	0	2,336	1	0	1	3,958	62	41	52	93	60	0	214	6,509	

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	269,377	158,077	67,545	38,389	2,166	628	536,181	4,685	9,286	13,971	908,291	15,437	5,537	5,598	11,135	9,493	0	36,065	1,494,508	
B	457,312	269,831	94,862	53,946	2,418	661	879,029	2,651	19,892	22,543	1,489,076	23,249	9,446	8,286	17,732	16,460	0	57,442	2,448,090	
C	11,133	12,253	2,824	1,053	29	8	27,300	149	6	155	46,247	596	457	449	906	485	0	1,987	75,688	
D1	69,654	68,762	24,960	8,475	558	182	172,590	7,987	811	8,798	292,367	4,261	2,398	2,940	5,338	3,577	0	13,175	486,930	
D2	3,750	1,579	944	454	16	5	6,748	73	63	136	11,432	270	60	94	154	140	0	563	18,879	
E	1,189,695	1,203,041	339,212	139,514	1,792	572	2,873,825	8,078	3,446	11,524	4,868,259	81,325	45,096	59,004	104,100	56,008	0	241,433	7,995,040	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	88,865	108,474	17,320	8,047	83	23	222,812	31	44	74	377,443	5,104	4,121	3,665	7,786	3,905	0	16,794	617,122	
F3	76,465	58,621	19,940	13,240	312	89	168,667	852	2,329	3,181	285,721	4,368	2,038	1,936	3,974	3,298	0	11,640	469,209	
G	33,610	47,000	13,136	3,615	230	64	97,655	1,150	216	1,366	165,428	2,719	1,759	1,839	3,599	2,502	0	8,819	273,268	
L	327	330	216	138	5	1	1,017	1	23	24	1,723	52	14	17	30	24	0	107	2,871	
R1	13,215	10,238	2,458	1,279	26	7	27,222	4	18	22	46,115	758	415	391	805	552	0	2,116	75,474	
R2	9,695	7,627	1,674	768	52	15	19,830	75	105	180	33,592	401	287	298	585	370	0	1,356	54,957	
R3	484	488	84	43	0	0	1,099	0	0	0	1,862	27	21	19	40	25	0	92	3,053	
合計	2,223,581	1,946,319	585,175	268,960	7,685	2,255	5,033,974	25,735	36,239	61,974	8,527,555	138,565	71,649	84,535	156,184	96,838	0	391,587	14,015,089	

(単位：百万円)

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	959	794	131	53	0	0	1,937	1	0	1	3,281	51	34	42	75	51	0	177	5,396	
R3	182	164	39	15	0	0	399	0	0	0	676	11	8	10	18	8	0	37	1,113	
合計	1,141	958	170	68	0	0	2,336	1	0	1	3,958	62	41	52	93	60	0	214	6,509	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	215,819	127,371	53,608	30,451	1,684	486	429,419	3,574	7,044	10,619	727,435	12,232	4,422	4,389	8,811	7,619	0	28,661	1,196,134	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	890,633	866,478	270,587	111,222	1,740	553	2,141,213	10,075	3,480	13,555	3,827,215	67,498	33,233	45,468	78,701	41,751	0	187,951	5,969,934	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	67,508	50,613	15,545	10,812	274	77	144,828	578	1,868	2,446	245,338	3,687	1,715	1,483	3,198	2,714	0	9,599	402,211	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	414	121	81	37	1	0	654	2	6	8	1,108	34	12	23	34	15	0	83	1,853	
R2	1,500	1,292	200	86	1	0	3,078	2	0	2	5,215	78	53	58	110	85	0	273	8,568	
R3	240	242	56	23	0	0	562	0	0	0	951	15	11	13	24	13	0	52	1,565	
合計	1,176,112	1,046,117	340,077	152,632	3,700	1,116	2,719,754	14,231	12,399	26,630	4,607,262	83,545	39,445	51,433	90,878	52,195	0	226,618	7,580,264	

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	394,641	224,846	90,603	54,276	3,079	843	768,388	5,013	10,027	15,040	1,301,649	21,900	7,725	7,126	14,851	13,632	0	50,383	2,135,459	
B	603,316	350,182	120,713	71,058	3,071	831	1,149,171	2,988	26,318	29,306	1,946,696	30,962	12,258	10,289	22,546	22,227	0	75,735	3,200,908	
C	59,360	63,458	13,976	5,406	136	37	142,374	637	27	664	241,181	3,157	2,350	2,088	4,438	2,548	0	10,143	394,361	
D1	84,173	82,277	28,574	10,326	653	212	206,214	9,247	840	10,087	349,326	5,031	2,840	3,394	6,234	4,357	0	15,622	581,249	
D2	6,028	3,038	1,561	738	24	8	11,396	84	84	168	19,304	400	107	158	264	238	0	903	31,770	
E	2,847,590	2,905,828	798,426	335,711	3,754	1,184	6,890,492	14,064	6,721	20,785	11,672,493	188,221	107,250	131,735	238,985	136,184	0	563,390	19,147,160	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	419,535	498,279	77,067	37,599	362	98	1,032,939	117	178	295	1,749,799	24,175	19,143	15,779	34,921	18,486	0	77,583	2,860,616	
F3	105,948	79,289	24,980	17,226	435	122	228,000	928	3,001	3,929	386,233	5,834	2,690	2,350	5,040	4,266	0	15,141	633,303	
G	47,061	61,593	16,382	5,142	281	76	130,535	1,182	246	1,428	221,127	3,799	2,379	2,322	4,701	3,355	0	11,856	364,946	
L	990	839	571	364	7	2	2,772	2	25	28	4,696	145	33	42	75	63	0	283	7,778	
R1	32,884	25,590	6,169	3,367	57	16	68,082	9	42	51	115,332	1,829	1,029	935	1,984	1,412	0	5,305	188,769	
R2	18,233	14,647	2,863	1,303	67	18	37,131	85	117	202	62,900	809	569	580	1,148	802	0	2,760	102,993	
R3	1,278	1,139	223	99	0	0	2,738	0	0	0	4,639	73	52	59	111	56	0	239	7,616	
合計	4,621,036	4,311,103	1,180,107	542,615	11,926	3,447	10,670,233	34,356	47,625	81,981	18,075,372	286,436	158,424	176,856	335,280	207,626	0	829,342	29,656,927	

(単位：百万円)

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	342,553	199,309	83,289	48,927	2,723	757	677,558	4,918	9,721	14,639	1,147,783	19,631	6,851	6,592	13,442	12,095	0	45,168	1,885,147	
B	300,578	179,192	61,818	35,628	1,523	414	579,152	1,659	12,401	14,060	981,083	15,487	6,298	5,455	11,753	10,950	0	38,190	1,612,486	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	2,201,926	2,198,914	633,928	262,787	3,305	1,045	5,301,906	13,835	6,142	19,977	8,981,429	153,189	83,308	108,113	191,421	103,973	0	448,583	14,751,895	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	107,818	78,822	24,398	17,094	432	120	228,683	832	2,833	3,664	387,389	5,906	2,672	2,245	4,917	4,160	0	14,983	634,720	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	414	121	81	37	1	0	654	2	6	8	1,108	34	12	23	34	15	0	83	1,853	
R2	1,500	1,292	200	86	1	0	3,078	2	0	2	5,215	78	53	58	110	85	0	273	8,568	
R3	240	242	56	23	0	0	562	0	0	0	951	15	11	13	24	13	0	52	1,565	
合計	2,955,029	2,657,892	803,768	364,583	7,985	2,337	6,791,593	21,247	31,103	52,350	11,504,958	194,340	99,205	122,498	221,702	131,290	0	547,331	18,896,233	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額																			農作物被害額										家庭における 応急対策費用										事業所 における 応急対策 費用										その他の 間接被害										備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	事業所資産										農漁家資産										公共土木 施設等 被害額										営業 停止 損失										清掃 労働 対価										代替 活動 等										小計										小計										合計										備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	償却					在庫					償却					在庫					小計					水稻					畑作物					小計					公共土木 施設等 被害額					営業 停止 損失					清掃 労働 対価					代替 活動 等					小計					事業所 における 応急対策 費用					その他の 間接被害					小計					合計					備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</			

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	523,169	284,835	113,595	69,920	3,768	1,007	996,294	5,213	10,955	16,168	1,687,722	28,722	9,884	8,506	18,390	17,552	0	64,664	2,764,847	
B	755,724	429,602	145,094	86,189	3,639	978	1,421,227	3,323	31,862	35,185	2,407,559	39,023	15,097	12,346	27,442	28,137	0	94,603	3,958,573	
C	161,164	156,448	33,460	13,442	319	85	364,918	1,347	57	1,403	618,171	8,314	5,905	4,767	10,672	6,490	0	25,475	1,009,967	
D1	109,680	103,740	33,739	13,140	781	252	261,331	10,368	872	11,241	442,695	6,204	3,551	3,955	7,506	5,671	0	19,381	734,648	
D2	11,591	7,723	2,494	1,123	33	11	22,975	112	134	247	38,921	666	265	400	665	486	0	1,817	63,960	
E	4,556,467	4,678,371	1,207,965	536,269	4,951	1,525	10,985,548	15,584	8,162	23,745	18,609,518	282,907	170,713	188,620	359,333	222,184	0	864,423	30,483,234	136.0km
F1	176,357	270,886	77,679	22,153	52	18	547,145	3	182	185	926,862	14,738	10,834	13,337	24,172	8,840	0	47,749	1,521,941	
F2	635,789	705,115	104,881	54,755	488	129	1,501,156	140	213	353	2,542,959	36,953	27,584	20,592	48,176	26,676	0	111,805	4,156,274	
F3	158,575	108,055	34,929	24,669	615	168	327,010	1,030	3,712	4,741	553,956	8,809	3,713	2,995	6,708	5,580	0	21,096	906,803	
G	77,094	91,254	21,134	7,817	347	93	197,739	1,240	292	1,532	334,969	5,969	3,587	3,195	6,782	4,959	0	17,711	551,950	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	7,165,611	6,836,029	1,774,969	829,477	14,993	4,264	16,625,342	38,359	56,440	94,799	28,163,331	432,305	251,133	258,713	509,846	326,572	0	1,268,723	46,152,196	

(単位：百万円)

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	508,750	279,781	113,227	69,477	3,649	980	975,863	5,189	10,835	16,024	1,653,112	28,207	9,678	8,418	18,097	17,328	0	63,632	2,708,631	
B	672,400	387,080	130,925	77,340	3,273	882	1,271,898	3,117	28,463	31,580	2,154,595	34,503	13,588	11,200	24,788	24,857	0	84,148	3,542,222	
C	63,682	67,179	14,673	5,797	143	39	151,512	647	28	675	256,661	3,393	2,493	2,169	4,662	2,732	0	10,786	419,634	
D1	82,480	81,101	28,075	9,952	630	204	202,442	8,912	834	9,746	342,936	4,903	2,799	3,318	6,117	4,245	0	15,265	570,388	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	4,084,172	4,190,558	1,111,828	483,872	4,730	1,465	9,876,623	15,823	8,056	23,879	16,731,000	259,075	153,373	175,409	328,782	198,067	0	785,924	27,417,426	136.0km
F1	220,991	336,907	98,933	28,860	82	27	685,800	3	255	258	1,161,744	19,475	13,631	15,953	29,584	11,945	0	61,004	1,908,806	
F2	622,255	666,759	98,202	52,692	456	119	1,440,483	126	190	316	2,440,178	37,127	26,359	18,986	45,346	25,647	0	108,120	3,989,096	
F3	177,235	116,858	38,150	27,110	667	182	360,202	1,054	3,931	4,985	610,181	9,850	4,060	3,197	7,257	5,952	0	23,059	998,427	
G	46,528	60,867	16,069	5,031	275	75	128,844	1,173	234	1,407	218,262	3,693	2,332	2,253	4,584	3,295	0	11,572	360,085	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	6,478,493	6,187,090	1,650,081	760,129	13,903	3,972	15,093,667	36,043	52,826	88,869	25,568,669	400,225	228,315	240,902	469,216	294,068	0	1,163,509	41,914,714	

(単位：百万円)

①【S22.09.13洪水】

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／3

汎 害 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備 考
			事業所資産		農漁家資産			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／3

汎 害 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

(単位：百万円)

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／3

汎 害 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一級資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	98,741	63,420	20,095	9,569	565	166	192,556	1,081	7,042	8,123	326,189	4,581	2,230	2,364	4,594	3,190	0	3,190	539,233	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,179	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	17	17	11	1	0	1	1	0	0	0	35	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	67	0	0	0	1	0	68	8	0	8	117	0	0	0	0	0	0	0	193	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	99,274	63,557	20,201	9,619	571	167	193,389	1,132	7,085	8,217	327,604	4,619	2,235	2,374	4,609	3,205	0	3,205	541,643	

(単位:百万円)

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	183,261	115,286	39,165	19,472	1,036	287	358,507	1,815	9,980	11,795	607,310	9,225	4,029	4,069	8,098	6,432	0	6,432	1,001,367	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	41,005	44,451	16,937	4,750	374	122	107,639	6,434	718	7,152	182,342	2,794	1,591	2,124	3,715	2,153	0	2,153	305,795	
D2	2,167	963	543	244	11	4	3,932	62	39	101	6,661	164	34	61	95	74	0	74	11,027	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	18,454	13,633	5,893	3,462	97	30	41,569	416	718	1,134	70,417	1,292	479	603	1,082	911	0	911	116,405	
G	18,006	25,381	6,667	1,613	106	34	51,807	967	159	1,126	87,761	1,221	959	1,006	1,965	1,362	0	1,362	145,242	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	12	1	0	1	1	0	0	0	37	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	203	135	24	8	7	2	379	35	3	38	643	12	7	12	19	6	0	6	1,097	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	263,096	199,852	69,230	29,549	1,632	479	563,838	9,729	11,635	21,364	955,146	14,709	7,099	7,876	14,975	10,938	0	10,938	1,580,970	

(単位：百万円)

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	223,737	131,719	59,021	33,148	1,819	543	449,987	4,464	8,960	13,424	762,279	13,043	4,683	4,932	9,595	7,870	0	7,870	1,256,198	
B	356,132	215,709	77,056	42,453	1,976	545	693,871	2,514	16,837	19,351	1,175,417	18,085	7,447	6,753	14,200	12,811	0	12,811	1,933,735	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	64,302	64,483	23,279	7,853	530	174	160,621	7,568	795	8,363	272,095	3,977	2,252	2,768	5,020	3,321	0	3,321	453,397	
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,553	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	61,308	47,727	17,303	11,296	254	73	137,961	783	1,772	2,555	233,706	3,698	1,658	1,647	3,305	2,812	0	2,812	384,037	
G	31,151	44,219	12,356	3,291	218	62	91,297	1,141	211	1,352	154,659	2,478	1,634	1,736	3,370	2,324	0	2,324	255,480	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	2,692	1,930	551	260	32	10	5,475	63	86	149	9,273	101	74	92	166	66	0	66	15,230	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	742,918	507,222	190,432	98,712	4,848	1,413	1,545,545	16,604	28,743	45,347	2,618,159	41,641	17,784	18,020	35,804	29,331	0	29,331	4,315,827	

(単位:百万円)

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	285,033	168,458	70,784	40,061	2,262	651	567,249	4,772	9,371	14,143	960,918	16,222	5,865	5,819	11,684	10,005	0	10,005	1,580,221	
B	455,705	268,148	94,743	53,771	2,466	673	875,506	2,665	20,159	22,824	1,483,107	23,096	9,394	8,203	17,597	16,206	0	16,206	2,438,336	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	73,957	72,152	26,226	9,136	572	187	182,230	8,048	826	8,874	308,697	4,496	2,525	3,060	5,585	3,823	0	3,823	513,705	
D2	4,006	2,028	1,141	554	16	6	7,751	74	65	139	13,128	298	71	104	175	164	0	164	21,655	
E	1,810,978	1,840,651	519,832	214,406	2,839	908	4,389,614	13,017	5,455	18,472	7,436,006	124,233	68,809	89,205	158,014	85,853	0	85,853	12,212,192	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	77,850	59,188	20,164	13,402	310	89	171,003	860	2,426	3,286	289,677	4,399	2,066	1,959	4,025	3,330	0	3,330	475,720	
G	38,235	51,992	14,502	4,173	248	68	109,218	1,160	222	1,382	185,018	3,189	1,993	2,073	4,066	2,798	0	2,798	305,671	
L	23	92	19	8	4	1	147	1	22	23	249	8	5	7	12	5	0	5	444	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	7,520	5,773	1,383	601	45	13	15,335	71	98	169	25,978	304	214	257	471	247	0	247	42,504	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,753,307	2,468,482	748,794	336,112	8,762	2,596	6,318,053	30,668	38,644	69,312	10,702,778	176,245	90,942	110,687	201,629	122,431	0	122,431	17,590,448	

(単位：百万円)

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	303,238	177,360	75,159	42,828	2,337	669	601,591	4,833	9,434	14,267	1,019,095	17,322	6,115	6,061	12,176	10,687	0	10,687	1,675,138	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	834,907	779,997	269,226	109,998	2,123	673	1,996,924	13,952	4,344	18,296	3,382,788	68,440	29,913	43,498	73,411	38,011	0	38,011	5,577,870	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,138,145	957,357	344,385	152,826	4,460	1,342	2,598,515	18,785	13,778	32,563	4,401,883	85,762	36,028	49,559	85,587	48,698	0	48,698	7,253,008	

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	被害被害被害																			備考
	一級産業被害被害										農漁家資産									
	事業所資産		農漁家資産		小計		水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計			
家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等							
A	398,754	229,974	90,752	54,627	3,137	857	778,101	5,004	9,903	14,907	1,318,101	21,985	7,847	7,207	15,054	13,917	0	13,917	2,162,065	
B	589,017	344,028	118,914	70,046	3,076	835	1,125,916	3,025	26,806	29,631	1,907,301	30,081	12,033	10,139	22,172	21,747	0	21,747	3,136,848	
C	117,801	127,370	28,115	10,916	273	75	284,550	1,276	55	1,331	482,027	6,346	4,708	4,207	8,915	5,074	0	5,074	788,243	
D1	87,058	84,973	29,283	10,753	684	221	212,972	9,811	847	10,658	360,777	5,205	2,929	3,498	6,427	4,510	0	4,510	600,549	
D2	6,545	3,392	1,668	790	26	8	12,429	86	88	174	21,054	428	120	175	295	262	0	262	34,642	
E	2,682,189	2,710,774	772,888	316,685	3,755	1,186	6,487,477	14,112	6,736	20,848	10,989,785	181,990	100,718	131,075	231,793	125,513	0	125,513	18,037,406	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	474,844	566,789	87,013	42,312	409	110	1,171,477	133	205	338	1,984,484	27,323	21,751	18,124	39,875	20,707	0	20,707	3,244,204	
F3	104,737	79,216	24,645	16,999	433	123	226,153	937	3,047	3,984	383,104	5,709	2,690	2,374	5,064	4,248	0	4,248	628,262	
G	52,160	66,658	17,604	5,784	306	82	142,594	1,199	265	1,464	241,555	4,211	2,603	2,497	5,100	3,639	0	3,639	398,563	
L	67	171	30	11	5	1	285	1	23	24	484	10	7	11	18	7	0	7	828	
R1	30,378	23,748	5,511	2,674	63	17	62,391	9	44	53	105,691	1,683	972	939	1,911	1,235	0	1,235	172,964	
R2	17,523	14,092	2,793	1,261	64	18	35,751	83	113	196	60,561	777	547	573	1,120	773	0	773	99,178	
R3	1,050	957	230	86	0	0	2,323	0	0	0	3,934	66	46	61	107	48	0	48	6,478	
合計	4,562,123	4,252,142	1,179,446	532,944	12,231	3,533	10,542,419	35,676	47,932	83,608	17,858,858	285,814	156,971	180,880	337,851	201,680	0	201,680	29,310,230	

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	325,664	189,716	81,262	47,487	2,614	729	647,472	4,901	9,682	14,583	1,096,819	19,025	6,530	6,405	12,935	11,490	0	11,490	1,802,324	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	2,183,612	2,167,191	633,372	263,107	3,316	1,048	5,251,646	13,725	6,282	20,007	8,896,290	156,408	84,536	110,158	194,694	105,297	0	105,297	14,624,342	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,509,276	2,356,907	714,634	310,594	5,930	1,777	5,899,118	18,626	15,964	34,590	9,993,109	175,433	91,066	116,563	207,629	116,787	0	116,787	16,426,666 (単位：百万円)	

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/200

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
A	454,079	255,900	104,877	63,361	3,365	916	882,498	5,100	10,348	15,448	1,494,951	25,188	8,774	7,926	16,700	15,685	0	15,685	2,450,470				
B	607,774	354,575	121,336	71,259	3,101	838	1,158,883	2,912	26,725	29,637	1,963,148	30,925	12,363	10,394	22,757	22,512	0	22,512	3,227,882				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	78,393	77,862	27,223	9,674	596	193	193,941	8,261	831	9,092	328,537	4,731	2,702	3,205	5,907	4,089	0	4,089	546,297				
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E	3,071,367	3,209,131	908,783	375,552	4,243	1,331	7,570,407	14,704	7,186	21,890	12,824,269	208,268	117,193	147,955	265,148	147,717	0	147,717	21,037,699				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	669,160	735,908	108,299	57,270	505	133	1,571,275	142	216	358	2,661,739	38,544	28,789	21,096	49,885	27,647	0	27,647	4,349,448				
F3	171,399	113,061	37,067	26,253	653	178	348,611	1,046	3,815	4,861	590,547	9,472	3,926	3,117	7,043	5,812	0	5,812	966,346				
G	43,506	58,746	16,142	4,977	271	74	123,716	1,170	231	1,401	209,574	3,618	2,260	2,243	4,503	3,252	0	3,252	346,064				
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
合計	5,095,678	4,805,183	1,323,727	608,346	12,734	3,663	11,849,331	33,335	49,352	82,687	20,072,765	320,746	176,007	195,936	371,943	226,714	0	226,714	32,924,186	(単位：百万円)			

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/200

汎害 ブロック	一 被害資産被害額																			備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	552,312	295,466	117,884	73,114	3,934	1,044	1,043,754	5,262	11,141	16,403	1,768,118	30,076	10,325	8,740	19,065	18,113	0	18,113	2,895,529	
B	761,466	431,277	145,636	86,978	3,679	987	1,430,023	3,426	32,668	36,094	2,422,460	39,362	15,185	12,427	27,612	28,311	0	28,311	3,983,862	
C	184,018	171,690	36,664	14,810	342	90	407,614	1,380	58	1,438	690,497	9,544	6,561	5,089	11,650	7,214	0	7,214	1,127,957	
D1	116,386	108,259	34,730	13,747	808	261	274,191	10,604	886	11,490	464,478	6,454	3,696	4,065	7,761	5,925	0	5,925	770,299	
D2	12,942	8,987	2,739	1,214	37	12	25,931	121	161	282	43,931	733	307	467	774	547	0	547	72,198	
E	4,419,443	4,538,530	1,238,222	537,018	4,961	1,535	10,739,709	15,604	8,199	23,803	18,193,068	279,519	168,717	190,939	359,656	217,259	0	217,259	29,813,014	
F1	190,754	311,973	84,384	23,737	57	20	610,925	4	215	219	1,034,905	15,358	11,759	14,642	26,401	9,603	0	9,603	1,697,411	
F2	669,160	735,908	108,299	57,270	505	133	1,571,275	142	216	358	2,661,739	38,544	28,789	21,096	49,885	27,647	0	27,647	4,349,448	
F3	163,107	109,941	36,459	25,585	639	174	335,905	1,036	3,693	4,729	569,023	9,110	3,768	3,039	6,807	5,682	0	5,682	931,256	
G	85,771	98,615	22,392	8,542	364	97	215,781	1,261	304	1,565	365,533	6,586	3,898	3,399	7,297	5,416	0	5,416	602,178	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	7,155,359	6,810,646	1,827,409	842,015	15,326	4,353	16,655,108	38,840	57,541	96,381	28,213,752	435,286	253,005	263,903	516,908	325,717	0	325,717	46,243,152	

河道：30年後河道 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/200

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産			農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計						
A	480,475	268,327	110,092	67,196	3,458	941	930,489	5,162	10,736	15,898	1,576,249	26,997	9,276	8,221	17,497	16,758	0	16,758	2,583,888		
B	647,741	372,548	127,034	74,834	3,231	873	1,226,261	3,098	28,040	31,138	2,077,287	32,773	13,000	10,761	23,761	23,672	0	23,672	3,414,892		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D1	81,518	80,501	28,335	10,075	622	201	201,252	8,869	835	9,704	340,919	4,947	2,802	3,342	6,144	4,259	0	4,259	567,225		
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E	3,518,420	3,718,037	1,003,284	420,765	4,521	1,403	8,666,430	15,276	7,523	22,799	14,680,931	229,495	133,152	159,982	293,134	168,438	0	168,438	24,061,227		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	714,496	769,175	112,511	60,382	526	137	1,657,227	142	216	358	2,807,343	41,961	30,315	21,728	52,043	29,390	0	29,390	4,588,322		
F3	178,211	117,438	37,893	26,842	669	182	361,235	1,056	3,875	4,931	611,930	9,783	4,076	3,200	7,276	5,955	0	5,955	1,001,110		
G	46,603	62,239	16,435	5,139	280	76	130,772	1,177	237	1,414	221,528	3,751	2,382	2,306	4,688	3,396	0	3,396	365,549		
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合計	5,667,464	5,388,265	1,435,584	665,233	13,307	3,813	13,173,666	34,780	51,462	86,242	22,316,187	349,707	195,003	209,540	404,543	251,868	0	251,868	36,582,213 (単位：百万円)		

②【S23.09.14洪水】

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	103,381	66,347	21,929	10,462	591	174	202,884	1,136	7,736	8,872	343,685	4,904	2,321	2,514	4,835	3,355	0	3,355	568,535	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	343	83	71	33	3	1	534	39	26	65	904	30	4	7	11	11	0	52	1,555	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	0	0	4	0	12	12	9	1	0	1	1	0	0	0	27	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	23	0	0	0	1	0	24	5	0	5	41	0	0	0	0	0	0	0	70	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	103,747	66,433	22,001	10,495	595	175	203,446	1,183	7,774	8,957	344,639	4,935	2,325	2,522	4,847	3,366	0	3,407	570,190	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	206,450	127,470	43,307	22,141	1,137	313	400,818	1,892	10,830	12,722	678,986	10,337	4,460	4,468	8,928	7,299	0	7,299	1,119,090	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	42,628	45,705	17,408	4,980	390	127	111,238	6,563	739	7,302	188,438	2,910	1,636	2,188	3,824	2,235	0	2,235	315,947	
D2	2,458	1,037	657	281	11	4	4,448	64	43	107	7,535	203	41	73	114	90	0	90	12,497	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	23,323	16,694	7,083	4,177	107	33	51,417	430	901	1,331	87,103	1,570	603	780	1,383	1,113	0	1,113	143,917	
G	18,904	26,256	6,917	1,711	114	36	53,938	996	164	1,160	91,371	1,306	993	1,055	2,048	1,420	0	1,420	151,243	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	1	1	1	0	0	0	36	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	155	70	13	4	6	2	250	29	2	31	424	7	4	7	11	3	0	3	726	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	293,918	217,235	75,386	33,294	1,766	515	622,114	9,974	12,697	22,671	1,053,868	16,334	7,737	8,572	16,309	12,160	0	12,160	1,743,456	

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	214,291	127,390	54,847	31,457	1,772	530	430,287	4,427	8,878	13,305	728,907	12,073	4,458	4,645	9,103	7,410	0	7,410	1,201,085	
B	393,102	232,699	82,633	46,130	2,194	599	757,357	2,573	18,314	20,887	1,282,962	19,640	8,135	7,303	15,438	13,855	0	13,855	2,110,139	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	67,197	66,555	24,270	8,189	543	178	166,932	7,654	804	8,458	282,784	4,090	2,317	2,839	5,156	3,443	0	3,443	470,863	
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,553	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	69,985	54,097	18,997	12,448	281	80	155,888	827	2,121	2,948	264,076	4,092	1,903	1,832	3,735	3,112	0	3,112	433,851	
G	32,628	45,677	12,629	3,421	226	64	94,645	1,148	216	1,364	160,327	2,570	1,699	1,775	3,474	2,407	0	2,407	264,787	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	3,353	2,608	764	347	35	10	7,117	64	93	157	12,058	125	94	107	201	89	0	89	19,747	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	784,152	530,461	195,006	102,403	5,070	1,467	1,618,559	16,764	30,508	47,272	2,741,844	42,849	18,662	18,593	37,255	30,443	0	30,443	4,518,222	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	287,327	168,363	70,310	39,887	2,313	665	568,865	4,826	9,420	14,246	963,657	16,201	5,879	5,828	11,707	10,016	0	10,016	1,584,892	
B	494,687	290,804	102,197	59,281	2,620	716	950,305	2,704	21,148	23,852	1,609,818	25,295	10,140	8,770	18,910	17,974	0	17,974	2,646,154	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	76,700	74,642	26,915	9,418	586	191	188,452	8,557	826	9,383	319,237	4,682	2,609	3,186	5,795	3,968	0	3,968	531,517	
D2	4,266	2,096	1,165	562	17	6	8,112	74	65	139	13,740	302	73	106	179	167	0	167	22,639	
E	1,881,110	1,928,927	542,260	224,348	2,884	924	4,580,453	12,995	5,693	18,688	7,759,287	128,392	72,019	92,403	164,422	89,816	0	89,816	12,741,058	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	82,670	63,103	21,254	14,172	342	97	181,638	896	2,566	3,462	307,697	4,656	2,191	2,057	4,248	3,509	0	3,509	505,210	
G	39,525	54,297	15,210	4,548	252	69	113,901	1,169	229	1,398	192,950	3,359	2,091	2,131	4,222	2,992	0	2,992	318,822	
L	0	85	15	6	4	1	111	1	22	23	188	6	4	5	9	3	0	3	340	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	5,876	4,434	1,183	571	49	14	12,127	73	104	177	20,544	201	156	149	305	168	0	168	33,522	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,872,161	2,586,751	780,509	352,793	9,067	2,683	6,603,964	31,295	40,073	71,368	11,187,118	183,094	95,162	114,635	209,797	128,613	0	128,613	18,383,954	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																	
A	281,685	166,510	69,337	39,408	2,220	642	559,802	4,739	9,392	14,131	948,305	15,775	5,806	5,746	11,552	9,882	0	9,882	1,559,447				
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
E	764,422	715,242	250,097	100,899	1,954	618	1,833,232	13,520	4,060	17,580	3,105,494	64,559	27,714	41,066	68,780	34,970	0	34,970	5,124,615				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	124,185	90,980	28,353	19,716	508	141	263,883	950	3,328	4,278	447,019	6,854	3,053	2,558	5,611	4,820	0	4,820	732,465				
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	1,170,292	972,732	347,787	160,023	4,682	1,401	2,656,917	19,209	16,780	35,989	4,500,818	87,188	36,573	49,370	85,943	49,672	0	49,672	7,416,527	(単位:百万円)			

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	417,941	238,167	92,509	56,160	3,275	892	808,944	5,078	10,119	15,197	1,370,352	22,686	8,147	7,375	15,522	14,352	0	14,352	2,247,053					
B	624,298	360,926	125,198	73,237	3,234	874	1,167,767	3,097	27,544	30,641	2,012,076	31,881	12,597	10,555	23,152	23,074	0	23,074	3,308,591					
C	137,252	143,171	30,953	12,323	300	81	324,080	1,316	56	1,372	548,991	7,257	5,319	4,476	9,795	5,842	0	5,842	897,337					
D1	92,969	89,650	30,759	11,418	709	230	225,735	9,956	851	10,807	382,395	5,462	3,085	3,632	6,717	4,809	0	4,809	635,925					
D2	6,907	3,504	1,734	814	26	9	12,994	94	102	196	22,011	461	130	193	323	279	0	279	36,264					
E	2,825,026	2,868,399	817,919	335,650	3,945	1,246	6,852,185	14,237	6,904	21,141	11,607,601	190,263	106,292	136,484	242,776	133,078	0	133,078	19,047,044					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	529,352	622,464	96,031	47,670	450	120	1,296,087	140	213	353	2,195,571	30,557	23,941	19,194	43,135	23,567	0	23,567	3,589,270					
F3	119,225	87,902	27,477	19,045	493	138	254,280	953	3,253	4,206	430,750	6,520	2,956	2,515	5,471	4,706	0	4,706	705,933					
G	59,747	73,438	18,704	6,408	318	85	158,700	1,207	269	1,476	268,837	4,588	2,855	2,624	5,479	3,990	0	3,990	443,070					
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R2	14,827	11,715	2,477	1,116	65	18	30,218	85	119	204	51,190	641	455	478	933	621	0	621	83,807					
R3	765	684	161	53	0	0	1,663	0	0	0	2,818	52	31	51	82	31	0	31	4,646					
合計	4,828,332	4,500,152	1,243,946	563,903	12,819	3,694	11,152,846	36,164	49,453	85,617	18,892,921	300,377	165,814	187,586	353,400	214,355	0	214,355	30,999,516	(単位:百万円)				

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	350,666	204,795	85,859	50,647	2,852	787	695,806	4,965	9,782	14,747	1,178,356	20,391	6,999	6,730	13,729	12,498	0	12,498	1,935,327					
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E	2,542,372	2,555,795	737,261	303,372	3,620	1,146	6,143,566	14,004	6,608	20,612	10,407,201	176,010	96,575	125,986	222,561	120,151	0	120,151	17,090,101					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	144,714	101,506	32,871	22,906	563	156	302,716	989	3,512	4,501	512,802	8,019	3,468	2,850	6,318	5,277	0	5,277	839,633					
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	3,037,752	2,862,096	855,991	376,925	7,035	2,089	7,141,888	19,958	19,902	39,860	12,098,359	204,420	107,042	135,566	242,608	137,926	0	137,926	19,865,061	(単位:百万円)				

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産				農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	460,482	258,523	106,098	64,233	3,389	924	893,649	5,132	10,653	15,785	1,513,842	25,672	8,904	7,992	16,896	15,965	0	15,965	2,481,809		
B	668,214	382,308	130,016	76,231	3,322	898	1,260,989	3,158	28,853	32,011	2,136,115	33,674	13,380	11,139	24,519	24,425	0	24,425	3,511,733		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	87,413	86,058	29,379	10,631	669	215	214,365	9,559	842	10,401	363,134	5,169	2,964	3,513	6,477	4,500	0	4,500	604,046		
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	3,510,059	3,722,007	1,004,248	419,719	4,462	1,388	8,661,883	14,815	7,334	22,149	14,673,231	229,573	133,431	160,751	294,182	168,766	0	168,766	24,049,784		
F1	308,236	459,950	134,258	38,906	96	32	941,478	4	317	321	1,594,861	25,441	18,651	22,358	41,009	15,711	0	15,711	2,618,821		
F2	726,998	776,266	113,636	61,039	531	139	1,678,609	142	216	358	2,843,562	43,181	30,688	21,956	52,644	29,696	0	29,696	4,648,050		
F3	182,522	119,399	39,351	27,981	686	186	370,125	1,074	3,968	5,042	626,992	10,164	4,160	3,261	7,421	6,096	0	6,096	1,025,840		
G	51,310	66,259	17,448	5,698	304	81	141,100	1,194	253	1,447	239,024	4,129	2,573	2,457	5,030	3,587	0	3,587	394,317		
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	5,995,234	5,870,770	1,574,434	704,438	13,459	3,863	14,162,198	35,078	52,436	87,514	23,990,761	377,003	214,751	233,427	448,178	268,746	0	268,746	39,334,400		

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	被害資産被害額																			農作物被害額										公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																											
			償却	在庫	償却	在庫																																		
A	556,694	298,147	118,208	73,430	3,978	1,054	1,051,511	5,264	11,180	16,444	1,781,260	30,261	10,400	8,790	19,190	18,289	0	18,289	2,916,955																					
B	781,350	440,040	148,153	88,750	3,753	1,005	1,463,051	3,461	33,054	36,515	2,478,409	40,469	15,496	12,618	28,114	29,105	0	29,105	4,075,663																					
C	186,102	174,195	36,853	14,975	343	90	412,558	1,381	58	1,439	698,874	9,731	6,662	5,130	11,792	7,330	0	7,330	1,141,724																					
D1	118,864	110,714	35,475	14,118	819	265	280,255	10,629	888	11,517	474,751	6,629	3,784	4,135	7,919	6,127	0	6,127	787,198																					
D2	14,125	9,771	2,888	1,295	44	14	28,137	127	173	300	47,665	773	327	491	818	589	0	589	78,282																					
E	5,333,767	5,442,616	1,358,095	617,894	5,202	1,597	12,759,171	15,466	8,273	23,739	21,614,037	322,857	198,244	211,167	409,411	261,802	0	261,802	35,391,017																					
F1	242,814	368,828	107,312	30,413	72	24	749,463	4	249	253	1,269,590	20,720	14,978	18,517	33,495	12,259	0	12,259	2,085,780																					
F2	696,657	758,175	110,808	59,314	520	136	1,625,610	142	216	358	2,753,783	41,056	29,806	21,453	51,259	29,036	0	29,036	4,501,102																					
F3	171,170	115,014	37,427	26,298	655	178	350,742	1,055	3,839	4,894	594,157	9,402	3,947	3,152	7,099	5,847	0	5,847	972,141																					
G	87,606	102,628	23,178	8,874	371	99	222,756	1,269	306	1,575	377,346	6,799	4,060	3,597	7,657	5,626	0	5,626	621,759																					
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
合計	8,189,149	7,820,128	1,978,397	935,361	15,757	4,462	18,943,254	38,798	58,236	97,034	32,089,872	488,697	287,704	289,050	576,754	376,010	0	376,010	52,571,621	(単位：百万円)																				

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産				農漁家資産		農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等			小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
A	538,799	289,074	116,127	71,997	3,815	1,019	1,020,831	5,243	11,014	16,257	1,729,286	29,361	10,087	8,610	18,697	17,790	0	17,790	2,832,222				
B	729,817	415,393	140,255	84,180	3,494	940	1,374,079	3,335	31,001	34,336	2,327,691	37,745	14,651	11,912	26,563	27,166	0	27,166	3,827,580				
C	138,212	144,485	31,319	12,569	302	81	326,968	1,319	56	1,375	553,886	7,366	5,357	4,522	9,879	5,899	0	5,899	905,373				
D1	98,204	95,273	31,132	11,594	720	231	237,154	10,030	858	10,888	401,739	5,583	3,235	3,693	6,928	5,001	0	5,001	667,293				
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
E	4,445,115	4,591,651	1,247,806	541,153	4,923	1,527	10,832,175	16,165	8,419	24,584	18,349,705	280,967	170,301	193,100	363,401	218,631	0	218,631	30,069,463				
F1	358,730	548,631	162,361	47,321	135	45	1,117,223	5	423	428	1,892,574	32,470	22,327	26,078	48,405	19,792	0	19,792	3,110,892				
F2	770,272	806,739	118,347	65,112	546	142	1,761,158	149	216	365	2,983,402	46,767	32,120	22,565	54,685	31,447	0	31,447	4,877,824				
F3	192,143	123,804	40,985	29,277	720	196	387,125	1,107	4,231	5,338	655,788	10,844	4,343	3,389	7,732	6,320	0	6,320	1,073,147				
G	64,447	77,091	18,969	6,593	323	86	167,509	1,204	261	1,465	283,759	4,795	2,987	2,671	5,658	4,125	0	4,125	467,311				
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合計	7,335,739	7,092,141	1,907,301	869,796	14,978	4,267	17,224,222	38,557	56,479	95,036	29,177,830	455,898	265,408	276,540	541,948	336,171	0	336,171	47,831,105 (単位：百万円)				

③【S24.08.29洪水】

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道:現況河道 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	115,636	72,741	23,503	11,266	633	187	223,966	1,157	7,949	9,106	379,397	5,357	2,584	2,706	5,290	3,715	0	3,715	626,831	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	466	134	105	50	4	1	760	39	26	65	1,287	37	5	9	14	15	0	15	2,178	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	15	15	11	1	0	1	1	0	0	0	33	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	67	0	0	0	1	0	68	8	0	8	116	0	0	0	0	0	0	0	192	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	116,169	72,878	23,609	11,316	639	188	224,799	1,207	7,990	9,197	380,811	5,395	2,589	2,716	5,305	3,730	0	3,730	629,237	

(単位:百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道:現況河道 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	179,162	114,576	38,383	19,285	1,019	283	352,708	1,811	9,957	11,768	597,487	9,129	4,000	4,057	8,057	6,335	0	6,335	985,484	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	37,394	40,440	15,278	4,241	331	108	97,792	6,090	643	6,733	165,661	2,504	1,439	1,938	3,377	1,937	0	1,937	278,004	
D2	1,970	731	463	210	9	3	3,386	59	39	98	5,733	142	27	50	77	60	0	60	9,496	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	17,012	12,302	5,521	3,178	94	29	38,136	416	714	1,130	64,601	1,227	440	566	1,006	854	0	854	106,954	
G	15,690	23,384	6,271	1,427	90	28	46,890	911	137	1,048	79,430	1,043	884	906	1,790	1,221	0	1,221	131,422	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	155	70	13	4	5	2	249	26	2	28	422	7	4	7	11	3	0	3	720	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	251,383	191,506	65,930	28,345	1,549	453	539,166	9,313	11,510	20,823	913,345	14,053	6,794	7,525	14,319	10,410	0	10,410	1,512,116	

(単位:百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	372,952	224,415	80,152	44,307	1,981	546	724,353	2,519	16,980	19,499	1,227,053	18,996	7,857	7,073	14,930	13,340	0	13,340	2,018,171	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	60,556	60,438	21,868	7,047	498	163	150,570	7,382	785	8,167	255,065	3,701	2,122	2,650	4,772	3,048	0	3,048	425,323	
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	59,531	46,432	16,909	11,017	248	71	134,208	781	1,751	2,532	227,347	3,613	1,605	1,613	3,218	2,718	0	2,718	373,636	
G	26,705	37,970	10,598	2,697	192	56	78,218	1,120	197	1,317	132,503	2,127	1,412	1,541	2,953	1,988	0	1,988	219,106	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	2,766	2,007	559	268	32	10	5,642	63	87	150	9,557	103	76	93	169	68	0	68	15,689	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	525,623	372,570	130,850	65,666	2,968	852	1,098,529	11,935	19,882	31,817	1,860,909	28,776	13,124	13,058	26,182	21,271	0	21,271	3,067,484	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	258,378	152,273	65,171	36,906	2,038	598	515,364	4,629	9,250	13,879	873,026	14,766	5,347	5,486	10,833	9,116	0	9,116	1,436,984	
B	474,074	280,177	97,972	55,498	2,496	681	910,898	2,679	20,481	23,160	1,543,062	24,076	9,802	8,562	18,364	17,124	0	17,124	2,536,684	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	69,124	68,613	25,074	8,471	553	181	172,016	7,692	813	8,505	291,394	4,200	2,374	2,895	5,269	3,539	0	3,539	484,923	
D2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	141	18,261	
E	1,546,123	1,562,271	436,317	179,856	2,500	798	3,727,865	12,305	4,825	17,130	6,315,005	106,357	58,789	77,369	136,158	72,190	0	72,190	10,374,705	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	77,927	59,294	20,155	13,403	311	89	171,179	859	2,400	3,259	289,977	4,401	2,070	1,962	4,032	3,331	0	3,331	476,179	
G	33,606	46,676	12,992	3,510	230	64	97,078	1,150	217	1,367	164,450	2,643	1,743	1,798	3,541	2,463	0	2,463	271,542	
L	23	92	19	8	4	1	147	1	23	24	250	8	5	7	12	5	0	5	446	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	9,382	7,284	1,667	737	48	14	19,132	74	101	175	32,410	392	274	311	585	343	0	343	53,037	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,472,310	2,178,165	660,269	298,827	8,196	2,431	5,620,198	29,463	38,175	67,638	9,520,619	157,109	80,463	98,482	178,945	108,252	0	108,252	15,652,761	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				小計	農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	273,398	163,172	68,622	38,878	2,162	627	546,859	4,698	9,322	14,020	926,380	15,479	5,678	5,682	11,360	9,722	0	9,722	1,523,820						
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E	685,843	633,250	221,908	90,521	1,762	558	1,633,842	12,991	3,566	16,557	2,767,728	58,071	24,359	35,996	60,355	30,802	0	30,802	4,567,355						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F3	116,019	87,277	25,626	18,147	469	131	247,669	937	3,139	4,076	419,551	6,236	2,936	2,478	5,414	4,638	0	4,638	687,584						
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	1,075,260	883,699	316,156	147,546	4,393	1,316	2,428,370	18,626	16,027	34,653	4,113,659	79,786	32,973	44,156	77,129	45,162	0	45,162	6,778,759	(単位:百万円)					

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

汎 濫 ブ ロ ッ ク	一 般 災 害 被 害 額																			備 考									
	事業所資産被害額										農漁家資産被害額				農作物被害額						公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	小計	稲作	畑作	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
A	351,338	205,670	85,709	50,428	2,865	790	696,800	4,954	9,768	14,722	1,180,377	20,341	7,023	6,734	13,757	12,528	0	12,528	1,938,525										
B	583,646	343,211	118,501	69,626	2,988	809	1,118,781	2,874	25,884	28,558	1,895,214	30,029	11,991	10,121	22,112	21,604	0	21,604	3,116,298										
C	114,891	123,422	27,365	10,379	266	73	276,396	1,262	55	1,317	468,213	6,095	4,557	4,112	8,669	4,910	0	4,910	765,600										
D1	83,599	82,442	28,364	10,194	651	209	205,459	9,395	840	10,235	348,046	5,038	2,850	3,421	6,271	4,336	0	4,336	579,385										
D2	6,386	3,308	1,635	777	26	8	12,140	86	84	170	20,566	413	113	164	277	254	0	254	33,820										
E	2,317,858	2,313,290	674,644	281,008	3,466	1,098	5,591,364	13,882	6,439	20,321	9,471,769	165,037	89,850	116,559	206,409	111,745	0	111,745	15,566,645										
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F2	484,803	575,669	89,278	43,317	412	111	1,193,390	133	205	338	2,021,604	28,111	22,228	18,335	40,563	21,447	0	21,447	3,305,453										
F3	109,327	82,884	25,067	17,466	446	126	235,316	935	3,064	3,999	398,625	5,921	2,804	2,421	5,225	4,384	0	4,384	653,470										
G	46,524	62,075	16,518	5,169	278	76	130,640	1,179	248	1,427	221,303	3,797	2,391	2,336	4,727	3,413	0	3,413	365,307										
L	67	236	32	14	5	1	355	1	23	24	602	13	9	11	20	9	0	9	1,023										
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
R2	18,062	14,521	2,844	1,293	66	18	36,804	84	115	199	62,345	805	563	585	1,148	802	0	802	102,103										
R3	1,314	1,190	274	105	0	0	2,883	0	0	0	4,884	77	54	71	125	58	0	58	8,027										
合計	4,117,615	3,807,918	1,070,231	489,776	11,469	3,319	9,500,328	34,785	46,525	81,310	16,093,548	265,677	144,433	164,870	309,303	185,490	0	185,490	26,435,656										

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	329,168	192,828	81,625	47,632	2,623	732	654,808	4,909	9,696	14,605	1,108,904	19,122	6,611	6,454	13,065	11,599	0	11,599	1,821,903					
B	520,602	310,140	106,292	61,811	2,642	719	1,002,206	2,716	21,374	24,090	1,697,735	26,850	10,874	9,308	20,182	19,150	0	19,150	2,790,213					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E	2,193,859	2,179,579	637,714	265,944	3,344	1,057	5,281,497	13,799	6,288	20,087	8,946,857	157,179	85,051	110,687	195,738	105,708	0	105,708	14,707,066					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	133,695	95,677	30,821	21,648	532	148	282,521	957	3,414	4,371	478,591	7,545	3,241	2,657	5,898	5,044	0	5,044	783,970					
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	3,177,324	2,778,224	856,452	397,035	9,141	2,656	7,220,832	22,381	40,772	63,153	12,232,087	210,696	105,777	129,106	234,883	141,501	0	141,501	20,103,152	(単位:百万円)				

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
A	407,649	234,124	92,750	55,930	3,167	864	794,484	5,011	10,078	15,089	1,345,856	22,480	7,991	7,309	15,300	14,122	0	14,122	2,207,331					
B	628,811	363,223	124,182	73,177	3,109	840	1,193,342	2,916	26,900	29,816	2,021,520	32,207	12,688	10,560	23,248	23,158	0	23,158	3,323,291					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	76,367	76,267	26,655	9,377	581	189	189,436	7,808	828	8,636	320,904	4,550	2,627	3,107	5,734	3,950	0	3,950	533,210					
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E	2,783,987	2,815,093	807,423	332,633	3,971	1,251	6,744,358	14,427	6,947	21,374	11,424,942	188,536	104,559	134,225	238,784	130,833	0	130,833	18,748,827					
F1	282,396	417,564	122,732	35,264	79	27	858,062	4	259	263	1,453,555	22,920	17,040	20,450	37,490	14,258	0	14,258	2,386,548					
F2	665,036	730,454	107,902	57,042	503	132	1,561,069	142	216	358	2,644,453	38,269	28,606	21,041	49,647	27,476	0	27,476	4,321,272					
F3	171,334	113,001	36,934	26,192	651	178	348,290	1,033	3,768	4,801	590,002	9,477	3,929	3,115	7,044	5,789	0	5,789	965,403					
G	39,614	54,340	14,867	4,387	257	71	113,536	1,160	222	1,382	192,332	3,295	2,092	2,126	4,218	2,948	0	2,948	317,711					
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
合計	5,055,194	4,804,066	1,333,445	594,002	12,318	3,552	11,802,577	32,501	49,218	81,719	19,993,564	321,734	179,532	201,933	381,465	222,534	0	222,534	32,803,593	(単位：百万円)				

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
A	491,176	269,561	109,203	66,660	3,571	963	941,134	5,164	10,724	15,888	1,594,282	27,051	9,340	8,195	17,535	16,674	0	16,674	2,612,564	
B	726,977	415,449	139,944	83,898	3,498	940	1,370,706	3,233	31,006	34,239	2,321,977	37,705	14,605	11,861	26,466	27,132	0	27,132	3,818,225	
C	164,591	158,189	33,380	13,608	325	86	370,179	1,358	56	1,414	627,081	8,332	5,961	4,795	10,756	6,592	0	6,592	1,024,354	
D1	105,179	101,764	33,057	12,687	763	247	253,697	10,410	866	11,276	429,762	6,055	3,458	3,891	7,349	5,469	0	5,469	713,608	
D2	12,636	8,894	2,665	1,189	31	10	25,425	110	121	231	43,072	704	299	452	751	535	0	535	70,718	
E	3,456,007	3,659,859	984,103	409,684	4,389	1,369	8,515,411	14,766	7,295	22,061	14,425,106	224,951	131,042	158,263	289,305	165,188	0	165,188	23,642,022	
F1	217,987	340,815	94,038	27,289	65	22	690,216	4	248	252	1,152,285	18,280	13,463	16,926	30,389	10,820	0	10,820	1,892,242	
F2	648,179	716,951	106,996	56,278	494	130	1,529,028	141	215	356	2,590,173	37,359	28,016	20,761	48,777	27,070	0	27,070	4,232,763	
F3	157,867	107,997	35,415	24,985	612	168	327,044	1,013	3,628	4,641	554,013	8,837	3,687	2,981	6,668	5,574	0	5,574	906,777	
G	72,389	86,754	20,544	7,397	342	92	187,518	1,220	277	1,497	317,655	5,525	3,385	3,041	6,426	4,667	0	4,667	523,288	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	6,052,988	5,866,233	1,559,345	703,675	14,090	4,027	14,200,358	37,419	54,436	91,855	24,055,406	374,799	213,256	231,166	444,422	269,721	0	269,721	39,436,561	(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	455,776	256,429	105,485	63,745	3,368	917	885,720	5,125	10,400	15,525	1,500,410	25,274	8,800	7,943	16,743	15,775	0	15,775	2,459,447	
B	674,295	387,372	131,481	77,327	3,297	888	1,274,660	3,129	28,814	31,943	2,159,273	34,684	13,653	11,258	24,911	24,920	0	24,920	3,550,391	
C	111,742	118,412	26,300	9,986	262	72	266,774	1,256	55	1,311	451,915	5,872	4,404	4,056	8,460	4,773	0	4,773	739,105	
D1	81,421	80,485	28,338	10,072	620	200	201,136	8,861	834	9,695	340,725	4,945	2,800	3,337	6,137	4,258	0	4,258	566,896	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	3,119,042	3,296,814	928,141	384,923	4,306	1,348	7,734,574	15,108	7,309	22,417	13,102,368	211,657	119,420	149,514	268,934	150,754	0	150,754	21,490,704	
F1	325,414	490,165	141,145	41,056	111	37	997,928	5	377	382	1,690,488	26,961	19,722	23,564	43,286	16,828	0	16,828	2,775,873	
F2	718,387	771,755	112,860	60,674	529	138	1,664,343	142	216	358	2,819,396	42,596	30,455	21,803	52,258	29,549	0	29,549	4,608,500	
F3	181,054	118,140	38,882	27,718	680	184	366,658	1,057	3,913	4,970	621,118	10,020	4,120	3,219	7,339	6,011	0	6,011	1,016,116	
G	46,205	61,930	16,399	5,119	277	75	130,005	1,173	237	1,410	220,227	3,738	2,373	2,302	4,675	3,381	0	3,381	363,436	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	5,713,336	5,581,502	1,529,031	680,620	13,450	3,859	13,521,798	35,856	52,155	88,011	22,905,920	365,747	205,747	226,996	432,743	256,249	0	256,249	37,570,468 (単位：百万円)	

④【S33.09.16洪水】

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道:現況河道 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	99,202	64,381	21,053	10,009	545	162	195,352	1,071	6,919	7,990	330,927	4,552	2,250	2,396	4,646	3,133	0	3,133	546,600	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	343	83	71	33	3	1	534	37	26	63	904	30	4	7	11	11	0	11	1,553	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	0	0	4	0	8	8	9	1	0	1	1	0	0	0	23	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	23	0	0	0	0	0	23	4	0	4	41	0	0	0	0	0	0	0	68	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	99,568	64,467	21,125	10,042	548	163	195,913	1,115	6,953	8,068	331,881	4,583	2,254	2,404	4,658	3,144	0	3,144	548,247	

(単位:百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道:現況河道 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	168,074	107,045	36,331	18,515	987	274	331,226	1,801	9,674	11,475	561,096	8,460	3,758	3,809	7,567	5,916	0	5,916	925,740	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	38,706	42,529	16,201	4,422	351	115	102,324	6,163	681	6,844	173,336	2,585	1,505	1,998	3,503	2,020	0	2,020	290,812	
D2	1,970	731	463	210	9	3	3,386	59	39	98	5,733	142	27	50	77	60	0	60	9,496	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	15,067	10,519	4,981	2,899	84	26	33,576	410	695	1,105	56,879	1,145	396	511	907	785	0	785	94,397	
G	16,803	24,311	6,370	1,493	94	29	49,100	928	147	1,075	83,174	1,093	912	931	1,843	1,276	0	1,276	137,561	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	155	70	13	4	6	2	250	26	2	28	422	7	4	7	11	3	0	3	721	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	240,775	185,208	64,360	27,543	1,532	449	519,867	9,387	11,256	20,643	880,651	13,433	6,602	7,307	13,909	10,060	0	10,060	1,458,563	

(単位:百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	322,976	201,021	68,229	36,754	1,734	485	631,199	2,429	15,714	18,143	1,069,251	16,195	6,949	6,500	13,449	11,352	0	11,352	1,759,589	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	60,630	60,378	21,837	7,045	496	162	150,548	7,370	785	8,155	255,028	3,694	2,127	2,647	4,774	3,043	0	3,043	425,242	
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	48,604	39,303	14,322	8,889	217	62	111,397	678	1,529	2,207	188,706	3,022	1,339	1,428	2,767	2,246	0	2,246	310,345	
G	26,605	37,824	10,547	2,661	188	55	77,880	1,119	197	1,316	131,928	2,116	1,408	1,539	2,947	1,975	0	1,975	218,162	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	2,341	1,723	468	231	29	9	4,801	61	83	144	8,132	92	66	84	150	59	0	59	13,378	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	464,269	341,557	116,167	55,910	2,681	779	981,363	11,727	18,390	30,117	1,662,429	25,355	11,941	12,286	24,227	18,784	0	18,784	2,742,275	

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	222,887	131,454	57,524	32,781	1,817	541	447,014	4,440	8,934	13,374	757,242	13,077	4,647	4,883	9,530	7,831	0	7,831	1,248,068	
B	373,817	225,579	79,507	43,719	1,981	546	725,149	2,514	16,756	19,270	1,228,402	18,848	7,901	7,263	15,164	13,517	0	13,517	2,020,350	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	64,027	63,568	23,488	7,645	523	171	159,422	7,505	794	8,299	270,062	3,906	2,230	2,744	4,974	3,236	0	3,236	449,899	
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,553	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	57,071	44,781	16,278	10,499	243	70	128,942	763	1,713	2,476	218,428	3,480	1,543	1,575	3,118	2,585	0	2,585	359,029	
G	29,282	42,195	12,092	3,172	209	60	87,010	1,139	202	1,341	147,397	2,407	1,547	1,671	3,218	2,231	0	2,231	243,604	
L	0	78	11	5	3	1	98	0	22	22	166	4	3	3	6	2	0	2	298	
R1	27,974	21,759	5,059	2,381	61	17	57,251	8	44	52	96,984	1,542	898	885	1,783	1,116	0	1,116	158,728	
R2	4,245	3,300	905	435	41	12	8,938	69	97	166	15,142	150	116	122	238	113	0	113	24,747	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	782,909	534,099	195,724	101,046	4,894	1,423	1,620,095	16,509	28,623	45,132	2,744,447	43,670	18,939	19,236	38,175	30,757	0	30,757	4,522,276	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	789	182	121	55	1	0	1,148	5	9	14	1,947	50	21	41	62	22	0	22	3,243	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	789	182	121	55	1	0	1,148	5	9	14	1,947	50	21	41	62	22	0	22	3,243	

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	302,192	176,995	75,152	42,715	2,380	681	600,115	4,839	9,516	14,355	1,016,595	17,283	6,102	6,062	12,164	10,638	0	10,638	1,671,150	
B	486,638	286,971	100,316	58,411	2,525	689	935,550	2,681	20,687	23,368	1,584,823	25,011	10,014	8,678	18,692	17,599	0	17,599	2,605,043	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	74,205	72,908	26,239	9,133	574	187	183,246	7,790	824	8,614	310,418	4,450	2,526	3,049	5,575	3,815	0	3,815	516,118	
D2	4,396	2,245	1,231	594	17	6	8,489	75	68	143	14,380	312	76	110	186	174	0	174	23,684	
E	1,899,077	1,946,590	546,183	226,604	2,977	950	4,622,381	13,260	5,844	19,104	7,830,313	129,762	72,346	92,632	164,978	90,281	0	90,281	12,856,819	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	79,019	60,158	20,391	13,520	317	91	173,496	866	2,457	3,323	293,902	4,440	2,092	1,979	4,071	3,357	0	3,357	482,589	
G	37,895	51,911	14,273	4,089	251	69	108,488	1,158	222	1,380	183,780	3,136	1,983	2,057	4,040	2,786	0	2,786	303,810	
L	974	656	625	360	7	2	2,624	3	27	30	4,444	142	27	39	66	55	0	55	7,361	
R1	42,688	33,762	8,110	4,375	74	20	89,029	11	56	67	150,816	2,540	1,362	1,252	2,614	1,862	0	1,862	246,928	
R2	12,870	9,935	2,160	969	55	15	26,004	78	108	186	44,051	546	389	421	810	507	0	507	72,104	
R3	1,021	903	219	82	0	0	2,225	0	0	0	3,769	65	44	59	103	46	0	46	6,208	
合計	2,940,975	2,643,034	794,899	360,852	9,177	2,710	6,751,647	30,761	39,809	70,570	11,437,291	187,687	96,961	116,338	213,299	131,120	0	131,120	18,791,614	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	276,506	164,321	69,130	39,145	2,177	633	551,912	4,719	9,341	14,060	934,938	15,577	5,733	5,711	11,444	9,813	0	9,813	1,537,744	
B	420,260	249,040	86,843	47,971	2,190	597	806,901	2,566	18,073	20,639	1,366,889	21,334	8,782	7,910	16,692	14,979	0	14,979	2,247,434	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	729,083	677,424	234,098	95,902	1,895	599	1,739,001	13,333	3,898	17,231	2,945,868	60,907	26,055	38,410	64,465	32,833	0	32,833	4,860,305	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	94,741	71,319	22,902	15,677	384	108	205,131	916	2,771	3,687	347,492	5,266	2,455	2,214	4,669	3,898	0	3,898	570,143	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	789	182	121	55	1	0	1,148	5	9	14	1,947	50	21	41	62	22	0	22	3,243	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,521,379	1,162,286	413,094	198,750	6,647	1,937	3,304,093	21,539	34,092	55,631	5,597,134	103,134	43,046	54,286	97,332	61,545	0	61,545	9,218,889	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	333,244	194,998	82,021	47,900	2,661	745	661,569	4,901	9,716	14,617	1,120,695	19,220	6,676	6,498	13,174	11,690	0	11,690	1,840,965					
B	521,057	308,960	106,576	61,816	2,667	729	1,001,805	2,725	21,628	24,353	1,697,059	26,744	10,845	9,271	20,116	19,076	0	19,076	2,789,153					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E	2,142,285	2,127,855	621,112	257,742	3,254	1,031	5,153,279	13,649	6,174	19,823	8,729,655	153,184	82,833	108,098	190,931	103,206	0	103,206	14,350,078					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	129,494	93,627	30,025	21,100	520	145	274,911	952	3,406	4,358	465,702	7,332	3,160	2,615	5,775	4,937	0	4,937	763,015					
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
合計	3,126,080	2,725,440	839,734	388,558	9,102	2,650	7,091,564	22,227	40,924	63,151	12,013,111	206,480	103,514	126,482	229,996	138,909	0	138,909	19,743,211	(単位：百万円)				

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	421,762	240,293	93,965	56,937	3,253	887	817,097	5,039	10,134	15,173	1,384,162	22,976	8,231	7,450	15,681	14,502	0	14,502	2,269,591					
B	589,259	344,864	119,891	70,223	3,050	827	1,128,114	2,904	26,463	29,367	1,911,026	30,227	12,080	10,247	22,327	21,717	0	21,717	3,142,778					
C	116,039	125,446	27,570	10,484	268	74	279,881	1,264	55	1,319	474,119	6,172	4,623	4,141	8,764	4,965	0	4,965	775,220					
D1	87,215	85,230	29,471	10,708	677	218	213,519	9,692	843	10,535	361,702	5,190	2,940	3,499	6,439	4,495	0	4,495	601,880					
D2	6,835	3,458	1,733	813	26	8	12,873	91	95	186	21,808	461	128	191	319	277	0	277	35,924					
E	2,774,558	2,803,103	799,089	328,430	3,912	1,234	6,710,326	14,261	6,911	21,172	11,367,294	186,778	104,190	134,000	238,190	130,090	0	130,090	18,653,850					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	488,248	578,716	89,800	43,463	413	111	1,200,551	134	206	340	2,033,735	28,194	22,361	18,412	40,773	21,527	0	21,527	3,325,120					
F3	110,238	83,532	25,220	17,522	450	127	237,089	939	3,112	4,051	401,627	5,955	2,821	2,439	5,260	4,455	0	4,455	658,437					
G	50,164	64,716	16,958	5,390	296	80	137,604	1,194	264	1,458	233,102	4,015	2,503	2,440	4,943	3,514	0	3,514	384,636					
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
合計	4,644,318	4,329,358	1,203,497	543,970	12,345	3,566	10,737,054	35,518	48,083	83,601	18,188,575	289,968	159,877	182,819	342,696	205,542	0	205,542	29,847,436	(単位：百万円)				

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	417,942	239,697	94,614	57,225	3,221	878	813,577	5,014	10,122	15,136	1,378,199	23,067	8,176	7,442	15,618	14,548	0	14,548	2,260,145	
B	578,512	340,391	116,842	68,190	2,925	794	1,107,654	2,843	24,368	27,211	1,876,364	29,552	11,889	10,052	21,941	21,353	0	21,353	3,084,075	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	63,151	62,949	23,138	7,398	515	168	157,319	7,457	797	8,254	266,498	3,836	2,212	2,732	4,944	3,172	0	3,172	444,023	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	2,738,221	2,767,191	794,011	326,602	3,914	1,234	6,631,173	14,365	6,889	21,254	11,233,208	185,774	102,753	132,700	235,453	128,754	0	128,754	18,435,616	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	146,946	103,134	33,192	23,304	572	158	307,306	991	3,587	4,578	520,574	8,138	3,518	2,873	6,391	5,339	0	5,339	852,326	
G	29,795	42,614	11,976	3,134	215	61	87,795	1,134	202	1,336	148,726	2,408	1,565	1,679	3,244	2,239	0	2,239	245,748	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,974,567	3,555,976	1,073,773	485,853	11,362	3,293	9,104,824	31,804	45,965	77,769	15,423,569	252,775	130,113	157,478	287,591	175,405	0	175,405	25,321,933	(単位：百万円)

5【S34.08.12洪水】

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	70,240	48,060	15,042	6,922	407	122	140,793	1,001	6,185	7,186	238,503	3,356	1,674	1,956	3,630	2,161	0	2,161	395,629	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	63	16	13	7	1	0	100	8	15	23	168	7	1	2	3	2	0	2	303	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	70,303	48,076	15,055	6,929	408	122	140,893	1,009	6,200	7,209	238,671	3,363	1,675	1,958	3,633	2,163	0	2,163	395,932	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			一般資産被害額		農漁家資産			水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

河道:現況河道 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額																			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																			
			償却	在庫	償却	在庫																										
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
B	144,238	91,144	28,699	14,465	826	233	279,605	1,652	8,665	10,317	473,651	6,699	3,219	3,247	6,466	4,813	0	4,813	781,551													
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
D2	903	243	225	102	5	1	1,479	48	30	78	2,504	90	14	26	40	31	0	31	4,222													
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
F3	6,731	5,166	2,571	1,438	61	18	15,985	346	388	734	27,077	553	183	222	405	409	0	409	45,163													
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
L	0	3	1	0	0	0	4	0	12	12	9	1	0	1	1	0	0	0	27													
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
R2	23	0	0	0	1	0	24	5	0	5	41	0	0	0	0	0	0	0	70													
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
合計	151,895	96,556	31,496	16,005	893	252	297,097	2,051	9,095	11,146	503,282	7,343	3,416	3,496	6,912	5,253	0	5,253	831,033													

(単位:百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道:現況河道 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	306,577	191,142	65,900	35,539	1,648	462	601,268	2,389	15,092	17,481	1,018,549	15,553	6,542	6,167	12,709	10,889	0	10,889	1,676,449	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	53,675	56,203	20,553	6,389	471	153	137,444	7,219	764	7,983	232,830	3,447	1,964	2,520	4,484	2,763	0	2,763	388,951	
D2	2,982	1,233	744	320	12	4	5,295	70	61	131	8,972	231	48	85	133	103	0	103	14,865	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	47,075	38,087	13,978	8,621	212	61	108,034	652	1,437	2,089	183,009	2,942	1,301	1,397	2,698	2,184	0	2,184	300,956	
G	23,765	33,868	9,893	2,415	164	50	70,155	1,102	187	1,289	118,844	1,967	1,266	1,431	2,697	1,798	0	1,798	196,750	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	19	19	105	3	2	2	4	1	0	1	194	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	1,015	744	250	92	18	6	2,125	54	50	104	3,599	55	33	53	86	31	0	31	6,000	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	435,089	321,327	111,324	53,378	2,528	737	924,383	11,486	17,610	29,096	1,565,908	24,198	11,156	11,655	22,811	17,769	0	17,769	2,584,165	

(単位:百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫															
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
A	246,445	144,472	63,125	35,717	1,995	587	492,341	4,577	9,130	13,707	834,025	14,334	5,122	5,293	10,415	8,768	0	8,768	1,373,590					
B	434,890	254,602	90,223	50,759	2,306	629	833,409	2,636	19,296	21,932	1,411,797	22,083	8,953	7,903	16,856	15,435	0	15,435	2,321,512					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D1	64,238	64,413	23,234	7,819	530	174	160,408	7,562	797	8,359	271,732	3,973	2,251	2,768	5,019	3,316	0	3,316	452,807					
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,556					
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	73,782	56,983	19,422	12,883	296	85	163,451	834	2,204	3,038	276,884	4,254	1,994	1,905	3,899	3,215	0	3,215	454,741					
G	31,151	44,219	12,356	3,291	218	62	91,297	1,140	210	1,350	154,659	2,478	1,634	1,736	3,370	2,324	0	2,324	255,478					
L	0	78	11	5	3	1	98	0	21	21	166	4	3	3	6	2	0	2	297					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	3,421	2,583	724	337	37	11	7,113	66	94	160	12,049	123	93	107	200	87	0	87	19,732					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	857,523	568,735	209,955	111,220	5,401	1,554	1,754,388	16,888	31,814	48,702	2,971,936	47,505	20,104	19,805	39,909	33,273	0	33,273	4,895,713					

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考												
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																	
A	305,842	178,451	75,831	43,163	2,354	673	606,314	4,836	9,443	14,279	1,027,098	17,553	6,156	6,085	12,241	10,784	0	10,784	1,688,269													
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
E	1,923,464	1,972,339	553,190	230,126	3,024	965	4,683,108	13,356	5,898	19,254	7,933,185	131,169	73,353	93,474	166,827	91,574	0	91,574	13,025,117													
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F3	93,035	70,218	22,459	15,338	374	105	201,529	899	2,674	3,573	341,390	5,138	2,416	2,182	4,598	3,826	0	3,826	560,054													
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
R1	435	125	97	46	1	0	704	3	9	12	1,193	38	13	26	39	14	0	14	2,000													
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
合計	2,322,776	2,221,133	651,577	288,673	5,753	1,743	5,491,655	19,094	18,024	37,118	9,302,866	153,888	81,938	101,767	183,705	106,198	0	106,198	15,275,440	(単位：百万円)												

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考												
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																	
A	402,186	231,738	91,534	55,175	3,154	861	784,648	5,010	9,977	14,987	1,329,196	22,154	7,904	7,264	15,168	14,014	0	14,014	2,180,167													
B	711,679	406,163	138,276	82,176	3,516	944	1,342,754	3,241	30,825	34,066	2,274,626	36,617	14,291	11,747	26,038	26,422	0	26,422	3,740,523													
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
D1	83,706	80,860	28,425	10,225	656	212	204,064	9,588	840	10,428	345,717	5,022	2,802	3,406	6,208	4,299	0	4,299	575,758													
D2	6,282	3,120	1,602	762	24	8	11,798	84	83	167	19,986	408	108	160	268	246	0	246	32,873													
E	2,689,943	2,713,398	773,524	317,042	3,735	1,183	6,498,825	14,098	6,725	20,823	11,009,011	181,883	100,911	131,241	232,152	125,642	0	125,642	18,068,336													
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F2	472,263	562,730	86,544	42,034	408	110	1,164,089	129	198	327	1,971,966	27,231	21,594	18,012	39,606	20,579	0	20,579	3,223,798													
F3	107,330	81,286	24,766	17,282	437	123	231,224	936	3,057	3,993	391,692	5,833	2,750	2,389	5,139	4,340	0	4,340	642,221													
G	48,718	62,894	16,604	5,239	289	78	133,822	1,191	252	1,443	226,696	3,909	2,436	2,350	4,786	3,438	0	3,438	374,094													
L	714	546	525	303	6	2	2,096	2	26	28	3,550	124	23	34	57	47	0	47	5,902													
R1	42,210	33,238	7,990	4,297	72	20	87,827	11	56	67	148,779	2,493	1,339	1,231	2,570	1,830	0	1,830	243,566													
R2	13,453	10,614	2,255	1,023	58	16	27,419	81	112	193	46,446	572	411	433	844	547	0	547	76,021													
R3	256	150	47	14	0	0	467	0	0	0	792	21	10	19	29	10	0	10	1,319													
合計	4,578,740	4,186,737	1,172,092	535,572	12,355	3,557	10,489,053	34,371	52,151	86,522	17,768,457	286,267	154,579	178,286	332,865	201,414	0	201,414	29,164,578	(単位：百万円)												

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考												
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計																	
A	381,975	220,039	89,919	53,751	3,015	825	749,524	4,981	9,925	14,906	1,269,695	21,637	7,550	7,062	14,612	13,562	0	13,562	2,083,936													
B	479,590	286,961	99,389	57,774	2,366	644	926,724	2,646	19,372	22,018	1,569,872	24,961	10,127	8,777	18,904	17,544	0	17,544	2,580,023													
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
E	2,676,208	2,694,069	771,483	316,297	3,748	1,187	6,462,992	14,209	6,733	20,942	10,948,308	181,770	100,309	130,803	231,112	124,970	0	124,970	17,970,094													
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
F3	120,964	90,315	25,970	18,399	502	139	256,289	945	3,265	4,210	434,152	6,367	3,029	2,534	5,563	4,733	0	4,733	711,314													
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
R1	435	125	97	46	1	0	704	3	9	12	1,193	38	13	26	39	14	0	14	2,000													
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
合計	3,659,172	3,291,509	986,858	446,267	9,632	2,795	8,396,233	22,784	39,304	62,088	14,223,220	234,773	121,028	149,202	270,230	160,823	0	160,823	23,347,367	(単位：百万円)												

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等						
A	493,974	274,538	111,805	68,375	3,523	956	953,171	5,170	10,770	15,940	1,614,674	27,462	9,485	8,342	17,827	17,107	0	17,107	2,646,181	
B	626,077	363,238	122,876	72,454	3,028	814	1,188,487	2,865	25,653	28,518	2,013,299	32,225	12,820	10,665	23,485	23,160	0	23,160	3,309,174	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	71,325	70,427	25,430	8,644	560	183	176,569	7,707	819	8,526	299,106	4,301	2,443	2,976	5,419	3,644	0	3,644	497,565	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	3,581,611	3,786,412	1,021,979	428,351	4,596	1,424	8,824,373	16,054	8,037	24,091	14,948,488	233,979	135,704	163,038	298,742	171,495	0	171,495	24,501,168	
F1	282,772	418,053	122,750	35,274	81	27	858,957	4	260	264	1,455,071	22,924	17,049	20,468	37,517	14,264	0	14,264	2,388,997	
F2	696,808	758,794	110,935	59,344	520	136	1,626,537	142	216	358	2,755,354	41,084	29,820	21,467	51,287	29,061	0	29,061	4,503,681	
F3	165,227	110,516	35,852	25,405	627	171	337,798	1,014	3,659	4,673	572,234	9,118	3,814	3,035	6,849	5,656	0	5,656	936,328	
G	36,248	49,654	13,704	3,828	242	67	103,743	1,150	217	1,367	175,742	2,945	1,873	1,931	3,804	2,639	0	2,639	290,240	
L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合計	5,954,042	5,831,632	1,565,331	701,675	13,177	3,778	14,069,635	34,106	49,631	83,737	23,833,968	374,038	213,008	231,922	444,930	267,026	0	267,026	39,073,334	(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等						
A	565,028	302,806	121,822	75,186	3,943	1,048	1,069,633	5,278	11,307	16,585	1,811,958	31,175	10,542	8,956	19,498	18,716	0	18,716	2,967,565	
B	909,053	506,227	168,433	100,751	4,214	1,128	1,689,806	3,614	36,926	40,540	2,862,533	46,849	17,832	14,281	32,113	33,808	0	33,808	4,705,649	
C	158,955	155,225	32,892	13,370	323	85	360,850	1,349	56	1,405	611,279	8,090	5,829	4,741	10,570	6,424	0	6,424	998,618	
D1	128,782	118,163	37,607	15,411	873	280	301,116	10,701	891	11,592	510,093	7,075	4,060	4,335	8,395	6,723	0	6,723	844,994	
D2	12,844	8,957	2,716	1,207	32	11	25,767	117	133	250	43,648	726	306	464	770	544	0	544	71,705	
E	4,566,576	4,696,460	1,265,272	550,266	5,056	1,559	11,085,189	17,149	8,898	26,047	18,778,311	286,774	174,045	195,712	369,757	223,773	0	223,773	30,769,851	
F1	227,191	351,337	100,708	28,326	70	24	707,656	4	248	252	1,198,769	19,604	14,002	17,715	31,717	11,225	0	11,225	1,969,223	
F2	661,723	728,302	107,808	56,927	503	132	1,555,395	142	216	358	2,634,838	38,043	28,493	21,013	49,506	27,455	0	27,455	4,305,595	
F3	188,514	122,857	40,835	29,144	719	196	382,265	1,108	4,250	5,358	647,558	10,790	4,289	3,365	7,654	6,300	0	6,300	1,059,925	
G	108,135	121,198	25,345	10,370	396	106	265,550	1,311	336	1,647	449,839	8,287	4,852	4,182	9,034	6,499	0	6,499	740,856	
L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合計	7,526,801	7,111,332	1,903,438	880,958	16,129	4,569	17,443,227	40,773	63,261	104,034	29,548,826	457,413	264,250	274,764	539,014	341,467	0	341,467	48,433,981	(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等						
A	551,225	296,523	119,723	74,028	3,837	1,025	1,046,361	5,255	11,158	16,413	1,772,536	30,629	10,320	8,823	19,143	18,279	0	18,279	2,903,361	
B	692,065	399,526	133,317	78,614	3,257	876	1,307,655	3,115	28,452	31,567	2,215,168	35,733	14,052	11,456	25,508	25,650	0	25,650	3,641,281	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	80,812	79,937	28,155	9,978	610	197	199,689	8,669	832	9,501	338,271	4,900	2,778	3,311	6,089	4,212	0	4,212	562,662	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	4,449,335	4,541,843	1,243,714	539,064	5,075	1,566	10,780,597	17,643	9,156	26,799	18,262,332	281,455	169,179	191,689	360,868	217,853	0	217,853	29,929,904	
F1	328,061	496,597	142,561	41,345	117	38	1,008,719	5	379	384	1,708,770	27,109	19,902	23,795	43,697	16,946	0	16,946	2,805,625	
F2	733,808	781,843	113,833	61,268	536	140	1,691,428	142	216	358	2,865,280	43,381	30,911	22,014	52,925	29,844	0	29,844	4,683,216	
F3	177,868	116,988	37,666	26,758	665	181	360,126	1,049	3,876	4,925	610,054	9,759	4,065	3,182	7,247	5,927	0	5,927	998,038	
G	45,191	61,178	16,323	5,072	274	75	128,113	1,172	236	1,408	217,022	3,714	2,350	2,292	4,642	3,353	0	3,353	358,252	
L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
R3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合計	7,058,365	6,774,435	1,835,292	836,127	14,371	4,098	16,522,688	37,050	54,305	91,355	27,989,433	436,680	253,557	266,562	520,119	322,064	0	322,064	45,882,339	(単位：百万円)

6【S57.07.31洪水】

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	92	42	7	2	3	1	147	17	2	19	249	3	2	3	5	2	0	2	425	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	92	45	8	2	4	1	152	17	20	37	260	4	2	4	6	2	0	2	461	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	87,352	57,058	18,791	8,763	526	157	172,647	1,070	6,939	8,009	292,465	4,086	2,003	2,214	4,217	2,887	0	2,887	484,311	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	89	21	15	7	1	0	133	10	16	26	225	8	1	2	3	3	0	3	398	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	20	20	105	3	2	2	4	1	0	1	195	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	1,468	1,002	313	134	21	7	2,945	54	65	119	4,989	63	42	61	103	37	0	37	8,256	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	88,909	58,131	19,125	8,906	551	165	175,787	1,136	7,040	8,176	297,784	4,160	2,048	2,279	4,327	2,928	0	2,928	493,162	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	193,190	121,474	40,293	20,297	1,077	297	376,628	1,848	10,244	12,092	638,008	9,637	4,187	4,123	8,310	6,946	0	6,946	1,051,621	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	34,734	37,716	14,170	3,892	322	104	90,938	5,924	645	6,569	154,050	2,334	1,343	1,826	3,169	1,780	0	1,780	258,840	
D2	1,698	689	424	194	8	3	3,016	51	31	82	5,108	123	23	41	64	50	0	50	8,443	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	18,137	13,525	5,848	3,399	96	30	41,035	416	718	1,134	69,511	1,279	474	601	1,075	898	0	898	114,932	
G	14,310	21,877	6,008	1,302	62	18	43,577	778	103	881	73,820	903	809	831	1,640	1,097	0	1,097	121,918	
L	23	92	19	8	4	1	147	1	23	24	250	8	5	7	12	5	0	5	446	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	11,552	8,924	1,994	903	55	16	23,444	78	109	187	39,712	461	331	347	678	426	0	426	64,908	
R3	1,285	1,097	259	100	0	0	2,741	0	0	0	4,641	74	52	67	119	55	0	55	7,830	
合計	274,929	205,394	69,015	30,095	1,624	469	581,526	9,096	11,873	20,969	985,100	14,819	7,224	7,843	15,067	11,257	0	11,257	1,628,738	

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	4,291	3,442	595	227	0	0	8,555	0	0	0	14,493	213	138	174	312	212	0	212	23,785	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,291	3,442	595	227	0	0	8,555	0	0	0	14,493	213	138	174	312	212	0	212	23,785	

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	213,194	128,274	54,714	31,269	1,764	527	429,742	4,400	8,887	13,287	727,983	12,093	4,488	4,678	9,166	7,408	0	7,408	1,199,679	
B	398,479	234,253	83,576	46,403	2,215	606	765,532	2,582	18,433	21,015	1,296,812	20,043	8,241	7,490	15,731	14,052	0	14,052	2,133,185	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	58,483	61,777	22,311	7,210	515	168	150,464	7,524	785	8,309	254,886	3,773	2,132	2,677	4,809	3,105	0	3,105	425,346	
D2	2,982	1,233	744	320	12	4	5,295	70	61	131	8,972	231	48	85	133	103	0	103	14,885	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	71,783	56,113	19,180	12,634	288	82	160,080	830	2,155	2,985	271,177	4,170	1,959	1,870	3,829	3,171	0	3,171	445,412	
G	25,257	35,892	10,380	2,563	186	54	74,332	1,117	197	1,314	125,921	2,057	1,335	1,495	2,830	1,883	0	1,883	208,337	
L	96	352	50	20	6	2	526	1	23	24	892	16	12	14	26	14	0	14	1,498	
R1	47,571	37,187	8,897	4,938	79	22	98,694	11	53	64	167,188	2,824	1,489	1,321	2,810	2,087	0	2,087	273,667	
R2	22,828	18,816	3,442	1,589	75	21	46,771	90	122	212	79,228	1,038	727	715	1,442	1,061	0	1,061	129,752	
R3	3,021	3,108	575	281	0	0	6,985	0	0	0	11,831	174	136	128	264	158	0	158	19,412	
合計	843,694	577,005	203,869	107,227	5,140	1,486	1,738,421	16,625	30,716	47,341	2,944,890	46,419	20,567	20,473	41,040	33,042	0	33,042	4,851,153	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	4,291	3,442	595	227	0	0	8,555	0	0	0	14,493	213	138	174	312	212	0	212	23,785	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,291	3,442	595	227	0	0	8,555	0	0	0	14,493	213	138	174	312	212	0	212	23,785	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	7,673	6,352	1,049	420	2	0	15,496	5	1	6	26,250	405	269	333	602	409	0	409	43,168	
R3	1,453	1,312	310	120	0	0	3,195	0	0	0	5,411	88	62	79	141	67	0	67	8,902	
合計	9,126	7,664	1,359	540	2	0	18,691	5	1	6	31,661	493	331	412	743	476	0	476	52,070	

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	332,330	192,125	82,087	47,277	2,733	760	657,312	4,931	9,720	14,651	1,113,484	19,057	6,617	6,487	13,104	11,781	0	11,781	1,829,389	
B	506,877	297,432	104,423	60,599	2,674	733	972,738	2,732	21,949	24,681	1,647,817	25,896	10,397	8,944	19,341	18,364	0	18,364	2,708,837	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	72,182	70,412	24,963	8,588	601	195	176,941	9,223	808	10,031	299,739	4,468	2,463	3,076	5,539	3,717	0	3,717	500,435	
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,553	
E	2,547,896	2,533,566	725,164	294,769	3,437	1,089	6,105,921	13,663	6,334	19,997	10,343,430	173,638	95,238	126,834	222,072	118,801	0	118,801	16,983,859	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	365,238	444,405	70,572	32,960	339	93	913,607	123	174	297	1,547,650	20,864	16,869	14,878	31,747	16,020	0	16,020	2,530,185	
F3	91,667	69,773	22,691	15,385	376	106	199,998	914	2,741	3,655	338,796	5,109	2,403	2,189	4,592	3,846	0	3,846	555,996	
G	31,267	44,409	12,439	3,338	220	62	91,735	1,144	215	1,359	155,398	2,496	1,643	1,742	3,385	2,347	0	2,347	256,720	
L	2,543	2,005	1,620	1,060	12	3	7,243	5	29	34	12,270	373	80	95	175	170	0	170	20,265	
R1	53,691	41,210	10,103	5,804	87	24	110,919	14	57	71	187,898	3,195	1,641	1,433	3,074	2,337	0	2,337	307,494	
R2	25,695	21,147	3,806	1,751	82	22	52,503	93	125	218	88,940	1,179	819	794	1,613	1,200	0	1,200	145,653	
R3	3,872	3,904	671	347	0	0	8,794	0	1	1	14,898	216	170	148	318	199	0	199	24,426	
合計	4,036,854	3,721,773	1,059,399	472,287	10,577	3,092	9,303,982	32,913	42,214	75,127	15,760,944	256,747	138,394	166,710	305,104	178,908	0	178,908	25,890,812	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	7,673	6,352	1,049	420	2	0	15,496	5	1	6	26,250	405	269	333	602	409	0	409	43,168	
R3	1,453	1,312	310	120	0	0	3,195	0	0	0	5,411	88	62	79	141	67	0	67	8,902	
合計	9,126	7,664	1,359	540	2	0	18,691	5	1	6	31,661	493	331	412	743	476	0	476	52,070	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後
様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	285,967	169,328	71,050	40,294	2,226	645	569,510	4,770	9,422	14,192	964,749	16,198	5,893	5,833	11,726	10,098	0	10,098	1,586,473	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	2,151,609	2,114,287	621,828	257,548	3,097	992	5,149,361	13,306	5,990	19,296	8,723,017	153,697	82,938	109,096	192,034	103,856	0	103,856	14,341,261	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	93,120	70,307	22,461	15,339	376	106	201,709	899	2,678	3,577	341,692	5,138	2,418	2,185	4,603	3,826	0	3,826	560,545	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	2,087	663	426	196	7	2	3,381	7	30	37	5,725	182	59	115	174	80	0	80	9,579	
R2	11,998	10,333	1,599	687	7	2	24,626	13	2	15	41,717	626	421	460	881	677	0	677	68,542	
R3	1,921	1,937	448	187	0	0	4,493	0	0	0	7,610	119	91	103	194	100	0	100	12,516	
合計	2,546,702	2,366,855	717,812	314,251	5,713	1,747	5,953,080	18,995	18,122	37,117	10,084,510	175,960	91,820	117,792	209,612	118,637	0	118,637	16,578,916	(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後
様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	532,763	296,587	113,800	70,421	3,911	1,036	1,008,518	5,249	11,076	16,325	1,708,431	28,714	9,983	8,500	18,483	17,589	0	17,589	2,798,060	
B	688,248	392,647	134,833	80,477	3,410	919	1,300,534	3,202	30,150	33,352	2,203,102	35,710	13,852	11,451	25,303	25,611	0	25,611	3,623,612	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	90,757	88,330	30,228	11,154	707	232	221,408	10,043	851	10,894	375,064	5,444	3,042	3,600	6,642	4,768	0	4,768	624,220	
D2	5,892	2,895	1,550	730	23	7	11,097	82	83	165	18,799	397	101	153	254	229	0	229	30,941	
E	5,437,328	5,557,812	1,341,011	614,550	5,022	1,544	12,957,267	15,129	8,071	23,200	21,949,610	321,561	199,137	205,670	404,807	266,898	0	266,898	35,923,343	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	535,815	627,431	96,386	48,049	451	120	1,308,252	140	213	353	2,216,177	30,872	24,151	19,248	43,399	23,723	0	23,723	3,622,776	
F3	131,040	93,850	30,971	21,599	536	149	278,145	972	3,445	4,417	471,177	7,502	3,154	2,620	5,774	4,996	0	4,996	772,011	
G	44,673	60,298	16,286	5,046	267	73	126,643	1,177	241	1,418	214,533	3,690	2,323	2,279	4,602	3,319	0	3,319	354,205	
L	5,387	4,201	2,860	1,959	18	5	14,430	8	32	40	24,445	744	165	187	352	331	0	331	40,342	
R1	62,329	47,080	11,790	6,979	97	27	128,302	21	74	95	217,343	3,734	1,876	1,624	3,500	2,683	0	2,683	355,657	
R2	30,931	25,064	4,351	2,013	89	24	62,472	97	128	225	105,827	1,428	974	923	1,897	1,434	0	1,434	173,283	
R3	5,471	5,025	787	431	0	0	11,714	0	1	1	19,844	274	214	186	400	240	0	240	32,473	
合計	7,570,634	7,191,220	1,784,853	863,408	14,531	4,136	17,428,782	36,120	54,365	90,485	29,524,352	440,070	258,972	256,441	515,413	351,821	0	351,821	48,350,923	(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況
様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	400,684	230,478	91,064	54,710	3,136	856	780,928	5,005	9,897	14,902	1,322,892	21,999	7,869	7,226	15,095	13,947	0	13,947	2,169,763	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	2,983,366	2,963,526	802,384	336,546	3,832	1,205	7,090,859	14,115	6,739	20,854	12,011,914	191,940	108,789	136,373	245,162	136,754	0	136,754	19,697,483	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	117,283	88,321	25,722	18,241	477	133	250,177	937	3,191	4,128	423,800	6,294	2,967	2,499	5,466	4,664	0	4,664	694,529	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	2,087	663	426	196	7	2	3,381	7	30	37	5,725	182	59	115	174	80	0	80	9,579	
R2	11,998	10,333	1,599	687	7	2	24,626	13	2	15	41,717	626	421	460	881	677	0	677	68,542	
R3	1,921	1,937	448	187	0	0	4,493	0	0	0	7,610	119	91	103	194	100	0	100	12,516	
合計	3,517,339	3,295,258	921,643	410,567	7,459	2,198	8,154,464	20,077	19,859	39,936	13,813,658	221,160	120,196	146,776	266,972	156,222	0	156,222	22,652,412	(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	521,301	281,422	112,322	69,243	3,714	995	988,997	5,189	10,773	15,962	1,675,361	28,216	9,820	8,424	18,244	17,350	0	17,350	2,744,130	
B	602,396	351,338	119,353	70,411	2,964	801	1,147,263	2,850	25,332	28,182	1,943,462	30,853	12,298	10,263	22,561	22,186	0	22,186	3,194,507	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	78,377	76,705	27,213	9,403	641	207	193,546	9,521	833	10,354	327,865	4,798	2,653	3,288	5,941	4,034	0	4,034	546,538	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	4,960,744	5,062,396	1,264,021	569,153	4,890	1,507	11,862,711	15,262	7,851	23,113	20,095,434	296,896	183,639	194,996	378,635	242,236	0	242,236	32,899,025	
F1	318,708	475,336	138,239	40,187	99	33	972,602	4	336	340	1,647,587	26,388	19,305	23,022	42,327	16,490	0	16,490	2,705,734	
F2	726,756	775,495	113,530	60,987	531	139	1,677,438	142	216	358	2,841,580	43,157	30,660	21,930	52,590	29,667	0	29,667	4,644,790	
F3	172,464	113,600	37,091	26,360	655	178	350,348	1,034	3,804	4,838	593,489	9,549	3,948	3,125	7,073	5,832	0	5,832	971,129	
G	39,009	53,233	14,535	4,208	253	70	111,308	1,155	217	1,372	188,554	3,184	2,044	2,099	4,143	2,851	0	2,851	311,412	
L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
R1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
R2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
R3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
合計	7,420,755	7,189,525	1,826,304	849,952	13,747	3,930	17,304,213	35,157	49,362	84,519	29,313,332	443,041	264,367	267,147	531,514	340,646	0	340,646	48,017,265	(単位:百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	612,682	328,779	131,217	81,799	4,238	1,116	1,159,831	5,365	11,686	17,051	1,964,752	33,911	11,459	9,471	20,930	20,729	0	20,729	3,217,204	
B	854,417	480,074	160,799	94,962	4,013	1,075	1,595,340	3,542	34,640	38,182	2,702,507	44,046	16,893	13,673	30,566	31,743	0	31,743	4,442,384	
C	166,713	159,335	34,038	13,709	325	86	374,206	1,359	56	1,415	633,907	8,418	6,015	4,818	10,833	6,633	0	6,633	1,035,412	
D1	116,243	109,466	35,513	14,185	815	265	276,487	10,577	876	11,453	468,369	6,618	3,770	4,111	7,881	6,202	0	6,202	777,010	
D2	12,636	8,894	2,665	1,189	31	10	25,425	110	121	231	43,072	704	299	452	751	535	0	535	70,718	
E	7,293,595	7,510,299	1,766,943	847,446	6,640	1,983	17,426,906	17,257	10,168	27,425	29,521,180	424,048	269,162	261,523	530,685	361,721	0	361,721	48,291,965	
F1	259,514	389,913	115,128	33,077	74	25	797,731	4	249	253	1,351,355	21,571	15,922	19,108	35,030	13,066	0	13,066	2,219,006	
F2	714,250	768,267	112,140	60,251	526	137	1,655,571	142	216	358	2,804,540	41,912	30,294	21,708	52,002	29,354	0	29,354	4,583,737	
F3	182,666	119,468	39,420	27,997	690	187	370,428	1,083	4,073	5,156	627,506	10,176	4,161	3,278	7,439	6,109	0	6,109	1,026,814	
G	77,253	92,692	21,296	7,946	346	92	199,625	1,221	280	1,501	338,166	5,965	3,593	3,131	6,724	5,026	0	5,026	557,007	
L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
R1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
R2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
R3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
合計	10,289,969	9,967,187	2,419,159	1,182,561	17,698	4,976	23,881,550	40,660	62,365	103,025	40,455,354	597,369	361,568	341,273	702,841	481,118	0	481,118	66,221,257	(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	615,245	333,862	135,046	82,933	4,203	1,107	1,172,396	5,367	11,673	17,040	1,986,039	34,215	11,580	9,580	21,160	21,030	0	21,030	3,251,880	
B	655,635	378,249	128,157	75,251	3,207	865	1,241,364	3,076	27,899	30,975	2,102,871	33,469	13,330	11,089	24,419	24,247	0	24,247	3,457,345	
C	119,432	129,357	28,312	11,176	275	75	288,627	1,278	56	1,334	488,932	6,489	4,789	4,231	9,020	5,231	0	5,231	799,633	
D1	86,401	84,952	29,301	10,440	691	224	212,009	9,873	847	10,720	359,143	5,196	2,919	3,503	6,422	4,479	0	4,479	597,969	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	5,790,986	5,869,739	1,420,325	655,955	5,438	1,659	13,744,102	16,878	9,129	26,007	23,282,510	344,758	212,628	219,289	431,917	283,374	0	283,374	38,112,668	
F1	364,547	559,295	164,366	48,213	137	46	1,136,604	5	429	434	1,925,406	32,833	22,683	26,351	49,034	20,074	0	20,074	3,164,385	
F2	766,539	803,181	117,760	64,162	544	142	1,752,328	149	216	365	2,968,443	46,442	32,004	22,533	54,537	31,365	0	31,365	4,853,480	
F3	184,671	119,583	39,296	27,984	688	187	372,409	1,065	3,956	5,021	630,859	10,197	4,184	3,266	7,450	6,083	0	6,083	1,032,019	
G	43,679	58,791	16,144	4,981	272	74	123,941	1,171	231	1,402	209,957	3,633	2,265	2,245	4,510	3,253	0	3,253	346,696	
L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
R1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
R2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
R3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
合計	8,627,135	8,337,009	2,078,707	981,095	15,455	4,379	20,043,780	38,862	54,436	93,298	33,954,160	517,232	306,382	302,087	608,469	399,136	0	399,136	55,616,075	(単位:百万円)

7【S57.09.10洪水】

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	100,572	65,007	21,246	10,117	567	167	197,676	1,085	7,060	8,145	334,863	4,754	2,273	2,429	4,702	3,245	0	3,245	553,385	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	117	24	19	9	1	0	170	15	21	36	289	9	1	3	4	4	0	4	512	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	17	17	11	1	0	1	1	0	0	0	35	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	67	0	0	0	1	0	68	10	1	11	117	0	0	0	0	0	0	0	196	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	100,756	65,034	21,266	10,126	570	167	197,919	1,113	7,099	8,212	335,280	4,764	2,274	2,433	4,707	3,249	0	3,249	554,131	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	187,755	120,132	40,406	20,265	1,073	297	369,928	1,842	10,165	12,007	626,658	9,564	4,173	4,170	8,343	6,658	0	6,658	1,033,158	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	36,155	39,222	14,985	4,093	322	105	94,882	5,982	628	6,610	160,729	2,415	1,392	1,890	3,282	1,859	0	1,859	269,777	
D2	1,821	706	439	200	9	3	3,178	55	32	87	5,382	130	24	44	68	53	0	53	8,898	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	18,467	13,640	5,897	3,463	97	30	41,594	419	718	1,137	70,459	1,294	480	605	1,085	912	0	912	116,481	
G	15,102	22,758	6,126	1,369	82	25	45,462	884	132	1,016	77,013	981	847	865	1,712	1,176	0	1,176	127,360	
L	0	22	3	1	2	1	29	0	19	19	49	2	1	2	3	0	0	0	102	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	580	296	135	43	12	4	1,070	45	29	74	1,811	39	20	36	56	16	0	16	3,066	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	259,880	196,776	67,991	29,434	1,597	465	556,143	9,227	11,723	20,950	942,101	14,425	6,937	7,612	14,549	10,674	0	10,674	1,558,842	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/10

汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	382,922	228,982	81,260	45,170	2,122	578	741,034	2,552	17,742	20,294	1,255,309	19,280	7,989	7,189	15,178	13,582	0	13,582	2,064,677	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	60,473	60,300	21,812	7,012	498	163	150,258	7,399	787	8,186	254,539	3,696	2,115	2,648	4,763	3,041	0	3,041	424,483	
D2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	108	15,362	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	65,390	50,599	18,028	11,776	266	76	146,135	800	1,989	2,789	247,552	3,876	1,776	1,753	3,529	2,958	0	2,958	406,839	
G	26,664	38,168	10,705	2,733	196	57	78,523	1,121	198	1,319	133,017	2,155	1,419	1,556	2,975	2,000	0	2,000	219,989	
L	0	50	6	2	3	1	62	0	21	21	106	3	2	2	4	1	0	1	197	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	4,177	3,244	899	433	38	11	8,802	65	96	161	14,912	148	115	121	236	112	0	112	24,371	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	542,739	382,601	133,468	67,454	3,137	891	1,130,290	12,007	20,894	32,901	1,914,713	29,391	13,466	13,355	26,821	21,802	0	21,802	3,155,918	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	275,453	162,339	68,184	38,750	2,176	632	547,534	4,725	9,334	14,059	927,524	15,491	5,685	5,672	11,357	9,638	0	9,638	1,525,803	
B	491,194	289,468	101,295	59,028	2,580	703	944,268	2,688	20,798	23,486	1,599,590	25,199	10,090	8,730	18,820	17,850	0	17,850	2,629,213	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	68,656	68,148	24,980	8,417	551	180	170,932	7,685	813	8,498	289,560	4,183	2,362	2,881	5,243	3,518	0	3,518	481,934	
D2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	126	17,556	
E	1,731,449	1,758,912	490,126	202,729	2,672	856	4,186,744	12,640	5,263	17,903	7,092,345	117,979	65,909	86,223	152,132	81,406	0	81,406	11,648,509	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	345,683	423,384	67,986	31,417	325	90	868,885	122	174	296	1,471,890	19,965	16,101	14,440	30,541	15,216	0	15,216	2,406,793	
F3	82,084	62,738	21,106	14,095	340	97	180,460	886	2,529	3,415	305,698	4,628	2,176	2,039	4,215	3,495	0	3,495	501,911	
G	33,606	46,676	12,992	3,510	230	64	97,078	1,150	217	1,367	164,450	2,643	1,743	1,798	3,541	2,463	0	2,463	271,542	
L	0	78	11	5	3	1	98	0	22	22	166	4	3	3	6	2	0	2	298	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	6,814	4,956	1,322	635	52	15	13,794	76	108	184	23,368	226	175	157	332	194	0	194	38,098	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,038,535	2,818,084	788,862	358,995	8,945	2,643	7,016,064	30,045	39,320	69,365	11,885,215	190,574	104,298	122,033	226,331	133,908	0	133,908	19,521,457	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価 等							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価 等	代替 活動 等	小計					
A	276,418	164,147	68,864	39,034	2,176	633	551,272	4,719	9,341	14,060	933,855	15,529	5,724	5,706	11,430	9,775	0	9,775	1,535,921	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	764,816	716,707	248,450	100,687	1,959	619	1,833,238	13,475	3,984	17,459	3,105,504	64,051	27,587	40,617	68,204	34,796	0	34,796	5,123,252	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	113,701	86,124	25,462	17,957	461	129	243,834	939	3,126	4,065	413,055	6,132	2,897	2,458	5,355	4,602	0	4,602	677,043	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,154,935	966,978	342,776	157,678	4,596	1,381	2,628,344	19,133	16,451	35,584	4,452,414	85,712	36,208	48,781	84,989	49,173	0	49,173	7,336,216	

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	被害資産被害額				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	429,781	243,205	94,537	57,477	3,315	904	829,219	5,087	10,242	15,329	1,404,696	23,288	8,341	7,520	15,861	14,694	0	14,694	2,303,087						
B	639,767	369,879	126,865	74,500	3,229	873	1,215,113	3,097	28,045	31,142	2,058,400	32,588	12,890	10,715	23,605	23,493	0	23,493	3,384,341						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D1	84,697	82,701	28,622	10,339	661	213	207,233	9,576	840	10,416	351,049	5,074	2,857	3,438	6,295	4,360	0	4,360	584,427						
D2	6,330	3,175	1,606	763	25	8	11,907	85	83	168	20,171	409	110	161	271	248	0	248	33,174						
E	2,975,519	3,125,885	880,853	359,161	4,039	1,276	7,346,733	14,346	7,054	21,400	12,445,364	201,524	114,001	145,421	259,422	142,886	0	142,886	20,417,329						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	518,215	611,152	93,812	46,187	444	119	1,269,929	140	213	353	2,151,257	29,475	23,497	18,963	42,460	22,720	0	22,720	3,516,194						
F3	116,160	87,510	25,892	18,164	488	136	248,350	948	3,216	4,164	420,706	6,210	2,937	2,502	5,439	4,649	0	4,649	689,518						
G	48,110	62,698	16,595	5,231	288	78	133,000	1,188	249	1,437	225,302	3,895	2,426	2,345	4,771	3,435	0	3,435	371,840						
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576						
R1	46,285	36,111	8,582	4,719	79	21	95,797	10	53	63	162,282	2,730	1,447	1,288	2,735	2,012	0	2,012	265,619						
R2	18,030	14,517	2,851	1,298	66	18	36,780	86	119	205	62,308	789	558	571	1,129	795	0	795	102,006						
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	4,882,917	4,636,965	1,280,239	577,848	12,638	3,647	11,394,254	34,564	50,137	84,701	19,301,864	305,991	169,070	192,933	362,003	219,298	0	219,298	31,668,111						

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	被害資産被害額																			農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価																						
			償却	在庫	償却	在庫					代 替 活 動 等	小計																					
A	353,754	205,444	86,604	50,808	2,806	778	700,194	4,966	9,780	14,746	1,186,129	20,471	7,057	6,792	13,849	12,544	0	12,544	1,947,933														
B	487,525	291,389	100,174	58,178	2,465	669	940,400	2,668	20,072	22,740	1,593,037	25,151	10,228	8,789	19,017	17,703	0	17,703	2,618,048														
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
E	2,403,768	2,411,325	707,641	293,515	3,606	1,141	5,820,996	14,016	6,628	20,644	9,860,767	170,959	93,083	120,190	213,273	115,804	0	115,804	16,202,443														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
F3	141,123	99,819	31,897	22,205	549	153	295,746	976	3,462	4,438	500,991	7,774	3,403	2,798	6,201	5,186	0	5,186	820,336														
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
合計	3,386,170	3,007,977	926,316	424,706	9,426	2,741	7,757,336	22,626	39,942	62,568	13,140,924	224,355	113,771	138,569	252,340	151,237	0	151,237	21,588,780														

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産				農漁家資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
A	542,887	291,516	116,492	72,223	3,843	1,026	1,027,987	5,256	11,052	16,308	1,741,409	29,520	10,190	8,654	18,844	17,882	0	17,882	2,851,950						
B	731,141	417,962	140,906	84,509	3,513	944	1,378,975	3,262	31,310	34,572	2,335,983	37,957	14,684	11,941	26,625	27,267	0	27,267	3,841,379						
C	114,924	123,610	27,431	10,392	266	73	276,696	1,263	55	1,318	468,723	6,105	4,561	4,116	8,677	4,915	0	4,915	766,434						
D1	83,936	82,258	28,616	10,215	633	204	205,862	9,090	836	9,926	348,731	5,018	2,857	3,405	6,262	4,342	0	4,342	580,141						
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
E	5,100,954	5,206,852	1,327,456	597,596	5,174	1,590	12,239,622	15,600	8,393	23,993	20,733,920	311,583	190,138	205,657	395,795	249,466	0	249,466	33,954,379						
F1	344,539	528,501	153,393	44,141	128	42	1,070,744	5	422	427	1,813,841	30,083	21,148	25,254	46,402	18,514	0	18,514	2,980,011						
F2	754,603	794,718	116,244	63,124	539	140	1,729,368	148	216	364	2,929,551	45,351	31,629	22,333	53,962	30,745	0	30,745	4,789,341						
F3	188,090	121,757	40,264	28,834	707	192	379,844	1,086	4,120	5,206	643,454	10,570	4,262	3,324	7,586	6,222	0	6,222	1,052,882						
G	48,458	62,774	16,490	5,192	288	78	133,280	1,186	241	1,427	225,775	3,853	2,420	2,317	4,737	3,407	0	3,407	372,479						
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
合計	7,909,532	7,629,948	1,967,292	916,226	15,091	4,289	18,442,378	36,896	56,645	93,541	31,241,387	480,040	281,889	287,001	568,890	362,760	0	362,760	51,188,996						

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	被害資産被害額																			事業所		備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計			
			償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計							
A	571,269	305,631	122,869	75,832	4,008	1,062	1,080,671	5,301	11,351	16,652	1,830,656	31,579	10,643	9,031	19,674	19,009	0	19,009	2,998,241			
B	825,509	468,542	157,386	93,203	3,854	1,035	1,549,529	3,512	33,951	37,463	2,624,901	42,967	16,463	13,378	29,841	31,164	0	31,164	4,315,865			
C	182,542	170,766	36,427	14,696	338	89	404,858	1,378	58	1,436	685,830	9,313	6,499	5,070	11,569	7,193	0	7,193	1,120,199			
D1	115,177	107,513	34,333	13,426	804	260	271,513	10,603	885	11,488	459,944	6,359	3,661	4,045	7,706	5,819	0	5,819	762,829			
D2	13,522	9,256	2,776	1,248	39	12	26,853	125	165	290	45,489	749	315	471	786	567	0	567	74,734			
E	5,926,887	6,070,031	1,476,455	681,307	5,674	1,727	14,162,081	15,976	8,804	24,780	23,990,565	355,875	219,685	226,218	445,903	292,114	0	292,114	39,271,318			
F1	272,598	404,220	119,862	34,383	76	26	831,165	4	249	253	1,407,991	22,370	16,551	19,790	36,341	13,746	0	13,746	2,311,866			
F2	716,659	771,172	112,773	60,560	528	138	1,661,830	142	216	358	2,815,141	42,128	30,388	21,788	52,176	29,539	0	29,539	4,601,172			
F3	179,986	118,427	38,972	27,733	681	185	365,984	1,064	3,902	4,966	619,977	10,004	4,101	3,220	7,321	6,033	0	6,033	1,014,285			
G	84,279	97,829	22,107	8,444	360	96	213,115	1,245	301	1,546	361,016	6,442	3,840	3,298	7,138	5,358	0	5,358	594,615			
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合計	8,888,428	8,523,387	2,123,960	1,010,832	16,362	4,630	20,567,599	39,350	59,882	99,232	34,841,510	527,786	312,146	306,309	618,455	410,542	0	410,542	57,065,124			

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/200

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産			農漁家資産			農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計						
A	580,147	308,847	124,172	77,119	4,022	1,064	1,095,371	5,304	11,348	16,652	1,855,557	32,065	10,804	9,082	19,886	19,478	0	19,478	3,039,009		
B	788,686	447,306	150,008	89,400	3,721	998	1,480,119	3,451	33,140	36,591	2,507,321	40,799	15,695	12,739	28,434	29,377	0	29,377	4,122,841		
C	140,070	145,175	31,449	12,647	304	81	329,726	1,323	56	1,379	558,556	7,413	5,396	4,543	9,939	5,950	0	5,950	912,963		
D1	96,637	93,560	30,693	11,362	701	224	233,177	9,836	852	10,688	395,003	5,495	3,183	3,638	6,821	4,901	0	4,901	656,085		
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E	5,847,851	5,953,453	1,459,283	673,801	5,691	1,731	13,941,810	16,725	9,073	25,798	23,617,425	351,505	216,119	223,956	440,075	287,355	0	287,355	38,663,968		
F1	391,178	600,570	181,028	52,944	152	52	1,225,924	6	433	439	2,076,715	36,425	24,417	27,835	52,252	21,917	0	21,917	3,413,672		
F2	786,355	822,351	120,955	66,527	553	144	1,796,885	150	233	383	3,043,924	47,711	32,722	22,878	55,600	32,103	0	32,103	4,976,606		
F3	200,480	128,507	42,354	30,253	746	203	402,543	1,113	4,383	5,496	681,908	11,273	4,510	3,477	7,987	6,460	0	6,460	1,115,667		
G	59,671	72,965	18,537	6,341	316	84	157,914	1,202	257	1,459	267,506	4,544	2,831	2,581	5,412	3,940	0	3,940	440,775		
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合計	8,891,075	8,572,734	2,158,479	1,020,394	16,206	4,581	20,663,469	39,110	59,775	98,885	35,003,915	537,230	315,677	310,729	626,406	411,481	0	411,481	57,341,386 (単位:百万円)		

⑧【H10.09.14洪水】

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	3	1	0	0	0	4	4	8	8	9	1	0	1	1	0	0	0	23	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	23	0	0	0	0	0	23	4	0	4	40	0	0	0	0	0	0	0	67	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	23	3	1	0	0	0	27	4	8	12	49	1	0	1	1	0	0	0	90	

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	81,624	53,509	17,700	8,300	500	147	161,780	1,068	6,749	7,817	274,056	3,884	1,884	2,127	4,011	2,612	0	2,612	454,160	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	343	83	71	33	3	1	534	39	26	65	904	30	4	7	11	11	0	11	1,555	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
L	0	3	1	0	1	0	5	0	18	18	11	1	0	1	1	0	0	0	36	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	92	6	3	1	3	1	106	17	1	18	180	2	1	2	3	1	0	1	310	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	82,059	53,601	17,775	8,334	507	149	162,425	1,127	6,794	7,921	275,151	3,917	1,889	2,137	4,026	2,624	0	2,624	456,064	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1／5

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫															
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

河道:現況河道 施設:概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	162,543	102,863	34,423	17,319	950	265	318,363	1,749	9,324	11,073	539,308	7,999	3,615	3,683	7,298	5,654	0	5,654	889,695		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	39,307	42,941	16,309	4,481	361	118	103,517	6,240	691	6,931	175,358	2,640	1,526	2,028	3,554	2,051	0	2,051	294,051		
D2	1,970	731	463	210	9	3	3,386	59	39	98	5,733	142	27	50	77	60	0	60	9,496		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	13,323	9,143	4,620	2,688	78	25	29,877	399	644	1,043	50,611	1,055	358	462	820	717	0	717	84,123		
G	16,916	24,456	6,387	1,500	95	30	49,384	928	147	1,075	83,657	1,097	915	937	1,852	1,281	0	1,281	138,346		
L	0	22	3	1	2	1	29	0	19	19	49	2	1	2	3	0	0	0	0	102	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	762	534	192	62	14	4	1,568	49	36	85	2,657	47	27	45	72	24	0	24	4,453		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	234,821	180,690	62,397	26,261	1,509	446	506,124	9,424	10,900	20,324	857,373	12,982	6,469	7,207	13,676	9,787	0	9,787	1,420,266		

(単位:百万円)

河道:概ね20～30年間の整備後 施設:現況

様式-3 被害額(概ね20～30年間の整備後) 水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	176,038	104,091	45,393	25,653	1,387	425	352,987	4,021	7,652	11,673	597,961	9,723	3,682	3,997	7,679	5,879	0	5,879	985,902	
B	343,400	212,165	72,843	39,860	1,790	501	670,559	2,453	15,957	18,410	1,135,929	17,299	7,373	6,793	14,166	12,307	0	12,307	1,868,670	
C	73,787	84,276	19,815	7,225	201	58	185,362	1,093	44	1,137	314,003	4,080	3,140	3,265	6,405	3,204	0	3,204	514,191	
D1	61,721	61,814	22,483	7,183	504	164	153,869	7,390	787	8,177	260,655	3,738	2,167	2,680	4,847	3,096	0	3,096	434,382	
D2	3,415	1,333	844	402	15	5	6,014	70	61	131	10,188	253	53	88	141	123	0	123	16,850	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	51,484	40,928	15,026	9,504	226	65	117,231	702	1,603	2,305	198,586	3,207	1,399	1,473	2,872	2,379	0	2,379	326,580	
G	26,700	37,962	10,598	2,697	192	56	78,205	1,120	197	1,317	132,478	2,127	1,412	1,541	2,953	1,988	0	1,988	219,068	
L	23	92	19	8	4	1	147	1	22	23	249	8	5	7	12	5	0	5	444	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	7,633	5,837	1,392	606	45	13	15,526	72	99	171	26,300	306	218	258	476	252	0	252	43,031	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	744,201	548,496	188,413	93,138	4,364	1,288	1,579,900	16,922	26,422	43,344	2,676,349	40,741	19,449	20,102	39,551	29,233	0	29,233	4,409,118	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/30

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	247,153	145,128	63,178	35,731	1,995	587	493,772	4,577	9,130	13,707	836,451	14,345	5,135	5,317	10,452	8,787	0	8,787	1,377,514	
B	427,250	252,437	88,537	48,909	2,223	605	819,961	2,592	18,549	21,141	1,389,013	21,500	8,891	7,915	16,806	15,212	0	15,212	2,283,633	
C	89,064	98,021	22,594	8,424	234	65	218,402	1,188	50	1,238	369,972	4,768	3,653	3,595	7,248	3,878	0	3,878	605,506	
D1	68,344	68,147	24,796	8,306	545	178	170,316	7,626	812	8,438	288,517	4,177	2,370	2,906	5,276	3,499	0	3,499	480,223	
D2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	141	18,261	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	68,670	53,108	18,449	12,080	278	79	152,664	804	2,050	2,854	258,614	4,013	1,863	1,800	3,663	3,075	0	3,075	424,883	
G	32,211	45,532	12,502	3,381	229	65	93,920	1,147	216	1,363	159,101	2,534	1,680	1,766	3,446	2,398	0	2,398	262,762	
L	23	132	24	9	4	1	193	1	23	24	329	9	6	9	15	6	0	6	576	
R1	24,057	18,934	4,498	2,044	58	16	49,607	8	41	49	84,035	1,328	780	806	1,586	965	0	965	137,570	
R2	14,604	11,535	2,404	1,077	59	16	29,695	79	112	191	50,305	633	449	487	936	604	0	604	82,364	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	975,049	694,459	237,884	120,399	5,641	1,617	2,035,049	18,096	31,048	49,144	3,447,382	53,573	24,886	24,693	49,579	38,565	0	38,565	5,673,292	

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川 河川名：利根川

流量規模：1/50

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等					
A	322,170	187,231	80,831	47,206	2,594	724	640,756	4,882	9,614	14,496	1,085,441	18,752	6,453	6,345	12,798	11,321	0	11,321	1,783,564
B	503,232	297,634	102,800	59,990	2,592	707	966,955	2,688	21,001	23,689	1,638,023	25,775	10,393	8,904	19,297	18,268	0	18,268	2,692,007
C	104,933	113,704	25,373	9,632	252	70	253,964	1,238	51	1,289	430,213	5,554	4,216	3,907	8,123	4,561	0	4,561	703,704
D1	76,390	76,348	26,674	9,392	582	189	189,575	7,814	827	8,641	321,140	4,555	2,630	3,110	5,740	3,957	0	3,957	533,808
D2	5,483	2,665	1,459	674	22	7	10,310	82	78	160	17,465	375	95	145	240	212	0	212	28,762
E	1,953,779	2,010,476	564,385	234,985	3,095	985	4,767,705	13,447	5,994	19,441	8,076,492	133,750	74,746	94,800	169,546	93,426	0	93,426	13,260,360
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	341,189	419,994	67,471	31,223	323	90	860,290	122	174	296	1,457,331	19,833	15,978	14,354	30,332	15,148	0	15,148	2,383,230
F3	80,748	61,504	20,632	13,735	327	93	177,039	875	2,471	3,346	299,906	4,540	2,134	2,002	4,136	3,450	0	3,450	492,417
G	38,662	52,770	14,469	4,172	253	70	110,396	1,160	222	1,382	187,010	3,167	2,018	2,088	4,106	2,820	0	2,820	308,881
L	663	634	450	244	5	2	1,998	1	26	27	3,384	109	24	33	57	43	0	43	5,618
R1	39,184	30,778	7,370	3,891	69	19	81,311	9	51	60	137,741	2,250	1,238	1,145	2,383	1,673	0	1,673	225,418
R2	20,167	16,715	3,174	1,453	72	20	41,601	86	120	206	70,471	916	651	655	1,306	939	0	939	115,439
R3	350	200	62	19	0	0	631	0	0	0	1,069	27	13	26	39	13	0	13	1,779
合計	3,486,950	3,270,653	915,150	416,616	10,186	2,976	8,102,531	32,404	40,629	73,033	13,725,686	219,603	120,589	137,514	258,103	155,831	0	155,831	22,534,787

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1／100

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等					
A	322,003	186,851	80,847	47,238	2,560	719	640,218	4,896	9,665	14,561	1,084,530	18,822	6,456	6,353	12,809	11,309	0	11,309	1,782,249
B	496,647	296,004	101,842	59,286	2,522	685	956,986	2,675	20,318	22,993	1,621,134	25,602	10,373	8,856	19,229	18,222	0	18,222	2,664,166
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	1,903,143	1,942,406	547,469	227,616	3,082	976	4,624,692	13,478	5,958	19,436	7,834,227	130,341	72,068	92,296	164,364	90,263	0	90,263	12,863,323
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	110,024	83,615	25,001	17,677	445	124	236,886	935	3,045	3,980	401,285	5,981	2,815	2,407	5,222	4,481	0	4,481	657,835
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,831,817	2,508,876	755,159	351,817	8,609	2,504	6,458,782	21,984	38,986	60,970	10,941,176	180,746	91,712	109,912	201,624	124,275	0	124,275	17,967,573

(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	335,115	197,000	82,812	48,260	2,664	745	666,596	4,927	9,720	14,647	1,129,216	19,345	6,754	6,543	13,297	11,780	0	11,780	1,854,881	
B	528,245	313,694	108,131	62,864	2,704	737	1,016,375	2,743	21,824	24,567	1,721,738	27,129	10,996	9,382	20,378	19,431	0	19,431	2,829,618	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	63,495	63,727	23,209	7,450	517	168	158,566	7,460	797	8,257	268,612	3,855	2,234	2,742	4,976	3,200	0	3,200	447,466	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	2,151,415	2,129,429	623,108	257,828	3,295	1,041	5,166,116	13,722	6,203	19,925	8,751,401	154,260	83,094	108,745	191,839	103,247	0	103,247	14,386,788	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	133,632	95,581	30,856	21,651	534	149	282,403	959	3,427	4,386	478,391	7,534	3,238	2,657	5,895	5,046	0	5,046	783,655	
G	30,181	43,090	12,054	3,174	215	61	88,775	1,134	202	1,336	150,386	2,430	1,592	1,693	3,285	2,273	0	2,273	248,485	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,242,083	2,842,521	880,170	401,227	9,929	2,901	7,378,831	30,945	42,173	73,118	12,499,744	214,553	107,908	131,762	239,670	144,977	0	144,977	20,550,893	(単位：百万円)

河道：現況河道 施設：概ね20～30年間の整備後

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	414,431	238,196	93,593	56,403	3,219	879	806,721	5,027	10,117	15,144	1,366,587	22,750	8,133	7,412	15,545	14,380	0	14,380	2,241,127	
B	597,762	350,343	120,510	70,750	3,054	825	1,143,244	2,894	26,185	29,079	1,936,655	30,560	12,219	10,281	22,500	22,117	0	22,117	3,184,155	
C	130,352	136,741	29,855	11,882	288	78	309,196	1,304	56	1,360	523,779	6,908	5,087	4,355	9,442	5,565	0	5,565	856,250	
D1	89,595	88,807	29,723	10,840	686	220	219,871	9,730	843	10,573	372,461	5,253	3,041	3,559	6,600	4,605	0	4,605	619,363	
D2	7,188	3,570	1,770	828	27	9	13,392	96	106	202	22,685	480	139	209	348	291	0	291	37,398	
E	2,680,901	2,706,068	775,541	318,109	3,775	1,193	6,485,587	14,191	6,744	20,935	10,986,583	182,453	100,617	131,138	231,755	125,523	0	125,523	18,032,836	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	491,438	583,426	90,620	43,977	417	112	1,209,990	134	206	340	2,049,724	28,388	22,525	18,508	41,033	21,776	0	21,776	3,351,251	
F3	115,049	87,204	25,683	18,087	471	132	246,626	941	3,195	4,136	417,785	6,194	2,928	2,487	5,415	4,636	0	4,636	684,792	
G	51,158	65,602	17,253	5,569	299	81	139,962	1,199	265	1,464	237,096	4,135	2,566	2,473	5,039	3,568	0	3,568	391,264	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,577,874	4,259,957	1,184,548	536,445	12,236	3,529	10,574,589	35,516	47,717	83,233	17,913,355	287,121	157,255	180,422	337,677	202,461	0	202,461	29,398,436	(単位：百万円)

河道：概ね20～30年間の整備後 施設：現況

様式-3 被害額（概ね20～30年間の整備後） 水系名：利根川

河川名：利根川

流量規模：1/200

汎害 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
A	430,387	245,488	100,559	61,572	3,264	889	842,159	5,042	10,228	15,270	1,426,620	24,046	8,384	7,644	16,028	14,969	0	14,969	2,339,092	
B	612,445	355,653	120,305	70,922	3,048	821	1,163,394	2,886	25,991	28,877	1,970,788	31,270	12,434	10,331	22,765	22,473	0	22,473	3,239,567	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	71,699	71,154	25,505	8,697	561	183	177,799	7,698	818	8,516	301,191	4,319	2,466	2,967	5,453	3,676	0	3,676	500,954	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	2,764,402	2,785,737	798,056	328,709	3,973	1,248	6,682,125	14,425	6,949	21,374	11,319,518	186,986	103,433	133,038	236,471	129,380	0	129,380	18,575,854	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	488,186	579,024	89,353	43,408	413	111	1,200,495	133	205	338	2,033,636	28,160	22,347	18,370	40,717	21,476	0	21,476	3,324,822	
F3	156,510	107,271	34,932	24,741	596	165	324,215	993	3,625	4,618	549,218	8,787	3,667	2,966	6,633	5,521	0	5,521	898,992	
G	36,630	50,128	13,771	3,867	240	67	104,703	1,149	214	1,363	177,369	2,961	1,899	1,944	3,843	2,673	0	2,673	292,912	
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,560,259	4,194,655	1,182,481	541,916	12,095	3,484	10,494,890	32,326	48,030	80,356	17,778,340	286,529	154,630	177,280	331,910	200,168	0	200,168	29,172,193	(単位：百万円)

様式-4

水系名:利根川

河川名:利根川

河道:概ね20～30年間の整備後 洪水調節施設:概ね20～30年間の整備後

(単位:百万円)

流量 規模	超過 確率	被害額			区間平均 被害軽減額 ④	区間 確率 ⑤	年平均 被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額の累計＝ 年平均被害 軽減期待額
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	被害軽減額 ③＝①－②				
1/1	1.000	0	0	0	34,5625	0.667	23	23
1/3	0.333	69	0	69	294,366	0.133	39,249	39,272
1/5	0.200	588,662	0	588,662	1,116,860	0.100	111,686	150,958
1/10	0.100	1,645,058	0	1,645,058	3,126,816	0.067	208,454	359,412
1/30	0.033	4,611,546	2,973	4,608,573	13,161,196	0.013	175,483	534,895
1/50	0.020	21,720,327	6,509	21,713,818	24,832,816	0.010	248,328	783,223
1/100	0.010	35,532,077	7,580,264	27,951,814	21,651,517	0.005	108,258	891,481
1/200	0.005	50,805,706	35,454,485	15,351,221				

河道:事業着手時点(H24) 洪水調節施設:概ね20～30年間の整備後

(単位:百万円)

流量 規模	超過 確率	被害額			区間平均 被害軽減額 ④	区間 確率 ⑤	年平均 被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額の累計＝ 年平均被害 軽減期待額
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	被害軽減額 ③＝①－②				
1/1	1.000	0	0	0	0	0.667	0	0
1/3	0.333	69	69	0	32,543	0.133	4,339	4,339
1/5	0.200	588,662	523,576	65,086	121,698	0.100	12,170	16,509
1/10	0.100	1,645,058	1,466,748	178,310	542,168	0.067	36,145	52,653
1/30	0.033	4,611,546	3,705,520	906,026	4,305,632	0.013	57,408	110,062
1/50	0.020	21,720,327	14,015,089	7,705,238	6,790,194	0.010	67,902	177,964
1/100	0.010	35,532,077	29,656,927	5,875,150	5,264,330	0.005	26,322	204,285
1/200	0.005	50,805,706	46,152,196	4,653,510				

河道:概ね20～30年間の整備後 洪水調節施設:事業着手時点(H24)

(単位:百万円)

流量 規模	超過 確率	被害額			区間平均 被害軽減額 ④	区間 確率 ⑤	年平均 被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額の累計＝ 年平均被害 軽減期待額
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	被害軽減額 ③＝①－②				
1/1	1.000	0	0	0	34,5625	0.667	23	23
1/3	0.333	69	0	69	294,366	0.133	39,249	39,272
1/5	0.200	588,662	0	588,662	1,116,860	0.100	111,686	150,958
1/10	0.100	1,645,058	0	1,645,058	3,126,816	0.067	208,454	359,412
1/30	0.033	4,611,546	2,973	4,608,573	13,161,196	0.013	175,483	534,895
1/50	0.020	21,720,327	6,509	21,713,818	19,174,831	0.010	191,748	726,643
1/100	0.010	35,532,077	18,896,233	16,635,845	12,763,418	0.005	63,817	790,460
1/200	0.005	50,805,706	41,914,714	8,890,992				

様式-4

水系名:利根川

河川名:利根川

河道:概ね20～30年間の整備後 洪水調節施設:概ね20～30年間の整備後

(単位:百万円)

流量 規模	超過 確率	被害額			区間平均 被害軽減額 ④	区間 確率 ⑤	年平均 被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額の累計＝ 年平均被害 軽減期待額
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	被害軽減額 ③＝①－②				
1/1	1.000	0	0	0	34,5625	0.667	23	23
1/3	0.333	69	0	69	294,366	0.133	39,249	39,272
1/5	0.200	588,662	0	588,662	1,116,860	0.100	111,686	150,958
1/10	0.100	1,645,058	0	1,645,058	3,126,816	0.067	208,454	359,412
1/30	0.033	4,611,546	2,973	4,608,573	13,161,196	0.013	175,483	534,895
1/50	0.020	21,720,327	6,509	21,713,818	24,832,816	0.010	248,328	783,223
1/100	0.010	35,532,077	7,580,264	27,951,814	21,651,517	0.005	108,258	891,481
1/200	0.005	50,805,706	35,454,485	15,351,221				

河道:現時点(H26) 洪水調節施設:概ね20～30年間の整備後

(単位:百万円)

流量 規模	超過 確率	被害額			区間平均 被害軽減額 ④	区間 確率 ⑤	年平均 被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額の累計＝ 年平均被害 軽減期待額
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	被害軽減額 ③＝①－②				
1/1	1.000	0	0	0	0	0.667	0	0
1/3	0.333	69	69	0	32,543	0.133	4,339	4,339
1/5	0.200	588,662	523,576	65,086	121,698	0.100	12,170	16,509
1/10	0.100	1,645,058	1,466,748	178,310	542,168	0.067	36,145	52,653
1/30	0.033	4,611,546	3,705,520	906,026	4,305,632	0.013	57,408	110,062
1/50	0.020	21,720,327	14,015,089	7,705,238	6,790,194	0.010	67,902	177,964
1/100	0.010	35,532,077	29,656,927	5,875,150	5,264,330	0.005	26,322	204,285
1/200	0.005	50,805,706	46,152,196	4,653,510				

河道:概ね20～30年間の整備後 洪水調節施設:現時点(H26)

(単位:百万円)

流量 規模	超過 確率	被害額			区間平均 被害軽減額 ④	区間 確率 ⑤	年平均 被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額の累計＝ 年平均被害 軽減期待額
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	被害軽減額 ③＝①－②				
1/1	1.000	0	0	0	34,5625	0.667	23	23
1/3	0.333	69	0	69	294,366	0.133	39,249	39,272
1/5	0.200	588,662	0	588,662	1,116,860	0.100	111,686	150,958
1/10	0.100	1,645,058	0	1,645,058	3,126,816	0.067	208,454	359,412
1/30	0.033	4,611,546	2,973	4,608,573	13,161,196	0.013	175,483	534,895
1/50	0.020	21,720,327	6,509	21,713,818	19,174,831	0.010	191,748	726,643
1/100	0.010	35,532,077	18,896,233	16,635,845	12,763,418	0.005	63,817	790,460
1/200	0.005	50,805,706	41,914,714	8,890,992				

様式-4

河道: 当面7年間の整備後 洪水調節施設: 当面7年間の整備後

水系名: 利根川

河川名: 利根川

(単位: 百万円)

流量 規模	超過 確率	事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	被害軽減額 ③=①-②	区間平均 被害軽減額 ④	区間 確率 ⑤	年平均 被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額 の累計＝ 年平均被害 軽減期待額
1/1	1.000	0	0	0	32.25	0.667	22	22
1/3	0.333	69	5	65	25,365	0.133	3,382	3,404
1/5	0.200	588,662	537,996	50,666	154,391	0.100	15,439	18,843
1/10	0.100	1,645,058	1,386,941	258,117	691,203	0.067	46,080	64,923
1/30	0.033	4,611,546	3,487,258	1,124,288	7,088,261	0.013	94,510	159,433
1/50	0.020	21,720,327	8,668,094	13,052,233	14,979,353	0.010	149,794	309,226
1/100	0.010	35,532,077	18,625,605	16,906,472	13,965,882	0.005	69,829	379,056
1/200	0.005	50,805,706	39,780,413	11,025,293				

河道: 現況 洪水調節施設: 当面7年間の整備後

(単位: 百万円)

流量 規模	超過 確率	事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	被害軽減額 ③=①-②	区間平均 被害軽減額 ④	区間 確率 ⑤	年平均 被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額 の累計＝ 年平均被害 軽減期待額
1/1	1.000	0	0	0	0	0.667	0	0
1/3	0.333	69	69	0	24,068	0.133	3,209	3,209
1/5	0.200	588,662	540,527	48,136	100,725	0.100	10,073	13,282
1/10	0.100	1,645,058	1,491,743	153,315	417,595	0.067	27,840	41,121
1/30	0.033	4,611,546	3,929,672	681,874	2,298,894	0.013	30,652	71,773
1/50	0.020	21,720,327	17,804,412	3,915,915	4,021,109	0.010	40,211	111,984
1/100	0.010	35,532,077	31,405,774	4,126,303	3,456,504	0.005	17,283	129,267
1/200	0.005	50,805,706	48,019,002	2,786,704				

河道: 当面7年間の整備後 洪水調節施設: 現況

(単位: 百万円)

流量 規模	超過 確率	事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	被害軽減額 ③=①-②	区間平均 被害軽減額 ④	区間 確率 ⑤	年平均 被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額 の累計＝ 年平均被害 軽減期待額
1/1	1.000	0	0	0	32	0.667	21	21
1/3	0.333	69	5	64	1,390	0.133	185	207
1/5	0.200	588,662	585,946	2,716	69,525	0.100	6,952	7,159
1/10	0.100	1,645,058	1,508,725	136,333	303,079	0.067	20,205	27,364
1/30	0.033	4,611,546	4,141,721	469,825	5,813,763	0.013	77,517	104,881
1/50	0.020	21,720,327	10,562,625	11,157,702	10,893,803	0.010	108,938	213,819
1/100	0.010	35,532,077	24,902,173	10,629,905	8,943,026	0.005	44,715	258,534
1/200	0.005	50,805,706	43,549,558	7,256,148				

様式－5 全体事業		費用対便益 概ね20～30年間の整備後				水系名：利根川				河川名：利根川				
年次	年度	t	便 益（単位：百万円）				費 用（単位：百万円）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
			便益①		残存価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間（30年）	H25	-1	0	0		0	54,733	56,922	0	0	54,733	56,922		
	H26	0	23,613	23,613		23,613	34,901	34,901	193	193	35,094	35,094		
	H27	1	47,227	45,410		45,410	24,566	23,621	193	185	24,759	23,806		
	H28	2	70,840	65,496		65,496	27,380	25,314	240	222	27,620	25,536		
	H29	3	94,454	83,969		83,969	25,179	22,384	297	264	25,477	22,649		
	H30	4	118,067	100,924		100,924	22,054	18,852	385	329	22,439	19,181		
	H31	5	141,680	116,451		116,451	27,352	22,481	489	402	27,840	22,883		
	H32	6	165,294	130,634		130,634	25,614	20,243	519	410	26,133	20,654		
	H33	7	188,907	143,554		143,554	31,575	23,994	539	409	32,113	24,403		
	H34	8	212,521	155,287		155,287	30,881	22,564	591	432	31,472	22,996		
	H35	9	236,134	165,905		165,905	33,292	23,391	640	450	33,932	23,840		
	H36	10	259,747	175,476		175,476	29,619	20,009	816	551	30,435	20,561		
	H37	11	283,361	184,066		184,066	28,973	18,820	763	496	29,736	19,316		
	H38	12	306,974	191,735		191,735	27,422	17,127	929	580	28,350	17,708		
	H39	13	330,588	198,542		198,542	25,264	15,173	902	542	26,166	15,715		
	H40	14	354,201	204,542		204,542	24,245	14,001	989	571	25,234	14,572		
	H41	15	377,814	209,787		209,787	23,409	12,998	1,132	629	24,542	13,627		
	H42	16	401,428	214,326		214,326	22,128	11,814	1,122	599	23,250	12,413		
	H43	17	425,041	218,205		218,205	20,220	10,380	1,232	633	21,452	11,013		
	H44	18	448,655	221,469		221,469	19,842	9,795	1,250	617	21,092	10,412		
	H45	19	472,268	224,158		224,158	24,262	11,516	1,262	599	25,524	12,115		
	H46	20	495,881	226,314		226,314	26,322	12,013	1,391	635	27,713	12,648		
	H47	21	519,495	227,972		227,972	25,204	11,060	1,293	567	26,497	11,628		
	H48	22	543,108	229,167		229,167	24,286	10,248	1,535	648	25,821	10,895		
	H49	23	566,722	229,934		229,934	24,123	9,787	1,463	594	25,586	10,381		
	H50	24	590,335	230,302		230,302	24,217	9,448	1,360	531	25,577	9,978		
	H51	25	613,948	230,302		230,302	23,560	8,838	1,457	547	25,017	9,384		
	H52	26	637,562	229,962		229,962	23,683	8,542	1,418	511	25,100	9,053		
	H53	27	661,175	229,307		229,307	22,110	7,668	1,468	509	23,578	8,177		
	H54	28	684,789	228,362		228,362	22,012	7,341	1,502	501	23,514	7,841		
施設完成後の評価期間（50年）	H55	29	708,402	227,150		227,150			1,502	482	1,502	482		
	H56	30	708,402	218,414		218,414			1,502	463	1,502	463		
	H57	31	708,402	210,013		210,013			1,502	445	1,502	445		
	H58	32	708,402	201,936		201,936			1,502	428	1,502	428		
	H59	33	708,402	194,169		194,169			1,502	412	1,502	412		
	H60	34	708,402	186,701		186,701			1,502	396	1,502	396		
	H61	35	708,402	179,520		179,520			1,502	381	1,502	381		
	H62	36	708,402	172,615		172,615			1,502	366	1,502	366		
	H63	37	708,402	165,976		165,976			1,502	352	1,502	352		
	H64	38	708,402	159,593		159,593			1,502	338	1,502	338		
	H65	39	708,402	153,454		153,454			1,502	325	1,502	325		
	H66	40	708,402	147,552		147,552			1,502	313	1,502	313		
	H67	41	708,402	141,877		141,877			1,502	301	1,502	301		
	H68	42	708,402	136,420		136,420			1,502	289	1,502	289		
	H69	43	708,402	131,174		131,174			1,502	278	1,502	278		
	H70	44	708,402	126,128		126,128			1,502	267	1,502	267		
	H71	45	708,402	121,277		121,277			1,502	257	1,502	257		
	H72	46	708,402	116,613		116,613			1,502	247	1,502	247		
	H73	47	708,402	112,128		112,128			1,502	238	1,502	238		
	H74	48	708,402	107,815		107,815			1,502	229	1,502	229		
	H75	49	708,402	103,668		103,668			1,502	220	1,502	220		
	H76	50	708,402	99,681		99,681			1,502	211	1,502	211		
	H77	51	708,402	95,847		95,847			1,502	203	1,502	203		
	H78	52	708,402	92,161		92,161			1,502	195	1,502	195		
	H79	53	708,402	88,616		88,616			1,502	188	1,502	188		
	H80	54	708,402	85,208		85,208			1,502	181	1,502	181		
	H81	55	708,402	81,931		81,931			1,502	174	1,502	174		
	H82	56	708,402	78,779		78,779			1,502	167	1,502	167		
	H83	57	708,402	75,749		75,749			1,502	161	1,502	161		
	H84	58	708,402	72,836		72,836			1,502	154	1,502	154		
	H85	59	708,402	70,035		70,035			1,502	148	1,502	148		
	H86	60	708,402	67,341		67,341			1,502	143	1,502	143		
	H87	61	708,402	64,751		64,751			1,502	137	1,502	137		
	H88	62	708,402	62,261		62,261			1,502	132	1,502	132		
	H89	63	708,402	59,866		59,866			1,502	127	1,502	127		
	H90	64	708,402	57,563		57,563			1,502	122	1,502	122		
	H91	65	708,402	55,349		55,349			1,502	117	1,502	117		
	H92	66	708,402	53,221		53,221			1,502	113	1,502	113		
	H93	67	708,402	51,174		51,174			1,502	108	1,502	108		
	H94	68	708,402	49,205		49,205			1,502	104	1,502	104		
	H95	69	708,402	47,313		47,313			1,502	100	1,502	100		
	H96	70	708,402	45,493		45,493			1,502	96	1,502	96		
	H97	71	708,402	43,743		43,743			1,502	93	1,502	93		
	H98	72	708,402	42,061		42,061			1,502	89	1,502	89		
	H99	73	708,402	40,443		40,443			1,502	86	1,502	86		
	H100	74	708,402	38,888		38,888			1,502	82	1,502	82		
	H101	75	708,402	37,392		37,392			1,502	79	1,502	79		
	H102	76	708,402	35,954		35,954			1,502	76	1,502	76		
	H103	77	708,402	34,571		34,571			1,502	73	1,502	73		
	H104	78	708,402	33,241		33,241			1,502	70	1,502	70		
合計			45,691,932	10,210,039	14,135	10,224,173＝B	798,426	521,246	102,458	24,914	900,884	546,160＝C	18.7	9,678,013

様式－5 残事業 概ね20～30年間の整備後			費用対便益		水系名：利根川		河川名：利根川							
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
			便益①		残存価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (2 8 年)	H26	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	H27	1	0	0		0	24,566	23,621	0	0	24,566	23,621		
	H28	2	23,613	21,832		21,832	27,380	25,314	47	44	27,427	25,358		
	H29	3	47,227	41,984		41,984	25,179	22,384	105	93	25,284	22,477		
	H30	4	70,840	60,555		60,555	22,054	18,852	193	165	22,247	19,016		
	H31	5	94,454	77,634		77,634	27,352	22,481	296	243	27,647	22,724		
	H32	6	118,067	93,310		93,310	25,614	20,243	327	258	25,941	20,501		
	H33	7	141,680	107,665		107,665	31,575	23,994	346	263	31,920	24,257		
	H34	8	165,294	120,779		120,779	30,881	22,564	398	291	31,279	22,856		
	H35	9	188,907	132,724		132,724	33,292	23,391	447	314	33,739	23,705		
	H36	10	212,521	143,571		143,571	29,619	20,009	623	421	30,242	20,431		
	H37	11	236,134	153,388		153,388	28,973	18,820	570	371	29,543	19,191		
	H38	12	259,747	162,237		162,237	27,422	17,127	736	460	28,158	17,587		
	H39	13	283,361	170,179		170,179	25,264	15,173	709	426	25,973	15,599		
	H40	14	306,974	177,270		177,270	24,245	14,001	796	459	25,041	14,460		
	H41	15	330,588	183,564		183,564	23,409	12,998	939	522	24,349	13,520		
	H42	16	354,201	189,111		189,111	22,128	11,814	929	496	23,057	12,310		
	H43	17	377,814	193,960		193,960	20,220	10,380	1,039	534	21,259	10,914		
	H44	18	401,428	198,156		198,156	19,842	9,795	1,057	522	20,899	10,317		
	H45	19	425,041	201,743		201,743	24,262	11,516	1,069	508	25,331	12,023		
	H46	20	448,655	204,760		204,760	26,322	12,013	1,198	547	27,520	12,560		
	H47	21	472,268	207,247		207,247	25,204	11,060	1,100	483	26,304	11,543		
	H48	22	495,881	209,240		209,240	24,286	10,248	1,343	567	25,629	10,814		
	H49	23	519,495	210,773		210,773	24,123	9,787	1,270	515	25,393	10,303		
	H50	24	543,108	211,878		211,878	24,217	9,448	1,168	456	25,385	9,903		
	H51	25	566,722	212,587		212,587	23,560	8,838	1,264	474	24,824	9,312		
	H52	26	590,335	212,927		212,927	23,683	8,542	1,225	442	24,907	8,984		
	H53	27	613,948	212,927		212,927	22,110	7,668	1,275	442	23,385	8,110		
	H54	28	637,562	212,613		212,613	22,012	7,341	1,309	436	23,321	7,777		
施設完成後の評価期間 (5 0 年)	H55	29	661,175	212,007	212,007				1,309	420	1,309	420		
	H56	30	661,175	203,853	203,853				1,309	404	1,309	404		
	H57	31	661,175	196,012	196,012				1,309	388	1,309	388		
	H58	32	661,175	188,473	188,473				1,309	373	1,309	373		
	H59	33	661,175	181,224	181,224				1,309	359	1,309	359		
	H60	34	661,175	174,254	174,254				1,309	345	1,309	345		
	H61	35	661,175	167,552	167,552				1,309	332	1,309	332		
	H62	36	661,175	161,108	161,108				1,309	319	1,309	319		
	H63	37	661,175	154,911	154,911				1,309	307	1,309	307		
	H64	38	661,175	148,953	148,953				1,309	295	1,309	295		
	H65	39	661,175	143,224	143,224				1,309	284	1,309	284		
	H66	40	661,175	137,716	137,716				1,309	273	1,309	273		
	H67	41	661,175	132,419	132,419				1,309	262	1,309	262		
	H68	42	661,175	127,326	127,326				1,309	252	1,309	252		
	H69	43	661,175	122,429	122,429				1,309	242	1,309	242		
	H70	44	661,175	117,720	117,720				1,309	233	1,309	233		
	H71	45	661,175	113,192	113,192				1,309	224	1,309	224		
	H72	46	661,175	108,839	108,839				1,309	215	1,309	215		
	H73	47	661,175	104,653	104,653				1,309	207	1,309	207		
	H74	48	661,175	100,627	100,627				1,309	199	1,309	199		
	H75	49	661,175	96,757	96,757				1,309	192	1,309	192		
	H76	50	661,175	93,036	93,036				1,309	184	1,309	184		
	H77	51	661,175	89,457	89,457				1,309	177	1,309	177		
	H78	52	661,175	86,017	86,017				1,309	170	1,309	170		
	H79	53	661,175	82,708	82,708				1,309	164	1,309	164		
	H80	54	661,175	79,527	79,527				1,309	157	1,309	157		
	H81	55	661,175	76,469	76,469				1,309	151	1,309	151		
	H82	56	661,175	73,527	73,527				1,309	146	1,309	146		
	H83	57	661,175	70,699	70,699				1,309	140	1,309	140		
	H84	58	661,175	67,980	67,980				1,309	135	1,309	135		
	H85	59	661,175	65,366	65,366				1,309	129	1,309	129		
	H86	60	661,175	62,852	62,852				1,309	124	1,309	124		
	H87	61	661,175	60,434	60,434				1,309	120	1,309	120		
	H88	62	661,175	58,110	58,110				1,309	115	1,309	115		
	H89	63	661,175	55,875	55,875				1,309	111	1,309	111		
	H90	64	661,175	53,726	53,726				1,309	106	1,309	106		
	H91	65	661,175	51,659	51,659				1,309	102	1,309	102		
	H92	66	661,175	49,673	49,673				1,309	98	1,309	98		
	H93	67	661,175	47,762	47,762				1,309	95	1,309	95		
	H94	68	661,175	45,925	45,925				1,309	91	1,309	91		
	H95	69	661,175	44,159	44,159				1,309	87	1,309	87		
	H96	70	661,175	42,460	42,460				1,309	84	1,309	84		
	H97	71	661,175	40,827	40,827				1,309	81	1,309	81		
	H98	72	661,175	39,257	39,257				1,309	78	1,309	78		
	H99	73	661,175	37,747	37,747				1,309	75	1,309	75		
	H100	74	661,175	36,295	36,295				1,309	72	1,309	72		
	H101	75	661,175	34,899	34,899				1,309	69	1,309	69		
	H102	76	661,175	33,557	33,557				1,309	66	1,309	66		
	H103	77	661,175	32,266	32,266				1,309	64	1,309	64		
	H104	78	661,175	31,025	31,025				1,309	61	1,309	61		
合計			41,984,628	9,061,157	12,283	9,073,440 =B	708,793	429,423	87,222	20,126	796,015	449,549 =C	20.1	8,623.89

様式－５ 費用対便益(全体事業 概ね20～30年間:残事業費+10%)

			費用対便益				水系名:利根川		河川名:利根川					
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)		残存価値	計	費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			②	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間（30年）	H25	-1	0	0		0	54,733	56,922	0	0	54,733	56,922		
	H26	0	23,613	23,613		23,613	34,901	34,901	193	193	35,094	35,094		
	H27	1	47,227	45,410		45,410	27,022	25,983	193	185	27,215	26,168		
	H28	2	70,840	65,496		65,496	30,118	27,845	240	222	30,358	28,067		
	H29	3	94,454	83,969		83,969	27,697	24,623	297	264	27,995	24,887		
	H30	4	118,067	100,924		100,924	24,259	20,737	385	329	24,645	21,066		
	H31	5	141,680	116,451		116,451	30,087	24,729	489	402	30,575	25,131		
	H32	6	165,294	130,634		130,634	28,175	22,267	519	410	28,695	22,678		
	H33	7	188,907	143,554		143,554	34,732	26,394	539	409	35,271	26,803		
	H34	8	212,521	155,287		155,287	33,969	24,821	591	432	34,560	25,253		
	H35	9	236,134	165,905		165,905	36,622	25,730	640	450	37,262	26,179		
	H36	10	259,747	175,476		175,476	32,581	22,010	816	551	33,397	22,562		
	H37	11	283,361	184,066		184,066	31,870	20,702	763	496	32,633	21,198		
	H38	12	306,974	191,735		191,735	30,164	18,840	929	580	31,093	19,420		
	H39	13	330,588	198,542		198,542	27,790	16,690	902	542	28,692	17,232		
	H40	14	354,201	204,542		204,542	26,670	15,401	989	571	27,658	15,972		
	H41	15	377,814	209,787		209,787	25,750	14,298	1,132	629	26,883	14,927		
	H42	16	401,428	214,326		214,326	24,341	12,996	1,122	599	25,463	13,595		
	H43	17	425,041	218,205		218,205	22,241	11,418	1,232	633	23,474	12,051		
	H44	18	448,655	221,469		221,469	21,827	10,774	1,250	617	23,076	11,391		
	H45	19	472,268	224,158		224,158	26,688	12,667	1,262	599	27,950	13,266		
	H46	20	495,881	226,314		226,314	28,954	13,214	1,391	635	30,345	13,849		
	H47	21	519,495	227,972		227,972	27,724	12,166	1,293	567	29,017	12,734		
	H48	22	543,108	229,167		229,167	26,714	11,272	1,535	648	28,250	11,920		
	H49	23	566,722	229,934		229,934	26,535	10,766	1,463	594	27,998	11,360		
	H50	24	590,335	230,302		230,302	26,639	10,392	1,360	531	27,999	10,923		
	H51	25	613,948	230,302		230,302	25,916	9,722	1,457	547	27,373	10,268		
	H52	26	637,562	229,962		229,962	26,051	9,396	1,418	511	27,469	9,908		
H53	27	661,175	229,307		229,307	24,321	8,435	1,468	509	25,789	8,944			
H54	28	684,789	228,362		228,362	24,214	8,075	1,502	501	25,715	8,575			
施設完成後の評価期間（50年）	H55	29	708,402	227,150		227,150			1,502	482	1,502	482		
	H56	30	708,402	218,414		218,414			1,502	463	1,502	463		
	H57	31	708,402	210,013		210,013			1,502	445	1,502	445		
	H58	32	708,402	201,936		201,936			1,502	428	1,502	428		
	H59	33	708,402	194,169		194,169			1,502	412	1,502	412		
	H60	34	708,402	186,701		186,701			1,502	396	1,502	396		
	H61	35	708,402	179,520		179,520			1,502	381	1,502	381		
	H62	36	708,402	172,615		172,615			1,502	366	1,502	366		
	H63	37	708,402	165,976		165,976			1,502	352	1,502	352		
	H64	38	708,402	159,593		159,593			1,502	338	1,502	338		
	H65	39	708,402	153,454		153,454			1,502	325	1,502	325		
	H66	40	708,402	147,552		147,552			1,502	313	1,502	313		
	H67	41	708,402	141,877		141,877			1,502	301	1,502	301		
	H68	42	708,402	136,420		136,420			1,502	289	1,502	289		
	H69	43	708,402	131,174		131,174			1,502	278	1,502	278		
	H70	44	708,402	126,128		126,128			1,502	267	1,502	267		
	H71	45	708,402	121,277		121,277			1,502	257	1,502	257		
	H72	46	708,402	116,613		116,613			1,502	247	1,502	247		
	H73	47	708,402	112,128		112,128			1,502	238	1,502	238		
	H74	48	708,402	107,815		107,815			1,502	229	1,502	229		
	H75	49	708,402	103,668		103,668			1,502	220	1,502	220		
	H76	50	708,402	99,681		99,681			1,502	211	1,502	211		
	H77	51	708,402	95,847		95,847			1,502	203	1,502	203		
	H78	52	708,402	92,161		92,161			1,502	195	1,502	195		
	H79	53	708,402	88,616		88,616			1,502	188	1,502	188		
	H80	54	708,402	85,208		85,208			1,502	181	1,502	181		
	H81	55	708,402	81,931		81,931			1,502	174	1,502	174		
	H82	56	708,402	78,779		78,779			1,502	167	1,502	167		
	H83	57	708,402	75,749		75,749			1,502	161	1,502	161		
	H84	58	708,402	72,836		72,836			1,502	154	1,502	154		
	H85	59	708,402	70,035		70,035			1,502	148	1,502	148		
	H86	60	708,402	67,341		67,341			1,502	143	1,502	143		
	H87	61	708,402	64,751		64,751			1,502	137	1,502	137		
	H88	62	708,402	62,261		62,261			1,502	132	1,502	132		
	H89	63	708,402	59,866		59,866			1,502	127	1,502	127		
	H90	64	708,402	57,563		57,563			1,502	122	1,502	122		
	H91	65	708,402	55,349		55,349			1,502	117	1,502	117		
	H92	66	708,402	53,221		53,221			1,502	113	1,502	113		
	H93	67	708,402	51,174		51,174			1,502	108	1,502	108		
	H94	68	708,402	49,205		49,205			1,502	104	1,502	104		
	H95	69	708,402	47,313		47,313			1,502	100	1,502	100		
	H96	70	708,402	45,493		45,493			1,502	96	1,502	96		
	H97	71	708,402	43,743		43,743			1,502	93	1,502	93		
	H98	72	708,402	42,061		42,061			1,502	89	1,502	89		
	H99	73	708,402	40,443		40,443			1,502	86	1,502	86		
	H100	74	708,402	38,888		38,888			1,502	82	1,502	82		
	H101	75	708,402	37,392		37,392			1,502	79	1,502	79		
	H102	76	708,402	35,954		35,954			1,502	76	1,502	76		
	H103	77	708,402	34,571		34,571			1,502	73	1,502	73		
	H104	78	708,402	33,241		33,241			1,502	70	1,502	70		
合計			45,691,932	10,210,039	15,548	10,225,587 =B	869,305	564,188	102,458	24,914	971,763	589,102 =C	17.3	9,636,484

様式－5 費用対便益(全体事業 概ね20～30年間:残事業費-10%)

費用対便益					水系名:利根川		河川名:利根川							
年次	年度	t	便 益		残存価値	計	費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間（30年）	H25	-1	0	0		0	54,733	56,922	0	0	54,733	56,922		
	H26	0	23,613	23,613		23,613	34,901	34,901	193	193	35,094	35,094		
	H27	1	47,227	45,410		45,410	22,109	21,259	193	185	22,302	21,444		
	H28	2	70,840	65,496		65,496	24,642	22,783	240	222	24,882	23,005		
	H29	3	94,454	83,969		83,969	22,661	20,146	297	264	22,959	20,410		
	H30	4	118,067	100,924		100,924	19,849	16,967	385	329	20,234	17,296		
	H31	5	141,680	116,451		116,451	24,616	20,233	489	402	25,105	20,635		
	H32	6	165,294	130,634		130,634	23,053	18,219	519	410	23,572	18,629		
	H33	7	188,907	143,554		143,554	28,417	21,595	539	409	28,956	22,004		
	H34	8	212,521	155,287		155,287	27,793	20,308	591	432	28,384	20,740		
	H35	9	236,134	165,905		165,905	29,963	21,052	640	450	30,603	21,501		
	H36	10	259,747	175,476		175,476	26,657	18,009	816	551	27,473	18,560		
	H37	11	283,361	184,066		184,066	26,076	16,938	763	496	26,839	17,434		
	H38	12	306,974	191,735		191,735	24,679	15,415	929	580	25,608	15,995		
	H39	13	330,588	198,542		198,542	22,738	13,656	902	542	23,640	14,197		
	H40	14	354,201	204,542		204,542	21,821	12,601	989	571	22,809	13,172		
	H41	15	377,814	209,787		209,787	21,068	11,699	1,132	629	22,201	12,327		
	H42	16	401,428	214,326		214,326	19,915	10,633	1,122	599	21,037	11,232		
	H43	17	425,041	218,205		218,205	18,198	9,342	1,232	633	19,430	9,975		
	H44	18	448,655	221,469		221,469	17,858	8,815	1,250	617	19,108	9,432		
	H45	19	472,268	224,158		224,158	21,836	10,364	1,262	599	23,098	10,963		
	H46	20	495,881	226,314		226,314	23,690	10,812	1,391	635	25,080	11,446		
	H47	21	519,495	227,972		227,972	22,683	9,954	1,293	567	23,976	10,522		
	H48	22	543,108	229,167		229,167	21,857	9,223	1,535	648	23,393	9,871		
	H49	23	566,722	229,934		229,934	21,711	8,809	1,463	594	23,174	9,402		
	H50	24	590,335	230,302		230,302	21,795	8,503	1,360	531	23,156	9,034		
	H51	25	613,948	230,302		230,302	21,204	7,954	1,457	547	22,661	8,501		
	H52	26	637,562	229,962		229,962	21,314	7,688	1,418	511	22,732	8,199		
H53	27	661,175	229,307		229,307	19,899	6,901	1,468	509	21,367	7,411			
H54	28	684,789	228,362		228,362	19,811	6,607	1,502	501	21,313	7,107			
施設完成後の評価期間（50年）	H55	29	708,402	227,150		227,150			1,502	482	1,502	482		
	H56	30	708,402	218,414		218,414			1,502	463	1,502	463		
	H57	31	708,402	210,013		210,013			1,502	445	1,502	445		
	H58	32	708,402	201,936		201,936			1,502	428	1,502	428		
	H59	33	708,402	194,169		194,169			1,502	412	1,502	412		
	H60	34	708,402	186,701		186,701			1,502	396	1,502	396		
	H61	35	708,402	179,520		179,520			1,502	381	1,502	381		
	H62	36	708,402	172,615		172,615			1,502	366	1,502	366		
	H63	37	708,402	165,976		165,976			1,502	352	1,502	352		
	H64	38	708,402	159,593		159,593			1,502	338	1,502	338		
	H65	39	708,402	153,454		153,454			1,502	325	1,502	325		
	H66	40	708,402	147,552		147,552			1,502	313	1,502	313		
	H67	41	708,402	141,877		141,877			1,502	301	1,502	301		
	H68	42	708,402	136,420		136,420			1,502	289	1,502	289		
	H69	43	708,402	131,174		131,174			1,502	278	1,502	278		
	H70	44	708,402	126,128		126,128			1,502	267	1,502	267		
	H71	45	708,402	121,277		121,277			1,502	257	1,502	257		
	H72	46	708,402	116,613		116,613			1,502	247	1,502	247		
	H73	47	708,402	112,128		112,128			1,502	238	1,502	238		
	H74	48	708,402	107,815		107,815			1,502	229	1,502	229		
	H75	49	708,402	103,668		103,668			1,502	220	1,502	220		
	H76	50	708,402	99,681		99,681			1,502	211	1,502	211		
	H77	51	708,402	95,847		95,847			1,502	203	1,502	203		
	H78	52	708,402	92,161		92,161			1,502	195	1,502	195		
	H79	53	708,402	88,616		88,616			1,502	188	1,502	188		
	H80	54	708,402	85,208		85,208			1,502	181	1,502	181		
	H81	55	708,402	81,931		81,931			1,502	174	1,502	174		
	H82	56	708,402	78,779		78,779			1,502	167	1,502	167		
	H83	57	708,402	75,749		75,749			1,502	161	1,502	161		
	H84	58	708,402	72,836		72,836			1,502	154	1,502	154		
	H85	59	708,402	70,035		70,035			1,502	148	1,502	148		
	H86	60	708,402	67,341		67,341			1,502	143	1,502	143		
	H87	61	708,402	64,751		64,751			1,502	137	1,502	137		
	H88	62	708,402	62,261		62,261			1,502	132	1,502	132		
	H89	63	708,402	59,866		59,866			1,502	127	1,502	127		
	H90	64	708,402	57,563		57,563			1,502	122	1,502	122		
	H91	65	708,402	55,349		55,349			1,502	117	1,502	117		
	H92	66	708,402	53,221		53,221			1,502	113	1,502	113		
	H93	67	708,402	51,174		51,174			1,502	108	1,502	108		
	H94	68	708,402	49,205		49,205			1,502	104	1,502	104		
	H95	69	708,402	47,313		47,313			1,502	100	1,502	100		
	H96	70	708,402	45,493		45,493			1,502	96	1,502	96		
	H97	71	708,402	43,743		43,743			1,502	93	1,502	93		
	H98	72	708,402	42,061		42,061			1,502	89	1,502	89		
	H99	73	708,402	40,443		40,443			1,502	86	1,502	86		
	H100	74	708,402	38,888		38,888			1,502	82	1,502	82		
	H101	75	708,402	37,392		37,392			1,502	79	1,502	79		
	H102	76	708,402	35,954		35,954			1,502	76	1,502	76		
	H103	77	708,402	34,571		34,571			1,502	73	1,502	73		
	H104	78	708,402	33,241		33,241			1,502	70	1,502	70		
合計			45,691,932	10,210,039	12,721	10,222,760 =B	727,547	478,304	102,458	24,914	830,004	503,218 =C	20.3	9,719,542

様式－５ 費用対便益(残事業 概ね20～30年間:残事業費+10%)

		費用対便益				水系名:利根川		河川名:利根川						
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)		残存価値	計	費 用 (単位:百万円)				費用便益比	純現在価値		
			便益①				建設費③		維持管理費④				計③+④	
			便益	現在価値			②	①+②	費用	現在価値			費用	現在価値
	H26	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
施設整備期間（28年）	H27	1	0	0		0	27,022	25,983	0	0	27,022	25,983		
	H28	2	23,613	21,832		21,832	30,118	27,845	47	44	30,165	27,889		
	H29	3	47,227	41,984		41,984	27,697	24,623	105	93	27,802	24,716		
	H30	4	70,840	60,555		60,555	24,259	20,737	193	165	24,452	20,902		
	H31	5	94,454	77,634		77,634	30,087	24,729	296	243	30,383	24,972		
	H32	6	118,067	93,310		93,310	28,175	22,267	327	258	28,502	22,525		
	H33	7	141,680	107,665		107,665	34,732	26,394	346	263	35,078	26,656		
	H34	8	165,294	120,779		120,779	33,969	24,821	398	291	34,367	25,112		
	H35	9	188,907	132,724		132,724	36,622	25,730	447	314	37,069	26,044		
	H36	10	212,521	143,571		143,571	32,581	22,010	623	421	33,204	22,432		
	H37	11	236,134	153,388		153,388	31,870	20,702	570	371	32,441	21,073		
	H38	12	259,747	162,237		162,237	30,164	18,840	736	460	30,900	19,300		
	H39	13	283,361	170,179		170,179	27,790	16,690	709	426	28,499	17,116		
	H40	14	306,974	177,270		177,270	26,670	15,401	796	459	27,465	15,861		
	H41	15	330,588	183,564		183,564	25,750	14,298	939	522	26,690	14,820		
	H42	16	354,201	189,111		189,111	24,341	12,996	929	496	25,270	13,492		
	H43	17	377,814	193,960		193,960	22,241	11,418	1,039	534	23,281	11,952		
	H44	18	401,428	198,156		198,156	21,827	10,774	1,057	522	22,884	11,296		
	H45	19	425,041	201,743		201,743	26,688	12,667	1,069	508	27,757	13,175		
	H46	20	448,655	204,760		204,760	28,954	13,214	1,198	547	30,152	13,761		
	H47	21	472,268	207,247		207,247	27,724	12,166	1,100	483	28,824	12,649		
	H48	22	495,881	209,240		209,240	26,714	11,272	1,343	567	28,057	11,839		
	H49	23	519,495	210,773		210,773	26,535	10,766	1,270	515	27,806	11,281		
	H50	24	543,108	211,878		211,878	26,639	10,392	1,168	456	27,806	10,848		
	H51	25	566,722	212,587		212,587	25,916	9,722	1,264	474	27,180	10,196		
	H52	26	590,335	212,927		212,927	26,051	9,396	1,225	442	27,276	9,838		
	H53	27	613,948	212,927		212,927	24,321	8,435	1,275	442	25,597	8,877		
	H54	28	637,562	212,613		212,613	24,214	8,075	1,309	436	25,523	8,511		
施設完成後の評価期間（50年）	H55	29	661,175	212,007		212,007			1,309	420	1,309	420		
	H56	30	661,175	203,853		203,853			1,309	404	1,309	404		
	H57	31	661,175	196,012		196,012			1,309	388	1,309	388		
	H58	32	661,175	188,473		188,473			1,309	373	1,309	373		
	H59	33	661,175	181,224		181,224			1,309	359	1,309	359		
	H60	34	661,175	174,254		174,254			1,309	345	1,309	345		
	H61	35	661,175	167,552		167,552			1,309	332	1,309	332		
	H62	36	661,175	161,108		161,108			1,309	319	1,309	319		
	H63	37	661,175	154,911		154,911			1,309	307	1,309	307		
	H64	38	661,175	148,953		148,953			1,309	295	1,309	295		
	H65	39	661,175	143,224		143,224			1,309	284	1,309	284		
	H66	40	661,175	137,716		137,716			1,309	273	1,309	273		
	H67	41	661,175	132,419		132,419			1,309	262	1,309	262		
	H68	42	661,175	127,326		127,326			1,309	252	1,309	252		
	H69	43	661,175	122,429		122,429			1,309	242	1,309	242		
	H70	44	661,175	117,720		117,720			1,309	233	1,309	233		
	H71	45	661,175	113,192		113,192			1,309	224	1,309	224		
	H72	46	661,175	108,839		108,839			1,309	215	1,309	215		
	H73	47	661,175	104,653		104,653			1,309	207	1,309	207		
	H74	48	661,175	100,627		100,627			1,309	199	1,309	199		
	H75	49	661,175	96,757		96,757			1,309	192	1,309	192		
	H76	50	661,175	93,036		93,036			1,309	184	1,309	184		
	H77	51	661,175	89,457		89,457			1,309	177	1,309	177		
	H78	52	661,175	86,017		86,017			1,309	170	1,309	170		
	H79	53	661,175	82,708		82,708			1,309	164	1,309	164		
	H80	54	661,175	79,527		79,527			1,309	157	1,309	157		
	H81	55	661,175	76,469		76,469			1,309	151	1,309	151		
	H82	56	661,175	73,527		73,527			1,309	146	1,309	146		
	H83	57	661,175	70,699		70,699			1,309	140	1,309	140		
	H84	58	661,175	67,980		67,980			1,309	135	1,309	135		
	H85	59	661,175	65,366		65,366			1,309	129	1,309	129		
	H86	60	661,175	62,852		62,852			1,309	124	1,309	124		
	H87	61	661,175	60,434		60,434			1,309	120	1,309	120		
	H88	62	661,175	58,110		58,110			1,309	115	1,309	115		
	H89	63	661,175	55,875		55,875			1,309	111	1,309	111		
	H90	64	661,175	53,726		53,726			1,309	106	1,309	106		
	H91	65	661,175	51,659		51,659			1,309	102	1,309	102		
	H92	66	661,175	49,673		49,673			1,309	98	1,309	98		
	H93	67	661,175	47,762		47,762			1,309	95	1,309	95		
	H94	68	661,175	45,925		45,925			1,309	91	1,309	91		
	H95	69	661,175	44,159		44,159			1,309	87	1,309	87		
	H96	70	661,175	42,460		42,460			1,309	84	1,309	84		
	H97	71	661,175	40,827		40,827			1,309	81	1,309	81		
	H98	72	661,175	39,257		39,257			1,309	78	1,309	78		
	H99	73	661,175	37,747		37,747			1,309	75	1,309	75		
	H100	74	661,175	36,295		36,295			1,309	72	1,309	72		
	H101	75	661,175	34,899		34,899			1,309	69	1,309	69		
	H102	76	661,175	33,557		33,557			1,309	66	1,309	66		
	H103	77	661,175	32,266		32,266			1,309	64	1,309	64		
	H104	78	661,175	31,025		31,025			1,309	61	1,309	61		
合計			41,984,628	9,061,157	13,511	9,074,669=B	779,672	472,366	87,222	20,126	866,894	492,491=C	18.4	8,582,177

様式－５ 費用対便益(残事業 概ね20～30年間:残事業費-10%)

		費用対便益				水系名:利根川		河川名:利根川				費用便益比	純現在価値	
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)		残存価値	計	費 用 (単位:百万円)		計③+④					
			便益①				建設費③		維持管理費④					
			便益	現在価値			②	①+②	費用	現在価値	費用			現在価値
	H26	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
施設整備期間（28年）	H27	1	0	0		0	22,109	21,259	0	0	22,109	21,259		
	H28	2	23,613	21,832		21,832	24,642	22,783	47	44	24,689	22,826		
	H29	3	47,227	41,984		41,984	22,661	20,146	105	93	22,766	20,239		
	H30	4	70,840	60,555		60,555	19,849	16,967	193	165	20,041	17,131		
	H31	5	94,454	77,634		77,634	24,616	20,233	296	243	24,912	20,476		
	H32	6	118,067	93,310		93,310	23,053	18,219	327	258	23,379	18,477		
	H33	7	141,680	107,665		107,665	28,417	21,595	346	263	28,763	21,857		
	H34	8	165,294	120,779		120,779	27,793	20,308	398	291	28,191	20,599		
	H35	9	188,907	132,724		132,724	29,963	21,052	447	314	30,410	21,366		
	H36	10	212,521	143,571		143,571	26,657	18,009	623	421	27,280	18,430		
	H37	11	236,134	153,388		153,388	26,076	16,938	570	371	26,646	17,309		
	H38	12	259,747	162,237		162,237	24,679	15,415	736	460	25,415	15,874		
	H39	13	283,361	170,179		170,179	22,738	13,656	709	426	23,447	14,081		
	H40	14	306,974	177,270		177,270	21,821	12,601	796	459	22,616	13,060		
	H41	15	330,588	183,564		183,564	21,068	11,699	939	522	22,008	12,220		
	H42	16	354,201	189,111		189,111	19,915	10,633	929	496	20,844	11,129		
	H43	17	377,814	193,960		193,960	18,198	9,342	1,039	534	19,237	9,876		
	H44	18	401,428	198,156		198,156	17,858	8,815	1,057	522	18,915	9,337		
	H45	19	425,041	201,743		201,743	21,836	10,364	1,069	508	22,905	10,872		
	H46	20	448,655	204,760		204,760	23,690	10,812	1,198	547	24,888	11,358		
	H47	21	472,268	207,247		207,247	22,683	9,954	1,100	483	23,783	10,437		
	H48	22	495,881	209,240		209,240	21,857	9,223	1,343	567	23,200	9,789		
	H49	23	519,495	210,773		210,773	21,711	8,809	1,270	515	22,981	9,324		
	H50	24	543,108	211,878		211,878	21,795	8,503	1,168	456	22,963	8,958		
	H51	25	566,722	212,587		212,587	21,204	7,954	1,264	474	22,468	8,428		
	H52	26	590,335	212,927		212,927	21,314	7,688	1,225	442	22,539	8,130		
	H53	27	613,948	212,927		212,927	19,899	6,901	1,275	442	21,174	7,344		
	H54	28	637,562	212,613		212,613	19,811	6,607	1,309	436	21,120	7,043		
施設完成後の評価期間（50年）	H55	29	661,175	212,007		212,007			1,309	420	1,309	420		
	H56	30	661,175	203,853		203,853			1,309	404	1,309	404		
	H57	31	661,175	196,012		196,012			1,309	388	1,309	388		
	H58	32	661,175	188,473		188,473			1,309	373	1,309	373		
	H59	33	661,175	181,224		181,224			1,309	359	1,309	359		
	H60	34	661,175	174,254		174,254			1,309	345	1,309	345		
	H61	35	661,175	167,552		167,552			1,309	332	1,309	332		
	H62	36	661,175	161,108		161,108			1,309	319	1,309	319		
	H63	37	661,175	154,911		154,911			1,309	307	1,309	307		
	H64	38	661,175	148,953		148,953			1,309	295	1,309	295		
	H65	39	661,175	143,224		143,224			1,309	284	1,309	284		
	H66	40	661,175	137,716		137,716			1,309	273	1,309	273		
	H67	41	661,175	132,419		132,419			1,309	262	1,309	262		
	H68	42	661,175	127,326		127,326			1,309	252	1,309	252		
	H69	43	661,175	122,429		122,429			1,309	242	1,309	242		
	H70	44	661,175	117,720		117,720			1,309	233	1,309	233		
	H71	45	661,175	113,192		113,192			1,309	224	1,309	224		
	H72	46	661,175	108,839		108,839			1,309	215	1,309	215		
	H73	47	661,175	104,653		104,653			1,309	207	1,309	207		
	H74	48	661,175	100,627		100,627			1,309	199	1,309	199		
	H75	49	661,175	96,757		96,757			1,309	192	1,309	192		
	H76	50	661,175	93,036		93,036			1,309	184	1,309	184		
	H77	51	661,175	89,457		89,457			1,309	177	1,309	177		
	H78	52	661,175	86,017		86,017			1,309	170	1,309	170		
	H79	53	661,175	82,708		82,708			1,309	164	1,309	164		
	H80	54	661,175	79,527		79,527			1,309	157	1,309	157		
	H81	55	661,175	76,469		76,469			1,309	151	1,309	151		
	H82	56	661,175	73,527		73,527			1,309	146	1,309	146		
	H83	57	661,175	70,699		70,699			1,309	140	1,309	140		
	H84	58	661,175	67,980		67,980			1,309	135	1,309	135		
	H85	59	661,175	65,366		65,366			1,309	129	1,309	129		
	H86	60	661,175	62,852		62,852			1,309	124	1,309	124		
	H87	61	661,175	60,434		60,434			1,309	120	1,309	120		
	H88	62	661,175	58,110		58,110			1,309	115	1,309	115		
	H89	63	661,175	55,875		55,875			1,309	111	1,309	111		
	H90	64	661,175	53,726		53,726			1,309	106	1,309	106		
	H91	65	661,175	51,659		51,659			1,309	102	1,309	102		
	H92	66	661,175	49,673		49,673			1,309	98	1,309	98		
	H93	67	661,175	47,762		47,762			1,309	95	1,309	95		
	H94	68	661,175	45,925		45,925			1,309	91	1,309	91		
	H95	69	661,175	44,159		44,159			1,309	87	1,309	87		
	H96	70	661,175	42,460		42,460			1,309	84	1,309	84		
	H97	71	661,175	40,827		40,827			1,309	81	1,309	81		
	H98	72	661,175	39,257		39,257			1,309	78	1,309	78		
	H99	73	661,175	37,747		37,747			1,309	75	1,309	75		
	H100	74	661,175	36,295		36,295			1,309	72	1,309	72		
	H101	75	661,175	34,899		34,899			1,309	69	1,309	69		
	H102	76	661,175	33,557		33,557			1,309	66	1,309	66		
	H103	77	661,175	32,266		32,266			1,309	64	1,309	64		
	H104	78	661,175	31,025		31,025			1,309	61	1,309	61		
合計			41,984,628	9,061,157	11,055	9,072,212 =B	637,914	386,481	87,222	20,126	725,136	406,607 =C	22.3	8,665,605

様式－5 費用対便益(全体事業 概ね20～30年間:残工期+10%)

費用対便益					水系名:利根川				河川名:利根川				費用便益比	純現在価値	
年次	年度	t	便 益		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益①	現在価値			②	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値			費用
施設整備期間（33年）	H25	-1	0	0			0	54,733	56,922	0	0	54,733	56,922		
	H26	0	21,467	21,467			21,467	34,901	34,901	193	193	35,094	35,094		
	H27	1	42,933	41,282			41,282	22,188	21,335	193	185	22,381	21,521		
	H28	2	64,400	59,542			59,542	24,458	22,613	231	214	24,689	22,826		
	H29	3	85,867	76,335			76,335	23,169	20,597	281	250	23,449	20,846		
	H30	4	107,334	91,749			91,749	20,827	17,803	351	300	21,178	18,103		
	H31	5	128,800	105,865			105,865	22,654	18,620	439	361	23,093	18,981		
	H32	6	150,267	118,758			118,758	23,976	18,949	502	396	24,478	19,345		
	H33	7	171,734	130,504			130,504	25,058	19,042	526	399	25,584	19,441		
	H34	8	193,201	141,170			141,170	28,362	20,724	550	402	28,913	21,126		
	H35	9	214,667	150,822			150,822	28,204	19,815	598	420	28,801	20,235		
	H36	10	236,134	159,524			159,524	29,952	20,235	646	436	30,598	20,671		
	H37	11	257,601	167,333			167,333	26,753	17,378	805	523	27,557	17,901		
	H38	12	279,067	174,305			174,305	26,211	16,371	772	482	26,983	16,853		
	H39	13	300,534	180,493			180,493	25,018	15,025	886	532	25,904	15,557		
	H40	14	322,001	185,948			185,948	23,376	13,499	912	526	24,287	14,025		
	H41	15	343,468	190,715			190,715	22,260	12,360	949	527	23,210	12,888		
	H42	16	364,934	194,841			194,841	21,521	11,490	1,053	562	22,575	12,053		
	H43	17	386,401	198,368			198,368	20,689	10,621	1,129	579	21,818	11,201		
	H44	18	407,868	201,335			201,335	19,494	9,623	1,150	568	20,645	10,191		
	H45	19	429,335	203,780			203,780	18,202	8,639	1,235	586	19,437	9,226		
	H46	20	450,801	205,740			205,740	18,207	8,310	1,251	571	19,458	8,880		
	H47	21	472,268	207,247			207,247	21,914	9,617	1,262	554	23,176	10,170		
	H48	22	493,735	208,334			208,334	23,708	10,004	1,374	580	25,082	10,584		
	H49	23	515,201	209,031			209,031	22,909	9,295	1,315	534	24,224	9,828		
	H50	24	536,668	209,366			209,366	22,143	8,638	1,457	569	23,600	9,207		
	H51	25	558,135	209,366			209,366	21,841	8,193	1,493	560	23,334	8,753		
	H52	26	579,602	209,056			209,056	21,834	7,875	1,413	510	23,247	8,385		
	H53	27	601,068	208,460			208,460	21,619	7,498	1,398	485	23,017	7,983		
	H54	28	622,535	207,601			207,601	21,316	7,108	1,446	482	22,761	7,590		
	H55	29	644,002	206,500			206,500	21,086	6,761	1,427	458	22,514	7,219		
	H56	30	665,469	205,176			205,176	19,961	6,154	1,471	454	21,432	6,608		
	H57	31	686,935	203,649			203,649	19,882	5,894	1,502	445	21,384	6,339		
施設完成後の評価期間（50年）	H58	32	708,402	201,936			201,936			1,502	428	1,502	428		
	H59	33	708,402	194,169			194,169			1,502	412	1,502	412		
	H60	34	708,402	186,701			186,701			1,502	396	1,502	396		
	H61	35	708,402	179,520			179,520			1,502	381	1,502	381		
	H62	36	708,402	172,615			172,615			1,502	366	1,502	366		
	H63	37	708,402	165,976			165,976			1,502	352	1,502	352		
	H64	38	708,402	159,593			159,593			1,502	338	1,502	338		
	H65	39	708,402	153,454			153,454			1,502	325	1,502	325		
	H66	40	708,402	147,552			147,552			1,502	313	1,502	313		
	H67	41	708,402	141,877			141,877			1,502	301	1,502	301		
	H68	42	708,402	136,420			136,420			1,502	289	1,502	289		
	H69	43	708,402	131,174			131,174			1,502	278	1,502	278		
	H70	44	708,402	126,128			126,128			1,502	267	1,502	267		
	H71	45	708,402	121,277			121,277			1,502	257	1,502	257		
	H72	46	708,402	116,613			116,613			1,502	247	1,502	247		
	H73	47	708,402	112,128			112,128			1,502	238	1,502	238		
	H74	48	708,402	107,815			107,815			1,502	229	1,502	229		
	H75	49	708,402	103,668			103,668			1,502	220	1,502	220		
	H76	50	708,402	99,681			99,681			1,502	211	1,502	211		
	H77	51	708,402	95,847			95,847			1,502	203	1,502	203		
	H78	52	708,402	92,161			92,161			1,502	195	1,502	195		
	H79	53	708,402	88,616			88,616			1,502	188	1,502	188		
	H80	54	708,402	85,208			85,208			1,502	181	1,502	181		
	H81	55	708,402	81,931			81,931			1,502	174	1,502	174		
	H82	56	708,402	78,779			78,779			1,502	167	1,502	167		
	H83	57	708,402	75,749			75,749			1,502	161	1,502	161		
	H84	58	708,402	72,836			72,836			1,502	154	1,502	154		
	H85	59	708,402	70,035			70,035			1,502	148	1,502	148		
	H86	60	708,402	67,341			67,341			1,502	143	1,502	143		
	H87	61	708,402	64,751			64,751			1,502	137	1,502	137		
	H88	62	708,402	62,261			62,261			1,502	132	1,502	132		
	H89	63	708,402	59,866			59,866			1,502	127	1,502	127		
	H90	64	708,402	57,563			57,563			1,502	122	1,502	122		
	H91	65	708,402	55,349			55,349			1,502	117	1,502	117		
	H92	66	708,402	53,221			53,221			1,502	113	1,502	113		
	H93	67	708,402	51,174			51,174			1,502	108	1,502	108		
	H94	68	708,402	49,205			49,205			1,502	104	1,502	104		
	H95	69	708,402	47,313			47,313			1,502	100	1,502	100		
	H96	70	708,402	45,493			45,493			1,502	96	1,502	96		
	H97	71	708,402	43,743			43,743			1,502	93	1,502	93		
	H98	72	708,402	42,061			42,061			1,502	89	1,502	89		
	H99	73	708,402	40,443			40,443			1,502	86	1,502	86		
	H100	74	708,402	38,888			38,888			1,502	82	1,502	82		
	H101	75	708,402	37,392			37,392			1,502	79	1,502	79		
	H102	76	708,402	35,954			35,954			1,502	76	1,502	76		
	H103	77	708,402	34,571			34,571			1,502	73	1,502	73		
	H104	78	708,402	33,241			33,241			1,502	70	1,502	70		
	H105	79	708,402	31,963			31,963			1,502	0	1,502	0		
	H106	80	708,402	30,734			30,734			1,502	0	1,502	0		
	H107	81	708,402	29,551			29,551			1,502	0	1,502	0		
合計			46,754,535	9,795,202	12,566	9,807,767 =B	798,426	501,910	105,296	24,011	903,722	525,921 =C	18.6	9,281,846	

様式－５ 費用対便益(全体事業 概ね20～30年間:残工期-10%)

費用対便益					水系名:利根川				河川名:利根川				費用便益比	純現在価値
年次	年度	t	便 益		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益①	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間（27年）	H25	-1	0	0		0	54,733	56,922	0	0	54,733	56,922	B/C	B-C
	H26	0	26,237	26,237		26,237	34,901	34,901	193	193	35,094	35,094		
	H27	1	52,474	50,456		50,456	27,851	26,780	199	191	28,050	26,971		
	H28	2	78,711	72,773		72,773	30,137	27,864	254	235	30,391	28,098		
	H29	3	104,948	93,299		93,299	27,076	24,070	329	293	27,405	24,363		
	H30	4	131,186	112,138		112,138	27,243	23,288	435	372	27,678	23,660		
	H31	5	157,423	129,390		129,390	29,591	24,322	507	417	30,098	24,739		
	H32	6	183,660	145,149		145,149	32,979	26,064	533	421	33,512	26,485		
	H33	7	209,897	159,504		159,504	34,781	26,431	583	443	35,364	26,874		
	H34	8	236,134	172,541		172,541	36,902	26,964	638	466	37,540	27,430		
	H35	9	262,371	184,338		184,338	33,268	23,374	812	571	34,080	23,944		
	H36	10	288,608	194,973		194,973	32,139	21,712	796	538	32,936	22,250		
	H37	11	314,845	204,518		204,518	30,022	19,501	920	598	30,942	20,099		
	H38	12	341,082	213,039		213,039	27,847	17,393	940	587	28,787	17,981		
	H39	13	367,320	220,603		220,603	26,687	16,027	1,069	642	27,756	16,669		
	H40	14	393,557	227,269		227,269	25,347	14,637	1,125	650	26,472	15,287		
	H41	15	419,794	233,097		233,097	23,257	12,914	1,210	672	24,467	13,585		
	H42	16	446,031	238,140		238,140	22,299	11,906	1,248	667	23,547	12,572		
	H43	17	472,268	242,450		242,450	26,902	13,811	1,267	651	28,170	14,461		
	H44	18	498,505	246,076		246,076	29,302	14,464	1,375	679	30,677	15,143		
	H45	19	524,742	249,065		249,065	27,971	13,276	1,361	646	29,332	13,922		
	H46	20	550,979	251,460		251,460	27,135	12,384	1,506	688	28,642	13,072		
	H47	21	577,216	253,302		253,302	27,067	11,878	1,410	619	28,476	12,496		
	H48	22	603,454	254,630		254,630	26,703	11,267	1,422	600	28,125	11,867		
	H49	23	629,691	255,482		255,482	26,480	10,744	1,427	579	27,908	11,323		
	H50	24	655,928	255,892		255,892	25,141	9,808	1,462	570	26,603	10,378		
	施設完成後の評価期間（50年）	H51	25	682,165	255,892		255,892	24,666	9,252	1,502	563	26,167		
H52		26	708,402	255,513		255,513			1,502	542	1,502	542		
H53		27	708,402	245,686		245,686			1,502	521	1,502	521		
H54		28	708,402	236,236		236,236			1,502	501	1,502	501		
H55		29	708,402	227,150		227,150			1,502	482	1,502	482		
H56		30	708,402	218,414		218,414			1,502	463	1,502	463		
H57		31	708,402	210,013		210,013			1,502	445	1,502	445		
H58		32	708,402	201,936		201,936			1,502	428	1,502	428		
H59		33	708,402	194,169		194,169			1,502	412	1,502	412		
H60		34	708,402	186,701		186,701			1,502	396	1,502	396		
H61		35	708,402	179,520		179,520			1,502	381	1,502	381		
H62		36	708,402	172,615		172,615			1,502	366	1,502	366		
H63		37	708,402	165,976		165,976			1,502	352	1,502	352		
H64		38	708,402	159,593		159,593			1,502	338	1,502	338		
H65		39	708,402	153,454		153,454			1,502	325	1,502	325		
H66		40	708,402	147,552		147,552			1,502	313	1,502	313		
H67		41	708,402	141,877		141,877			1,502	301	1,502	301		
H68		42	708,402	136,420		136,420			1,502	289	1,502	289		
H69		43	708,402	131,174		131,174			1,502	278	1,502	278		
H70		44	708,402	126,128		126,128			1,502	267	1,502	267		
H71		45	708,402	121,277		121,277			1,502	257	1,502	257		
H72		46	708,402	116,613		116,613			1,502	247	1,502	247		
H73		47	708,402	112,128		112,128			1,502	238	1,502	238		
H74		48	708,402	107,815		107,815			1,502	229	1,502	229		
H75		49	708,402	103,668		103,668			1,502	220	1,502	220		
H76		50	708,402	99,681		99,681			1,502	211	1,502	211		
H77		51	708,402	95,847		95,847			1,502	203	1,502	203		
H78		52	708,402	92,161		92,161			1,502	195	1,502	195		
H79		53	708,402	88,616		88,616			1,502	188	1,502	188		
H80		54	708,402	85,208		85,208			1,502	181	1,502	181		
H81		55	708,402	81,931		81,931			1,502	174	1,502	174		
H82		56	708,402	78,779		78,779			1,502	167	1,502	167		
H83		57	708,402	75,749		75,749			1,502	161	1,502	161		
H84		58	708,402	72,836		72,836			1,502	154	1,502	154		
H85		59	708,402	70,035		70,035			1,502	148	1,502	148		
H86		60	708,402	67,341		67,341			1,502	143	1,502	143		
H87		61	708,402	64,751		64,751			1,502	137	1,502	137		
H88		62	708,402	62,261		62,261			1,502	132	1,502	132		
H89		63	708,402	59,866		59,866			1,502	127	1,502	127		
H90		64	708,402	57,563		57,563			1,502	122	1,502	122		
H91		65	708,402	55,349		55,349			1,502	117	1,502	117		
H92		66	708,402	53,221		53,221			1,502	113	1,502	113		
H93		67	708,402	51,174		51,174			1,502	108	1,502	108		
H94		68	708,402	49,205		49,205			1,502	104	1,502	104		
H95		69	708,402	47,313		47,313			1,502	100	1,502	100		
H96		70	708,402	45,493		45,493			1,502	96	1,502	96		
H97		71	708,402	43,743		43,743			1,502	93	1,502	93		
H98		72	708,402	42,061		42,061			1,502	89	1,502	89		
H99		73	708,402	40,443		40,443			1,502	86	1,502	86		
H100		74	708,402	38,888		38,888			1,502	82	1,502	82		
H101	75	708,402	37,392		37,392			1,502	79	1,502	79			
合計			44,629,329	10,650,248	15,899	10,666,148 =B	798,426	541,954	99,611	25,650	898,037	567,604 =C	18.7	10,098,544

様式－5 費用対便益(残事業 概ね20～30年間:残工期+10%)

			費用対便益		水系名:利根川		河川名:利根川									
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)		残存価値	計	費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値		
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			B/C	B-C
	H26	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
施設整備期間（31年）	H27	1	0	0		0	22,188	21,335	0	0	22,188	21,335				
	H28	2	21,328	19,719		19,719	24,458	22,613	38	35	24,496	22,648				
	H29	3	42,656	37,921		37,921	23,169	20,597	88	78	23,256	20,675				
	H30	4	63,985	54,694		54,694	20,827	17,803	159	136	20,986	17,939				
	H31	5	85,313	70,121		70,121	22,654	18,620	246	202	22,900	18,822				
	H32	6	106,641	84,280		84,280	23,976	18,949	309	244	24,285	19,193				
	H33	7	127,969	97,246		97,246	25,058	19,042	333	253	25,391	19,295				
	H34	8	149,298	109,090		109,090	28,362	20,724	358	261	28,720	20,985				
	H35	9	170,626	119,879		119,879	28,204	19,815	405	284	28,608	20,100				
	H36	10	191,954	129,677		129,677	29,952	20,235	453	306	30,405	20,540				
	H37	11	213,282	138,544		138,544	26,753	17,378	612	398	27,365	17,776				
	H38	12	234,611	146,537		146,537	26,211	16,371	579	362	26,790	16,733				
	H39	13	255,939	153,710		153,710	25,018	15,025	693	416	25,711	15,442				
	H40	14	277,267	160,115		160,115	23,376	13,499	719	415	24,095	13,914				
	H41	15	298,595	165,799		165,799	22,260	12,360	757	420	23,017	12,781				
	H42	16	319,924	170,810		170,810	21,521	11,490	861	459	22,382	11,950				
	H43	17	341,252	175,190		175,190	20,689	10,621	936	480	21,625	11,102				
	H44	18	362,580	178,980		178,980	19,494	9,623	957	473	20,452	10,096				
	H45	19	383,908	182,219		182,219	18,202	8,639	1,042	495	19,244	9,134				
	H46	20	405,236	184,945		184,945	18,207	8,310	1,058	483	19,265	8,792				
	H47	21	426,565	187,191		187,191	21,914	9,617	1,069	469	22,983	10,086				
	H48	22	447,893	188,991		188,991	23,708	10,004	1,181	498	24,889	10,502				
	H49	23	469,221	190,375		190,375	22,909	9,295	1,122	455	24,031	9,750				
	H50	24	490,549	191,374		191,374	22,143	8,638	1,264	493	23,407	9,132				
	H51	25	511,878	192,014		192,014	21,841	8,193	1,301	488	23,142	8,681				
	H52	26	533,206	192,322		192,322	21,834	7,875	1,221	440	23,055	8,316				
	H53	27	554,534	192,322		192,322	21,619	7,498	1,205	418	22,824	7,916				
	H54	28	575,862	192,037		192,037	21,316	7,108	1,253	418	22,568	7,526				
	H55	29	597,191	191,490		191,490	21,086	6,761	1,235	396	22,321	7,157				
	H56	30	618,519	190,701		190,701	19,961	6,154	1,278	394	21,240	6,549				
	H57	31	639,847	189,689		189,689	19,882	5,894	1,309	388	21,191	6,282				
施設完成後の評価期間（50年）	H58	32	661,175	188,473		188,473			1,309	373	1,309	373				
	H59	33	661,175	181,224		181,224			1,309	359	1,309	359				
	H60	34	661,175	174,254		174,254			1,309	345	1,309	345				
	H61	35	661,175	167,552		167,552			1,309	332	1,309	332				
	H62	36	661,175	161,108		161,108			1,309	319	1,309	319				
	H63	37	661,175	154,911		154,911			1,309	307	1,309	307				
	H64	38	661,175	148,953		148,953			1,309	295	1,309	295				
	H65	39	661,175	143,224		143,224			1,309	284	1,309	284				
	H66	40	661,175	137,716		137,716			1,309	273	1,309	273				
	H67	41	661,175	132,419		132,419			1,309	262	1,309	262				
	H68	42	661,175	127,326		127,326			1,309	252	1,309	252				
	H69	43	661,175	122,429		122,429			1,309	242	1,309	242				
	H70	44	661,175	117,720		117,720			1,309	233	1,309	233				
	H71	45	661,175	113,192		113,192			1,309	224	1,309	224				
	H72	46	661,175	108,839		108,839			1,309	215	1,309	215				
	H73	47	661,175	104,653		104,653			1,309	207	1,309	207				
	H74	48	661,175	100,627		100,627			1,309	199	1,309	199				
	H75	49	661,175	96,757		96,757			1,309	192	1,309	192				
	H76	50	661,175	93,036		93,036			1,309	184	1,309	184				
	H77	51	661,175	89,457		89,457			1,309	177	1,309	177				
	H78	52	661,175	86,017		86,017			1,309	170	1,309	170				
	H79	53	661,175	82,708		82,708			1,309	164	1,309	164				
	H80	54	661,175	79,527		79,527			1,309	157	1,309	157				
	H81	55	661,175	76,469		76,469			1,309	151	1,309	151				
	H82	56	661,175	73,527		73,527			1,309	146	1,309	146				
	H83	57	661,175	70,699		70,699			1,309	140	1,309	140				
	H84	58	661,175	67,980		67,980			1,309	135	1,309	135				
	H85	59	661,175	65,366		65,366			1,309	129	1,309	129				
	H86	60	661,175	62,852		62,852			1,309	124	1,309	124				
	H87	61	661,175	60,434		60,434			1,309	120	1,309	120				
	H88	62	661,175	58,110		58,110			1,309	115	1,309	115				
	H89	63	661,175	55,875		55,875			1,309	111	1,309	111				
	H90	64	661,175	53,726		53,726			1,309	106	1,309	106				
	H91	65	661,175	51,659		51,659			1,309	102	1,309	102				
	H92	66	661,175	49,673		49,673			1,309	98	1,309	98				
	H93	67	661,175	47,762		47,762			1,309	95	1,309	95				
	H94	68	661,175	45,925		45,925			1,309	91	1,309	91				
	H95	69	661,175	44,159		44,159			1,309	87	1,309	87				
	H96	70	661,175	42,460		42,460			1,309	84	1,309	84				
	H97	71	661,175	40,827		40,827			1,309	81	1,309	81				
	H98	72	661,175	39,257		39,257			1,309	78	1,309	78				
	H99	73	661,175	37,747		37,747			1,309	75	1,309	75				
	H100	74	661,175	36,295		36,295			1,309	72	1,309	72				
	H101	75	661,175	34,899		34,899			1,309	69	1,309	69				
	H102	76	661,175	33,557		33,557			1,309	66	1,309	66				
	H103	77	661,175	32,266		32,266			1,309	64	1,309	64				
	H104	78	661,175	31,025		31,025			1,309	61	1,309	61				
	H105	79	661,175	29,832		29,832			1,309	59	1,309	59				
	H106	80	661,175	28,685		28,685			1,309	57	1,309	57				
	H107	81	661,175	27,581		27,581			1,309	55	1,309	55				
合計			42,976,391	8,688,753	10,919	8,699,672 =B	708,793	410,087	89,482	19,394	798,274	429,481 =C	20.2	8,270,192		

様式－5 費用対便益(残事業 概ね20～30年間:残工期-10%)

			費用対便益		水系名:利根川		河川名:利根川							
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)		残存価値	計	費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値
			便益①				建設費③	維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値				②	①+②	費用	現在価値	費用		
施設整備期間 (25年)	H26	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	H27	1	0	0		0	27,851	26,780	0	0	27,851	26,780		
	H28	2	26,447	24,452		24,452	30,137	27,864	61	56	30,198	27,920		
	H29	3	52,894	47,023		47,023	27,076	24,070	136	121	27,212	24,191		
	H30	4	79,341	67,821		67,821	27,243	23,288	242	207	27,485	23,495		
	H31	5	105,788	86,950		86,950	29,591	24,322	314	258	29,905	24,580		
	H32	6	132,235	104,507		104,507	32,979	26,064	340	269	33,320	26,333		
	H33	7	158,682	120,585		120,585	34,781	26,431	390	296	35,171	26,727		
	H34	8	185,129	135,272		135,272	36,902	26,964	445	325	37,347	27,289		
	H35	9	211,576	148,651		148,651	33,268	23,374	619	435	33,888	23,809		
	H36	10	238,023	160,800		160,800	32,139	21,712	604	408	32,743	22,120		
	H37	11	264,470	171,795		171,795	30,022	19,501	727	473	30,749	19,974		
	H38	12	290,917	181,706		181,706	27,847	17,393	747	467	28,595	17,860		
	H39	13	317,364	190,601		190,601	26,687	16,027	876	526	27,563	16,553		
	H40	14	343,811	198,542		198,542	25,347	14,637	932	538	26,280	15,176		
	H41	15	370,258	205,591		205,591	23,257	12,914	1,017	565	24,274	13,478		
	H42	16	396,705	211,804		211,804	22,299	11,906	1,056	564	23,354	12,469		
	H43	17	423,152	217,235		217,235	26,902	13,811	1,074	552	27,977	14,362		
	H44	18	449,599	221,935		221,935	29,302	14,464	1,182	584	30,484	15,048		
	H45	19	476,046	225,952		225,952	27,971	13,276	1,168	554	29,139	13,831		
	H46	20	502,493	229,331		229,331	27,135	12,384	1,314	600	28,449	12,984		
	H47	21	528,940	232,117		232,117	27,067	11,878	1,217	534	28,284	12,412		
	H48	22	555,387	234,349		234,349	26,703	11,267	1,229	519	27,932	11,786		
	H49	23	581,834	236,065		236,065	26,480	10,744	1,234	501	27,715	11,245		
H50	24	608,281	237,304	237,304	25,141	9,808	1,269	495	26,410	10,303				
施設完成後の 評価期間 (50年)	H51	25	634,728	238,097	238,097	24,666	9,252	1,309	491	25,975	9,743			
	H52	26	661,175	238,479	238,479			1,309	472	1,309	472			
	H53	27	661,175	229,307	229,307			1,309	454	1,309	454			
	H54	28	661,175	220,487	220,487			1,309	436	1,309	436			
	H55	29	661,175	212,007	212,007			1,309	420	1,309	420			
	H56	30	661,175	203,853	203,853			1,309	404	1,309	404			
	H57	31	661,175	196,012	196,012			1,309	388	1,309	388			
	H58	32	661,175	188,473	188,473			1,309	373	1,309	373			
	H59	33	661,175	181,224	181,224			1,309	359	1,309	359			
	H60	34	661,175	174,254	174,254			1,309	345	1,309	345			
	H61	35	661,175	167,552	167,552			1,309	332	1,309	332			
	H62	36	661,175	161,108	161,108			1,309	319	1,309	319			
	H63	37	661,175	154,911	154,911			1,309	307	1,309	307			
	H64	38	661,175	148,953	148,953			1,309	295	1,309	295			
	H65	39	661,175	143,224	143,224			1,309	284	1,309	284			
	H66	40	661,175	137,716	137,716			1,309	273	1,309	273			
	H67	41	661,175	132,419	132,419			1,309	262	1,309	262			
	H68	42	661,175	127,326	127,326			1,309	252	1,309	252			
	H69	43	661,175	122,429	122,429			1,309	242	1,309	242			
	H70	44	661,175	117,720	117,720			1,309	233	1,309	233			
	H71	45	661,175	113,192	113,192			1,309	224	1,309	224			
	H72	46	661,175	108,839	108,839			1,309	215	1,309	215			
	H73	47	661,175	104,653	104,653			1,309	207	1,309	207			
	H74	48	661,175	100,627	100,627			1,309	199	1,309	199			
	H75	49	661,175	96,757	96,757			1,309	192	1,309	192			
	H76	50	661,175	93,036	93,036			1,309	184	1,309	184			
	H77	51	661,175	89,457	89,457			1,309	177	1,309	177			
	H78	52	661,175	86,017	86,017			1,309	170	1,309	170			
	H79	53	661,175	82,708	82,708			1,309	164	1,309	164			
	H80	54	661,175	79,527	79,527			1,309	157	1,309	157			
	H81	55	661,175	76,469	76,469			1,309	151	1,309	151			
	H82	56	661,175	73,527	73,527			1,309	146	1,309	146			
	H83	57	661,175	70,699	70,699			1,309	140	1,309	140			
	H84	58	661,175	67,980	67,980			1,309	135	1,309	135			
	H85	59	661,175	65,366	65,366			1,309	129	1,309	129			
	H86	60	661,175	62,852	62,852			1,309	124	1,309	124			
	H87	61	661,175	60,434	60,434			1,309	120	1,309	120			
	H88	62	661,175	58,110	58,110			1,309	115	1,309	115			
	H89	63	661,175	55,875	55,875			1,309	111	1,309	111			
	H90	64	661,175	53,726	53,726			1,309	106	1,309	106			
	H91	65	661,175	51,659	51,659			1,309	102	1,309	102			
	H92	66	661,175	49,673	49,673			1,309	98	1,309	98			
	H93	67	661,175	47,762	47,762			1,309	95	1,309	95			
	H94	68	661,175	45,925	45,925			1,309	91	1,309	91			
	H95	69	661,175	44,159	44,159			1,309	87	1,309	87			
	H96	70	661,175	42,460	42,460			1,309	84	1,309	84			
	H97	71	661,175	40,827	40,827			1,309	81	1,309	81			
	H98	72	661,175	39,257	39,257			1,309	78	1,309	78			
	H99	73	661,175	37,747	37,747			1,309	75	1,309	75			
	H100	74	661,175	36,295	36,295			1,309	72	1,309	72			
	H101	75	661,175	34,899	34,899			1,309	69	1,309	69			
合計			40,992,865	9,456,451	13,817	9,470,268 =B	708,793	450,131	84,949	20,885	793,741	471,016 =C	20.1	8,999,252

様式－5 費用対便益(全体事業 概ね20～30年間:資産+10%)

費用対便益					水系名:利根川		河川名:利根川						費用便益比	純現在価値
年次	年度	t	便 益		残存価値	計	費 用 (単位:百万円)							
			便益①	現在価値			②	①+②	建設費③		維持管理費④			
			便益	現在価値	②	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B/C	B-C
施設整備期間（30年）	H25	-1	0	0		0	54,733	56,922	0	0	54,733	56,922		
	H26	0	25,636	25,636		25,636	34,901	34,901	193	193	35,094	35,094		
	H27	1	51,271	49,299		49,299	24,566	23,621	193	185	24,759	23,806		
	H28	2	76,907	71,105		71,105	27,380	25,314	240	222	27,620	25,536		
	H29	3	102,543	91,160		91,160	25,179	22,384	297	264	25,477	22,649		
	H30	4	128,178	109,567		109,567	22,054	18,852	385	329	22,439	19,181		
	H31	5	153,814	126,424		126,424	27,352	22,481	489	402	27,840	22,883		
	H32	6	179,450	141,822		141,822	25,614	20,243	519	410	26,133	20,654		
	H33	7	205,085	155,848		155,848	31,575	23,994	539	409	32,113	24,403		
	H34	8	230,721	168,586		168,586	30,881	22,564	591	432	31,472	22,996		
	H35	9	256,357	180,113		180,113	33,292	23,391	640	450	33,932	23,840		
	H36	10	281,992	190,504		190,504	29,619	20,009	816	551	30,435	20,561		
	H37	11	307,628	199,829		199,829	28,973	18,820	763	496	29,736	19,316		
	H38	12	333,264	208,156		208,156	27,422	17,127	929	580	28,350	17,708		
	H39	13	358,899	215,546		215,546	25,264	15,173	902	542	26,166	15,715		
	H40	14	384,535	222,059		222,059	24,245	14,001	989	571	25,234	14,572		
	H41	15	410,171	227,753		227,753	23,409	12,998	1,132	629	24,542	13,627		
	H42	16	435,806	232,681		232,681	22,128	11,814	1,122	599	23,250	12,413		
	H43	17	461,442	236,892		236,892	20,220	10,380	1,232	633	21,452	11,013		
	H44	18	487,078	240,435		240,435	19,842	9,795	1,250	617	21,092	10,412		
	H45	19	512,714	243,356		243,356	24,262	11,516	1,262	599	25,524	12,115		
	H46	20	538,349	245,696		245,696	26,322	12,013	1,391	635	27,713	12,648		
	H47	21	563,985	247,496		247,496	25,204	11,060	1,293	567	26,497	11,628		
	H48	22	589,621	248,794		248,794	24,286	10,248	1,535	648	25,821	10,895		
	H49	23	615,256	249,626		249,626	24,123	9,787	1,463	594	25,586	10,381		
H50	24	640,892	250,026		250,026	24,217	9,448	1,360	531	25,577	9,978			
H51	25	666,528	250,026		250,026	23,560	8,838	1,457	547	25,017	9,384			
H52	26	692,163	249,656		249,656	23,683	8,542	1,418	511	25,100	9,053			
H53	27	717,799	248,945		248,945	22,110	7,668	1,468	509	23,578	8,177			
H54	28	743,435	247,919		247,919	22,012	7,341	1,502	501	23,514	7,841			
H55	29	769,070	246,603		246,603			1,502	482	1,502	482			
H56	30	769,070	237,119		237,119			1,502	463	1,502	463			
H57	31	769,070	227,999		227,999			1,502	445	1,502	445			
H58	32	769,070	219,230		219,230			1,502	428	1,502	428			
H59	33	769,070	210,798		210,798			1,502	412	1,502	412			
H60	34	769,070	202,690		202,690			1,502	396	1,502	396			
H61	35	769,070	194,894		194,894			1,502	381	1,502	381			
H62	36	769,070	187,398		187,398			1,502	366	1,502	366			
H63	37	769,070	180,191		180,191			1,502	352	1,502	352			
H64	38	769,070	173,260		173,260			1,502	338	1,502	338			
H65	39	769,070	166,596		166,596			1,502	325	1,502	325			
H66	40	769,070	160,189		160,189			1,502	313	1,502	313			
H67	41	769,070	154,028		154,028			1,502	301	1,502	301			
H68	42	769,070	148,104		148,104			1,502	289	1,502	289			
H69	43	769,070	142,407		142,407			1,502	278	1,502	278			
H70	44	769,070	136,930		136,930			1,502	267	1,502	267			
H71	45	769,070	131,664		131,664			1,502	257	1,502	257			
H72	46	769,070	126,600		126,600			1,502	247	1,502	247			
H73	47	769,070	121,730		121,730			1,502	238	1,502	238			
H74	48	769,070	117,048		117,048			1,502	229	1,502	229			
H75	49	769,070	112,547		112,547			1,502	220	1,502	220			
H76	50	769,070	108,218		108,218			1,502	211	1,502	211			
H77	51	769,070	104,056		104,056			1,502	203	1,502	203			
H78	52	769,070	100,054		100,054			1,502	195	1,502	195			
H79	53	769,070	96,205		96,205			1,502	188	1,502	188			
H80	54	769,070	92,505		92,505			1,502	181	1,502	181			
H81	55	769,070	88,947		88,947			1,502	174	1,502	174			
H82	56	769,070	85,526		85,526			1,502	167	1,502	167			
H83	57	769,070	82,237		82,237			1,502	161	1,502	161			
H84	58	769,070	79,074		79,074			1,502	154	1,502	154			
H85	59	769,070	76,032		76,032			1,502	148	1,502	148			
H86	60	769,070	73,108		73,108			1,502	143	1,502	143			
H87	61	769,070	70,296		70,296			1,502	137	1,502	137			
H88	62	769,070	67,593		67,593			1,502	132	1,502	132			
H89	63	769,070	64,993		64,993			1,502	127	1,502	127			
H90	64	769,070	62,493		62,493			1,502	122	1,502	122			
H91	65	769,070	60,090		60,090			1,502	117	1,502	117			
H92	66	769,070	57,778		57,778			1,502	113	1,502	113			
H93	67	769,070	55,556		55,556			1,502	108	1,502	108			
H94	68	769,070	53,419		53,419			1,502	104	1,502	104			
H95	69	769,070	51,365		51,365			1,502	100	1,502	100			
H96	70	769,070	49,389		49,389			1,502	96	1,502	96			
H97	71	769,070	47,490		47,490			1,502	93	1,502	93			
H98	72	769,070	45,663		45,663			1,502	89	1,502	89			
H99	73	769,070	43,907		43,907			1,502	86	1,502	86			
H100	74	769,070	42,218		42,218			1,502	82	1,502	82			
H101	75	769,070	40,594		40,594			1,502	79	1,502	79			
H102	76	769,070	39,033		39,033			1,502	76	1,502	76			
H103	77	769,070	37,532		37,532			1,502	73	1,502	73			
H104	78	769,070	36,088		36,088			1,502	70	1,502	70			
合計			49,605,034	11,084,436	14,135	11,098,571=B	798,426	521,246	102,458	24,914	900,884	546,160	20.3	10,552,411

様式－５ 費用対便益(全体事業 概ね20～30年間:資産-10%)

費用対便益					水系名:利根川					河川名:利根川						
年次	年度	t	便 益		残存価値	計	費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値		
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
施設整備期間（30年）	H25	-1	0	0		0	54,733	56,922	0	0	54,733	56,922				
	H26	0	21,426	21,426		21,426	34,901	34,901	193	193	35,094	35,094				
	H27	1	42,852	41,204		41,204	24,566	23,621	193	185	24,759	23,806				
	H28	2	64,279	59,429		59,429	27,380	25,314	240	222	27,620	25,536				
	H29	3	85,705	76,191		76,191	25,179	22,384	297	264	25,477	22,649				
	H30	4	107,131	91,576		91,576	22,054	18,852	385	329	22,439	19,181				
	H31	5	128,557	105,665		105,665	27,352	22,481	489	402	27,840	22,883				
	H32	6	149,983	118,534		118,534	25,614	20,243	519	410	26,133	20,654				
	H33	7	171,410	130,257		130,257	31,575	23,994	539	409	32,113	24,403				
	H34	8	192,836	140,903		140,903	30,881	22,564	591	432	31,472	22,996				
	H35	9	214,262	150,538		150,538	33,292	23,391	640	450	33,932	23,840				
	H36	10	235,688	159,222		159,222	29,619	20,009	816	551	30,435	20,561				
	H37	11	257,114	167,017		167,017	28,973	18,820	763	496	29,736	19,316				
	H38	12	278,540	173,976		173,976	27,422	17,127	929	580	28,350	17,708				
	H39	13	299,967	180,152		180,152	25,264	15,173	902	542	26,166	15,715				
	H40	14	321,393	185,596		185,596	24,245	14,001	989	571	25,234	14,572				
	H41	15	342,819	190,355		190,355	23,409	12,998	1,132	629	24,542	13,627				
	H42	16	364,245	194,473		194,473	22,128	11,814	1,122	599	23,250	12,413				
	H43	17	385,671	197,993		197,993	20,220	10,380	1,232	633	21,452	11,013				
	H44	18	407,098	200,955		200,955	19,842	9,795	1,250	617	21,092	10,412				
	H45	19	428,524	203,396		203,396	24,262	11,516	1,262	599	25,524	12,115				
	H46	20	449,950	205,351		205,351	26,322	12,013	1,391	635	27,713	12,648				
	H47	21	471,376	206,856		206,856	25,204	11,060	1,293	567	26,497	11,628				
	H48	22	492,802	207,941		207,941	24,286	10,248	1,535	648	25,821	10,895				
	H49	23	514,229	208,636		208,636	24,123	9,787	1,463	594	25,586	10,381				
H50	24	535,655	208,970		208,970	24,217	9,448	1,360	531	25,577	9,978					
H51	25	557,081	208,970		208,970	23,560	8,838	1,457	547	25,017	9,384					
H52	26	578,507	208,661		208,661	23,683	8,542	1,418	511	25,100	9,053					
H53	27	599,933	208,067		208,067	22,110	7,668	1,468	509	23,578	8,177					
H54	28	621,359	207,209		207,209	22,012	7,341	1,502	501	23,514	7,841					
施設完成後の評価期間（50年）	H55	29	642,786	206,110		206,110			1,502	482	1,502	482				
	H56	30	642,786	198,183		198,183			1,502	463	1,502	463				
	H57	31	642,786	190,560		190,560			1,502	445	1,502	445				
	H58	32	642,786	183,231		183,231			1,502	428	1,502	428				
	H59	33	642,786	176,184		176,184			1,502	412	1,502	412				
	H60	34	642,786	169,408		169,408			1,502	396	1,502	396				
	H61	35	642,786	162,892		162,892			1,502	381	1,502	381				
	H62	36	642,786	156,627		156,627			1,502	366	1,502	366				
	H63	37	642,786	150,603		150,603			1,502	352	1,502	352				
	H64	38	642,786	144,810		144,810			1,502	338	1,502	338				
	H65	39	642,786	139,241		139,241			1,502	325	1,502	325				
	H66	40	642,786	133,885		133,885			1,502	313	1,502	313				
	H67	41	642,786	128,736		128,736			1,502	301	1,502	301				
	H68	42	642,786	123,784		123,784			1,502	289	1,502	289				
	H69	43	642,786	119,023		119,023			1,502	278	1,502	278				
	H70	44	642,786	114,446		114,446			1,502	267	1,502	267				
	H71	45	642,786	110,044		110,044			1,502	257	1,502	257				
	H72	46	642,786	105,811		105,811			1,502	247	1,502	247				
	H73	47	642,786	101,742		101,742			1,502	238	1,502	238				
	H74	48	642,786	97,829		97,829			1,502	229	1,502	229				
	H75	49	642,786	94,066		94,066			1,502	220	1,502	220				
	H76	50	642,786	90,448		90,448			1,502	211	1,502	211				
	H77	51	642,786	86,969		86,969			1,502	203	1,502	203				
	H78	52	642,786	83,624		83,624			1,502	195	1,502	195				
	H79	53	642,786	80,408		80,408			1,502	188	1,502	188				
	H80	54	642,786	77,315		77,315			1,502	181	1,502	181				
	H81	55	642,786	74,342		74,342			1,502	174	1,502	174				
	H82	56	642,786	71,482		71,482			1,502	167	1,502	167				
	H83	57	642,786	68,733		68,733			1,502	161	1,502	161				
	H84	58	642,786	66,090		66,090			1,502	154	1,502	154				
	H85	59	642,786	63,548		63,548			1,502	148	1,502	148				
	H86	60	642,786	61,103		61,103			1,502	143	1,502	143				
	H87	61	642,786	58,753		58,753			1,502	137	1,502	137				
	H88	62	642,786	56,494		56,494			1,502	132	1,502	132				
	H89	63	642,786	54,321		54,321			1,502	127	1,502	127				
	H90	64	642,786	52,231		52,231			1,502	122	1,502	122				
	H91	65	642,786	50,223		50,223			1,502	117	1,502	117				
	H92	66	642,786	48,291		48,291			1,502	113	1,502	113				
	H93	67	642,786	46,434		46,434			1,502	108	1,502	108				
	H94	68	642,786	44,648		44,648			1,502	104	1,502	104				
	H95	69	642,786	42,930		42,930			1,502	100	1,502	100				
	H96	70	642,786	41,279		41,279			1,502	96	1,502	96				
	H97	71	642,786	39,692		39,692			1,502	93	1,502	93				
	H98	72	642,786	38,165		38,165			1,502	89	1,502	89				
	H99	73	642,786	36,697		36,697			1,502	86	1,502	86				
	H100	74	642,786	35,286		35,286			1,502	82	1,502	82				
	H101	75	642,786	33,929		33,929			1,502	79	1,502	79				
	H102	76	642,786	32,624		32,624			1,502	76	1,502	76				
	H103	77	642,786	31,369		31,369			1,502	73	1,502	73				
	H104	78	642,786	30,162		30,162			1,502	70	1,502	70				
	合計			41,459,676	9,264,324	14,135	9,278,459=B	798,426	521,246	102,458	24,914	900,884	546,160=C	16.9	8,732,299	

様式－5 費用対便益(残事業 概ね20～30年間:資産+10%)

			費用対便益				水系名:利根川		河川名:利根川					
年次	年度	t	便 益		残存価値	計	費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
	H26	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
施設整備期間 (28年)	H27	1	0	0		0	24,566	23,621	0	0	24,566	23,621		
	H28	2	25,636	23,702		23,702	27,380	25,314	47	44	27,427	25,358		
	H29	3	51,271	45,580		45,580	25,179	22,384	105	93	25,284	22,477		
	H30	4	76,907	65,740		65,740	22,054	18,852	193	165	22,247	19,016		
	H31	5	102,543	84,283		84,283	27,352	22,481	296	243	27,647	22,724		
	H32	6	128,178	101,301		101,301	25,614	20,243	327	258	25,941	20,501		
	H33	7	153,814	116,886		116,886	31,575	23,994	346	263	31,920	24,257		
	H34	8	179,450	131,122		131,122	30,881	22,564	398	291	31,279	22,856		
	H35	9	205,085	144,090		144,090	33,292	23,391	447	314	33,739	23,705		
	H36	10	230,721	155,867		155,867	29,619	20,009	623	421	30,242	20,431		
	H37	11	256,357	166,524		166,524	28,973	18,820	570	371	29,543	19,191		
	H38	12	281,992	176,132		176,132	27,422	17,127	736	460	28,158	17,587		
	H39	13	307,628	184,753		184,753	25,264	15,173	709	426	25,973	15,599		
	H40	14	333,264	192,452		192,452	24,245	14,001	796	459	25,041	14,460		
	H41	15	358,899	199,284		199,284	23,409	12,998	939	522	24,349	13,520		
	H42	16	384,535	205,306		205,306	22,128	11,814	929	496	23,057	12,310		
	H43	17	410,171	210,571		210,571	20,220	10,380	1,039	534	21,259	10,914		
	H44	18	435,806	215,126		215,126	19,842	9,795	1,057	522	20,899	10,317		
	H45	19	461,442	219,020		219,020	24,262	11,516	1,069	508	25,331	12,023		
	H46	20	487,078	222,296		222,296	26,322	12,013	1,198	547	27,520	12,560		
	H47	21	512,714	224,996		224,996	25,204	11,060	1,100	483	26,304	11,543		
	H48	22	538,349	227,159		227,159	24,286	10,248	1,343	567	25,629	10,814		
	H49	23	563,985	228,824		228,824	24,123	9,787	1,270	515	25,393	10,303		
	H50	24	589,621	230,024		230,024	24,217	9,448	1,168	456	25,385	9,903		
	H51	25	615,256	230,793		230,793	23,560	8,838	1,264	474	24,824	9,312		
	H52	26	640,892	231,163		231,163	23,683	8,542	1,225	442	24,907	8,984		
	H53	27	666,528	231,163		231,163	22,110	7,668	1,275	442	23,385	8,110		
	H54	28	692,163	230,821		230,821	22,012	7,341	1,309	436	23,321	7,777		
施設完成後の 評価期間(50年)	H55	29	717,799	230,163		230,163			1,309	420	1,309	420		
	H56	30	717,799	221,311		221,311			1,309	404	1,309	404		
	H57	31	717,799	212,799		212,799			1,309	388	1,309	388		
	H58	32	717,799	204,614		204,614			1,309	373	1,309	373		
	H59	33	717,799	196,745		196,745			1,309	359	1,309	359		
	H60	34	717,799	189,177		189,177			1,309	345	1,309	345		
	H61	35	717,799	181,901		181,901			1,309	332	1,309	332		
	H62	36	717,799	174,905		174,905			1,309	319	1,309	319		
	H63	37	717,799	168,178		168,178			1,309	307	1,309	307		
	H64	38	717,799	161,710		161,710			1,309	295	1,309	295		
	H65	39	717,799	155,490		155,490			1,309	284	1,309	284		
	H66	40	717,799	149,510		149,510			1,309	273	1,309	273		
	H67	41	717,799	143,759		143,759			1,309	262	1,309	262		
	H68	42	717,799	138,230		138,230			1,309	252	1,309	252		
	H69	43	717,799	132,914		132,914			1,309	242	1,309	242		
	H70	44	717,799	127,801		127,801			1,309	233	1,309	233		
	H71	45	717,799	122,886		122,886			1,309	224	1,309	224		
	H72	46	717,799	118,160		118,160			1,309	215	1,309	215		
	H73	47	717,799	113,615		113,615			1,309	207	1,309	207		
	H74	48	717,799	109,245		109,245			1,309	199	1,309	199		
	H75	49	717,799	105,043		105,043			1,309	192	1,309	192		
	H76	50	717,799	101,003		101,003			1,309	184	1,309	184		
	H77	51	717,799	97,119		97,119			1,309	177	1,309	177		
	H78	52	717,799	93,383		93,383			1,309	170	1,309	170		
	H79	53	717,799	89,792		89,792			1,309	164	1,309	164		
	H80	54	717,799	86,338		86,338			1,309	157	1,309	157		
	H81	55	717,799	83,017		83,017			1,309	151	1,309	151		
	H82	56	717,799	79,824		79,824			1,309	146	1,309	146		
	H83	57	717,799	76,754		76,754			1,309	140	1,309	140		
	H84	58	717,799	73,802		73,802			1,309	135	1,309	135		
	H85	59	717,799	70,964		70,964			1,309	129	1,309	129		
	H86	60	717,799	68,234		68,234			1,309	124	1,309	124		
	H87	61	717,799	65,610		65,610			1,309	120	1,309	120		
	H88	62	717,799	63,086		63,086			1,309	115	1,309	115		
	H89	63	717,799	60,660		60,660			1,309	111	1,309	111		
	H90	64	717,799	58,327		58,327			1,309	106	1,309	106		
	H91	65	717,799	56,084		56,084			1,309	102	1,309	102		
	H92	66	717,799	53,927		53,927			1,309	98	1,309	98		
	H93	67	717,799	51,852		51,852			1,309	95	1,309	95		
	H94	68	717,799	49,858		49,858			1,309	91	1,309	91		
	H95	69	717,799	47,940		47,940			1,309	87	1,309	87		
	H96	70	717,799	46,097		46,097			1,309	84	1,309	84		
	H97	71	717,799	44,324		44,324			1,309	81	1,309	81		
	H98	72	717,799	42,619		42,619			1,309	78	1,309	78		
	H99	73	717,799	40,980		40,980			1,309	75	1,309	75		
	H100	74	717,799	39,404		39,404			1,309	72	1,309	72		
	H101	75	717,799	37,888		37,888			1,309	69	1,309	69		
	H102	76	717,799	36,431		36,431			1,309	66	1,309	66		
	H103	77	717,799	35,030		35,030			1,309	64	1,309	64		
	H104	78	717,799	33,682		33,682			1,309	61	1,309	61		
合計			45,580,232	9,837,164	12,283	9,849,447=B	708,793	429,423	87,222	20,126	796,015	449,549=C	21.9	9,399,897

様式－5 費用対便益(残事業 概ね20～30年間:資産-10%)

費用対便益				水系名:利根川				河川名:利根川				費用便益比	純現在価値	
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)		残存価値	計	費 用 (単位:百万円)							
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H26	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
施設整備期間 (28年)	H27	1	0	0		0	24,566	23,621	0	0	24,566	23,621		
	H28	2	21,426	19,810		19,810	27,380	25,314	47	44	27,427	25,358		
	H29	3	42,852	38,096		38,096	25,179	22,384	105	93	25,284	22,477		
	H30	4	64,279	54,946		54,946	22,054	18,852	193	165	22,247	19,016		
	H31	5	85,705	70,443		70,443	27,352	22,481	296	243	27,647	22,724		
	H32	6	107,131	84,667		84,667	25,614	20,243	327	258	25,941	20,501		
	H33	7	128,557	97,693		97,693	31,575	23,994	346	263	31,920	24,257		
	H34	8	149,983	109,591		109,591	30,881	22,564	398	291	31,279	22,856		
	H35	9	171,410	120,430		120,430	33,292	23,391	447	314	33,739	23,705		
	H36	10	192,836	130,273		130,273	29,619	20,009	623	421	30,242	20,431		
	H37	11	214,262	139,180		139,180	28,973	18,820	570	371	29,543	19,191		
	H38	12	235,688	147,210		147,210	27,422	17,127	736	460	28,158	17,587		
	H39	13	257,114	154,416		154,416	25,264	15,173	709	426	25,973	15,599		
	H40	14	278,540	160,850		160,850	24,245	14,001	796	459	25,041	14,460		
	H41	15	299,967	166,561		166,561	23,409	12,998	939	522	24,349	13,520		
	H42	16	321,393	171,594		171,594	22,128	11,814	929	496	23,057	12,310		
	H43	17	342,819	175,994		175,994	20,220	10,380	1,039	534	21,259	10,914		
	H44	18	364,245	179,802		179,802	19,842	9,795	1,057	522	20,899	10,317		
	H45	19	385,671	183,056		183,056	24,262	11,516	1,069	508	25,331	12,023		
	H46	20	407,098	185,794		185,794	26,322	12,013	1,198	547	27,520	12,560		
	H47	21	428,524	188,051		188,051	25,204	11,060	1,100	483	26,304	11,543		
	H48	22	449,950	189,859		189,859	24,286	10,248	1,343	567	25,629	10,814		
	H49	23	471,376	191,250		191,250	24,123	9,787	1,270	515	25,393	10,303		
	H50	24	492,802	192,253		192,253	24,217	9,448	1,168	456	25,385	9,903		
	H51	25	514,229	192,896		192,896	23,560	8,838	1,264	474	24,824	9,312		
	H52	26	535,655	193,205		193,205	23,683	8,542	1,225	442	24,907	8,984		
	H53	27	557,081	193,205		193,205	22,110	7,668	1,275	442	23,385	8,110		
	H54	28	578,507	192,919		192,919	22,012	7,341	1,309	436	23,321	7,777		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H55	29	599,933	192,369		192,369			1,309	420	1,309	420		
	H56	30	599,933	184,971		184,971			1,309	404	1,309	404		
	H57	31	599,933	177,856		177,856			1,309	388	1,309	388		
	H58	32	599,933	171,016		171,016			1,309	373	1,309	373		
	H59	33	599,933	164,438		164,438			1,309	359	1,309	359		
	H60	34	599,933	158,114		158,114			1,309	345	1,309	345		
	H61	35	599,933	152,032		152,032			1,309	332	1,309	332		
	H62	36	599,933	146,185		146,185			1,309	319	1,309	319		
	H63	37	599,933	140,562		140,562			1,309	307	1,309	307		
	H64	38	599,933	135,156		135,156			1,309	295	1,309	295		
	H65	39	599,933	129,958		129,958			1,309	284	1,309	284		
	H66	40	599,933	124,960		124,960			1,309	273	1,309	273		
	H67	41	599,933	120,153		120,153			1,309	262	1,309	262		
	H68	42	599,933	115,532		115,532			1,309	252	1,309	252		
	H69	43	599,933	111,089		111,089			1,309	242	1,309	242		
	H70	44	599,933	106,816		106,816			1,309	233	1,309	233		
	H71	45	599,933	102,708		102,708			1,309	224	1,309	224		
	H72	46	599,933	98,757		98,757			1,309	215	1,309	215		
	H73	47	599,933	94,959		94,959			1,309	207	1,309	207		
	H74	48	599,933	91,307		91,307			1,309	199	1,309	199		
	H75	49	599,933	87,795		87,795			1,309	192	1,309	192		
	H76	50	599,933	84,418		84,418			1,309	184	1,309	184		
	H77	51	599,933	81,171		81,171			1,309	177	1,309	177		
	H78	52	599,933	78,049		78,049			1,309	170	1,309	170		
	H79	53	599,933	75,047		75,047			1,309	164	1,309	164		
	H80	54	599,933	72,161		72,161			1,309	157	1,309	157		
	H81	55	599,933	69,386		69,386			1,309	151	1,309	151		
	H82	56	599,933	66,717		66,717			1,309	146	1,309	146		
	H83	57	599,933	64,151		64,151			1,309	140	1,309	140		
	H84	58	599,933	61,684		61,684			1,309	135	1,309	135		
	H85	59	599,933	59,311		59,311			1,309	129	1,309	129		
	H86	60	599,933	57,030		57,030			1,309	124	1,309	124		
	H87	61	599,933	54,836		54,836			1,309	120	1,309	120		
	H88	62	599,933	52,727		52,727			1,309	115	1,309	115		
	H89	63	599,933	50,699		50,699			1,309	111	1,309	111		
	H90	64	599,933	48,749		48,749			1,309	106	1,309	106		
	H91	65	599,933	46,874		46,874			1,309	102	1,309	102		
	H92	66	599,933	45,072		45,072			1,309	98	1,309	98		
	H93	67	599,933	43,338		43,338			1,309	95	1,309	95		
	H94	68	599,933	41,671		41,671			1,309	91	1,309	91		
	H95	69	599,933	40,068		40,068			1,309	87	1,309	87		
	H96	70	599,933	38,527		38,527			1,309	84	1,309	84		
	H97	71	599,933	37,046		37,046			1,309	81	1,309	81		
	H98	72	599,933	35,621		35,621			1,309	78	1,309	78		
	H99	73	599,933	34,251		34,251			1,309	75	1,309	75		
	H100	74	599,933	32,933		32,933			1,309	72	1,309	72		
	H101	75	599,933	31,667		31,667			1,309	69	1,309	69		
	H102	76	599,933	30,449		30,449			1,309	66	1,309	66		
	H103	77	599,933	29,278		29,278			1,309	64	1,309	64		
	H104	78	599,933	28,152		28,152			1,309	61	1,309	61		
合計			38,095,764	8,221,859	12,283	8,234,142=B	708,793	429,423	87,222	20,126	796,015	449,549=C	18.3	7,784,593

事業費の内訳書

河川事業

事業名	利根川・江戸川直轄河川改修事業（全体事業費）
-----	------------------------

評価年度	H26	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費	本工事費		式	1	498,991	
			式	1	489,014	
		首都圏氾濫区域堤防強化対策	式	1	71,376	
		築堤	式	1	93,316	
		浸透対策	式	1	23,144	
		高潮堤防	式	1	3,786	
		河道掘削	式	1	188,481	
		樹木伐採	式	1	3,776	
		遊水地	式	1	64,323	
		構造物改築	式	1	29,790	
		内水対策	式	1	2,200	
		高規格堤防	式	1	725	
		防災関係施設	式	1	8,097	
	附帯工事費		式	1	9,977	
用地費及補償費			式	1	57,457	
間接経費			式	1	126,642	
工事諸費			式	1	115,336	
事業費 計			式	1	798,426	
維持管理費			式	1	102,458	

事業費の内訳書

河川事業

事業名	利根川・江戸川直轄河川改修事業（残事業費）
-----	-----------------------

評価年度	H26	再評価
------	-----	-----


区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費	本工事費		式	1	445,409	
			式	1	436,506	
		首都圏氾濫区域堤防強化対策	式	1	51,411	
		築堤	式	1	71,780	
		浸透対策	式	1	20,697	
		高潮堤防	式	1	3,389	
		河道掘削	式	1	186,200	
		樹木伐採	式	1	3,776	
		遊水地	式	1	63,878	
		構造物改築	式	1	28,037	
		内水対策	式	1	1,705	
		高規格堤防	式	1	115	
		防災関係施設	式	1	5,518	
	附帯工事費		式	1	8,903	
用地費及補償費			式	1	42,956	
間接経費			式	1	117,720	
工事諸費			式	1	102,708	
事業費 計			式	1	708,793	
維持管理費			式	1	87,222	



監 第 687 号
平成29年11月22日

国土交通省 関東地方整備局長 殿

茨城県知事



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

平成29年11月8日付け国関整企画第135号により依頼のありましたこのことにつきまして、別紙のとおり回答いたします。



(再評価)

(回答様式)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	茨城県知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業	継続	利根川では、平成29年7月に新たな洪水浸水想定区域図が指定公表されたところであり、ひとたび洪水が発生すれば甚大な被害が発生することが想定されます。つきましては、沿川の安全・安心を確保する河川整備の早期完成を図るため、本事業の継続を希望します。 また、コスト縮減の徹底を強く求めるとともに、地元の意見に配慮しながら事業を進めていただくようお願いします。
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	利根川下流部の沿川には、取手市、守谷市をはじめ多くの都市が含まれており、ひとたび洪水が発生すれば甚大な被害が発生することが想定されます。つきましては、沿川の安全・安心を確保する稲戸井調節池の早期完成を図るため、本事業の継続を希望します。 また、コスト縮減の徹底を強く求めるとともに、地元の意見に配慮しながら事業を進めていただくようお願いします。
那珂川総合水系環境整備事業	継続	那珂川では、スポーツ広場等の利用や憩いの場、地域交流の拠点として沿川住民に親しまれており、誰もが安全・安心に利用できる水辺空間の整備が必要であることから、本事業の継続を希望します。 また、コスト縮減の徹底を強く求めるとともに、地元の意見に配慮しながら事業を進めていただくようお願いします。
利根川総合水系環境整備事業(小貝川環境整備)	継続	小貝川では、管理用通路や拠点整備により、サイクリングや散策、スポーツ観戦など沿川住民に親しまれており、鬼怒川緊急対策プロジェクトに合わせ、地域と連携した周遊性の向上や誰もが安全・安心に利用できる魅力的な水辺空間の整備の必要性が高まっていることから、本事業の継続を希望します。 また、コスト縮減の徹底を強く求めるとともに、地元の意見に配慮しながら事業を進めていただくようお願いします。
利根川総合水系環境整備事業(鬼怒川環境整備)	継続	鬼怒川では、散策やスポーツなど沿川住民に親しまれており、鬼怒川緊急対策プロジェクトに合わせ、地域と連携した周遊性の向上や誰もが安全・安心に利用できる魅力的な水辺空間の整備の必要性が高まっていることから、本事業の継続を希望します。 また、コスト縮減の徹底を強く求めるとともに、地元の意見に配慮しながら事業を進めていただくようお願いします。

【道路事業】


事業名	「対応方針(原案)」 案※	茨城県知事の意見
一般国道6号 牛久土浦バイパス	継続	一般国道6号牛久土浦バイパスは、国道408号、学園西大通り、学園東大通り等の主要な幹線道路と交差するとともに、圏央道つくば牛久ICと接続し、常磐道・圏央道へのアクセス性が向上し、地域の活性化に大きな効果があると期待しています。 また、本バイパスの整備により、現道からの交通の転換が図られ、渋滞緩和及び交通事故の減少が見込まれることから、事業の必要性が高く、継続は妥当と考えます。 今後の事業推進に当たっては、徹底したコスト縮減を図るよう、お願いします。
一般国道6号 牛久土浦バイパス(Ⅱ期)	継続	
一般国道50号 結城バイパス	継続	一般国道50号結城バイパスは、これまでに延長7.7kmのうち4.9kmが4車線で開催されているものの、残る2.8km区間については暫定2車線となっており、全線4車線化により交通渋滞の緩和や安全性の確保、新4号国道及び北関東道へのアクセス性向上に大きく寄与するものと期待しています。 また、新川島橋を含む暫定2車線区間の早期4車線化など事業の必要性が高く、事業を継続することは妥当と考えます。 今後の事業推進に当たっては、徹底したコスト縮減を図るよう、お願いします。
一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(つくば～大栄)	継続	本県において、圏央道は、沿線地域の活性化はもとより、首都圏の立地企業の生産性を大きく押し上げ、国際競争力を強化するなど、経済成長のため必要不可欠な基幹インフラであるとともに、今後危惧される首都直下地震の際には、緊急輸送道路として大きな役割を担う大変重要な路線です。 また、今年2月26日に県内区間が全線開通し、早くも県内への企業立地や観光誘客、港湾・空港の利用促進などの効果を発揮し、様々な分野で本県の発展に大きく寄与しているところであります。 しかしながら、本県区間は暫定2車線による整備となっていることから、定時性を確保し、ストック効果をより一層高めるとともに、災害時のリダンダンシーの確保を図るため、早期の4車線化が必要であります。 このため、国と東日本高速道路株式会社が強力に連携して、速やかな4車線化工事の着手及び一日も早い完成をお願いします。 また、今後の事業推進に当たっては、徹底したコスト縮減を図るよう、お願いします。

※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

技 管 第 248 号
平成 29 年 11 月 17 日


国土交通省 関東地方整備局長 様

栃木県知事 福田 富



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針(原案)の作成に係る
意見照会について (回答)

平成 29 年 11 月 8 日付け国関整企画第 135 号で照会がありましたことについて、
別紙のとおり、回答いたします。



(再評価)

(回答様式)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	栃木県知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業	継続	利根川・江戸川は、本県を流下していないが、小山市をはじめ、県南部の一部が利根川の洪水浸水想定区域に含まれており、関係市町の安全・安心を確保する上で、さらなる河川事業の促進を図る必要があることから、本事業の継続を要望する。 また、整備計画に記載のある本県を流下する思川や巴波川の堤防整備、思川開発事業についても治水安全度の向上等の観点から早急にダム本体工事に着手していただくようお願いする。
利根川総合水系環境整備事業(鬼怒川環境整備)	継続	本県中央部から南部を流れる鬼怒川は、県都宇都宮市をはじめ沿川市街地にとって貴重な水辺空間となっている。 これまで実施していた鬼怒川の自然環境整備が完了し、モニタリング調査結果、自然の再生が確認されている。 引き続き、良好な自然環境が図られるよう適切な維持管理をお願いする。
利根川水系直轄砂防事業(渡良瀬川)	継続	直轄砂防事業(渡良瀬川流域)は、県民の安全安心を確保する上で必要な事業であり、引き続き継続するようお願いする。 特に要配慮者利用施設等の保全については、本県においても重点施策としており、事業効果の早期発現に努められるとともに、コスト縮減施策にも積極的に取り組み、効率的、効果的な事業の執行をお願いする。

【道路事業】


事業名	「対応方針(原案)」 案※	栃木県知事の意見
一般国道4号 矢板拡幅	継続	一般国道4号は、本県の発展を支える重要な広域幹線道路であり、これまでも機能強化や渋滞対策を要望してきた。 つきましては、矢板拡幅の早期完成に向け事業を継続していただくようお願いする。 なお、事業の推進にあたっては、引き続きコスト縮減に努めていただくようお願いする。

※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

建企 第16-3号
平成29年11月16日

国土交通省
関東地方整備局長 様

群馬県知事 大澤 正明
(県土整備部建設企画課)



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る
対応方針(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

平成29年11月8日付け国関整企画第135号で照会のあった標記について、別紙のとおり回答します。



(再評価)

(回答様式)

【河川事業】


事業名	「対応方針(原案)」 案※	群馬県知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業	継続	利根川及び烏川の治水安全度の向上の促進を図る必要があることから、事業継続を希望する。 なお、利根川については、左右岸の治水安全度のバランスを確保しつつ、堤防整備等を早期に進めていただきたい。また、烏川についても、堤防整備等を着実に進めていただくとともに、烏川調節池の整備では、地元への十分な説明や意見調整を行いながら、事業を進めていただきたい。
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	利根川及びその支川の治水安全度の向上の促進を図る必要があることから、事業継続を希望する。
利根川水系直轄砂防事業(渡良瀬川)	継続	土砂・洪水氾濫対策は、土砂生産が活発で、土砂流出による氾濫の影響が大きい箇所より順次事業を実施しており、引き続き事業の継続をお願いする。土石流対策は、要配慮者利用施設のある箇所だけでなく、避難所関連施設がある箇所も早期完成を図られたい。 また、事業実施にあたっては、引き続き本県と十分な調整をするとともに、さらなるコスト縮減に取り組み、事業の進捗を図られたい。

※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

河 砂 第 4 1 9 号
平成29年11月17日


国土交通省
関東地方整備局長 様

埼玉県知事 上田 清司



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る
意見照会について（回答）

平成29年11月8日付け国関整企画第135号の意見照会について、別紙のとおり回答します。



(再評価)

(回答様式)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	埼玉県知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業	継続	昭和22年のカスリーン台風時に利根川が氾濫し、甚大な被害を受けた埼玉県にとって、利根川・江戸川の治水対策は県民の安心・安全を確保する上で大変重要な課題です。 首都圏氾濫区域堤防強化対策は利根川・江戸川の堤防の安全性の向上に寄与するため、本県にとって必要な事業と考えていますので、必要な事業費を確保し、着実に整備を進めていただくようお願いいたします。 なお、事業の実施にあたっては、引き続きコスト縮減に十分留意し、効率的効果的な整備をお願いします。
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	昭和22年のカスリーン台風時に利根川が氾濫し、甚大な被害を受けた埼玉県にとって、利根川・江戸川の治水対策は県民の安心・安全を確保する上で、大変重要な課題です。 稲戸井調節池は利根川・江戸川の堤防の安全性の向上に寄与するため、本県にとって必要な事業と考えています。 なお、事業の実施にあたっては、引き続きコスト縮減に十分留意し、効率的・効果的な整備をお願いします。
利根川水系直轄砂防事業(渡良瀬川)	継続	昭和22年のカスリーン台風時に利根川が氾濫し、甚大な被害を受けた埼玉県にとって、利根川の治水対策は県民の安心・安全を確保する上で大変重要な課題です。 利根川水系直轄砂防事業(渡良瀬川)は、渡良瀬川下流に位置する本県にとって必要な事業と考えます。 なお、事業の実施にあたっては、引き続きコスト縮減に十分留意し、効率的・効果的な整備をお願いします。


※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



県土政第938号
平成29年11月17日


国土交通省関東地方整備局長 様

千葉県知事 鈴木 栄治



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

平成29年11月8日付け国関整企画第135号で照会のありまし
た標記の件につきまして、別紙のとおり回答します。



(再評価)

(回答様式)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案※	千葉県知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業	継続	利根川最下流に位置する本県にとって、上流でのダム等の洪水調節施設の整備と下流での河道の整備をバランスよく進めることが重要であることから、本事業の継続を要望します。 江戸川左岸は、本県において最も人口・資産が集中した地域であり、また、利根川下流部には、無堤区間があることなどから、利根川・江戸川河川整備計画に基づき、早期に治水安全度の向上が図られるよう、地域の意見を聴きながら上下流左右岸のバランスに配慮し、引き続きコスト縮減に取り組み事業を進めていただきたい。 また、減災対策に資するハード・ソフト対策の一体的・計画的な推進をお願いします。
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	利根川流域の治水安全度の向上には洪水調節施設により洪水の水位を低減することが大変重要であり、利根川の下流に位置する本県にとって、既設の田中調節池及び菅生調節池とともに稲戸井調節池が果たす役割は非常に大きいものと認識しています。 引き続きコスト縮減に取り組むとともに、より一層の事業効果が発現するよう着実な事業推進をお願いします。

【道路事業】

事業名	「対応方針(原案)」案※	千葉県知事の意見
一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(つくば～大栄)	継続	圏央道は、アクアラインと一体となって、首都圏の各都市と成田空港などの拠点間を環状につなぎ、国際競争力の強化や地域経済の活性化を図り、災害時の道路ネットワークを強化する極めて重要な道路である。 茨城県区間の全線開通により、神崎・大栄間の沿線地域における観光入込客数の増加や輸送時間の短縮など、経済に好循環をもたらすストック効果が現れている。 このような効果を最大限発現するためにも、円滑な交通を確保し更なる生産性の向上を導くための4車線化が必要である。 ついては、事業の継続が必要であり、ストック効果を最大限発現するためにも4車線化の早期整備を図られたい。
一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(茂原～木更津)	継続	圏央道は、アクアライン及び館山道と一体となって高速道路ネットワークを形成し、地域経済の活性化や観光立県千葉の実現に資するとともに、災害時の道路ネットワークを強化する極めて重要な道路である。 本区間の開通により、南房総地域、九十九里地域の各観光地へのアクセス性が向上し、観光入込客数が増加するとともに、千葉県内の物流施設等の立地件数は増加しており、経済に好循環をもたらすストック効果が現れている。 このような効果を最大限発現するためにも、円滑な交通を確保し更なる生産性の向上を導くための4車線化が必要であり、さらに、沿線地域等からは(仮称)かずさインターチェンジの整備が求められている。 ついては、事業の継続が必要であり、ストック効果を最大限発現するためにも、事業の推進を図られたい。


※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



29建総企第 309号
平成29年11月17日


国土交通省関東地方整備局長 殿

東京都知事
小池 百合子



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

平成29年11月8日付国関整企画第135号にて照会のありました標記の件について、別紙のとおり回答いたします。



(再評価)

(回答様式)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	東京都知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業	継続	都は、昭和22年9月のカスリーン台風時に、利根川右岸堤防の決壊により、葛飾区や江戸川区において甚大な被害を被った。これら過去の被害実績や流域沿川の人口・資産の集積状況に鑑みて、利根川・江戸川の河川改修事業の果たす役割は非常に大きい。 特に、江戸川右岸には人口や資産の集中する低地帯を抱えていることから、築堤・浸透対策や高規格整備事業の推進を図るとともに、実施に当たっては引き続きコスト縮減に取り組み、地元の意見を十分に聞きながら事業を継続するよう強く願う。
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	都は、昭和22年9月のカスリーン台風時に、利根川右岸堤防の決壊により、葛飾区や江戸川区において甚大な被害を被った。これら過去の被害実績や流域沿川の人口・資産の集積状況に鑑みて、利根川・江戸川の河川改修事業の果たす役割は非常に大きい。 実施に当たっては引き続きコスト縮減に取り組むとともに、地元の意見を十分に聞きながら事業を促進し、治水安全度の向上を図られたい。

※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。