

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[長野国道事務所]

1-1 工事名 : R5国道18号上田BP神川橋上部3外工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 長野県上田市蒼久保地先～長野県上田市国分地先
- 3) 工期 : 約20ヶ月
- 4) 工事概要 : 神川橋 (PC3径間連続ラーメン箱桁橋 L=122m)
 ・コンクリート 約1400m³
 ・鉄筋 約220t

芳田跨道橋 (2径間連続プレテンション方式PC床版橋L=30m)

- ・コンクリート 約400m³
- ・鉄筋 約25t

(工事発注規模)

6億8,000万円から15億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式 (政府調達協定対象) で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用工事である。

1-2 工事名 : R5国道158号奈川渡改良1号トンネル工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県松本市安曇地先
- 3) 工期 : 約36ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事延長L=400m
 NATM (発破掘削方式)、
 掘削工・支保工 (全断面、上半、下半)、覆工、防水工、イン
 パート工、坑内
 付帯工、坑門工、掘削補助工、排水構造物工、構造物撤去工、仮
 設工、残土処理工
 (工事発注規模)
 30億円から50億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式 (政府調達協定対象) で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和5年10月公告予定

1-3 工事名 : R5国道20号下諏訪岡谷BP1号橋仮架橋設置工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県諏訪郡下諏訪町～長野県諏訪郡下諏訪町
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 仮架橋 1橋
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-4 工事名 : R5国道18号坂城更埴BP網掛地区改良7工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県埴科郡坂城町網掛地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 約3,000m³
・地盤改良工 約800本
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-5 工事名 : R5国道19号安曇野市明科駅前電線共同溝整備工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 長野県安曇野市明科中川手地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 通信 総延長 637m
電力 総延長 609m
ハンドホール 27箇所
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-6 工事名 : R5国道18号坂城更埴BP稲荷山地区改良7工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県千曲市稲荷山～長野県長野市篠ノ井塩崎
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 約12,000m³
・調整池工 1基(コンクリート 約800m³、鉄筋 約70t)
・排水構造物工 L=150m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

1-7 工事名 : R5国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良16工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・道路土工 約2,000m³
 - ・地盤改良工(スラリー攪拌) 約50本
 - ・地盤改良工(高圧噴射攪拌) 約50本(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

1-8 工事名 : R5国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良17工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・道路土工 約13,000m³
 - ・ブロック積み擁壁工 約500m²
 - ・排水構造物工 約150m(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

1-9 工事名 : R5国道19号山清路1号トンネル照明設備設置工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - LEDトンネル照明器具設置 100台
 - 道路照明灯(LED)設置 9基
 - 自動調光装置 1台
 - 照明分電盤設置 1面
 - 配管配線工 1式(工事発注規模)
8,000万円から1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1-10 工事名 : R5国道19号山清路1号トンネル防災設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 警報表示板設置 2面
補助警報表示板設置 1面
主制御装置設置 1台
副制御装置設置 1台
押ボタン通報装置設置 13台
非常電話設置 3第
ラジオ再放送設備 (AM、FM) 設置 1組
CCTVカメラ設置 4台
配管配線工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1-11 工事名 : R5国道18号長野大橋外補修補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : ひびわれ補修 900m
表面含浸工 1,200m²
舗装版打替え工事 6,000m²
橋面防水工 6,000m²
床版補修 1,000m²
落橋防止装置工 16箇所
伸縮装置補修 1箇所
(工事発注規模)
4億5,000万円から6億8,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-12 工事名 : R5長野出張所管内北部除雪作業

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市豊野町蟹沢～長野県上水内郡信濃町大字野尻
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 作業延長 L=25.41km 新雪除雪工1式、拡幅除雪工1式、路面整正工1式、圧雪除雪工1式、運搬除雪工1式、凍結防止工1式、歩道除雪工1式、安全処理工1式、雪道巡回工1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1-13 工事名 : R5国道18号上田市秋和歩道整備工事

1) 工事種別 : アスファルト舗装工事

2) 工事場所 : 長野県上田市秋和地先

3) 工期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 道路土工 1式、車道舗装工 約71m²、歩道舗装工 約440m²、出入口舗装工 約154m²、擁壁工 3箇所、排水構造物工 約275m、管渠工 約91m、集水柵工 10箇所、函渠工 1箇所、縁石工 約291m、区画線工 約330m
(工事発注規模)
8,000万円から1億2,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。