荒川第二調節池池内水路整備事業　工事のお知らせ

『地域の皆さまへ』

日頃より「荒川第二・第三調節池整備事業」へのご理解・ご協力を頂きまして、ありがとうございます。

この度、下大久保地区において荒川第二調節池の池内水路の整備工事を実施しております。


工事期間中は、地域の皆様へご不便をおかけすることもあるとおもいますが、「安全」や「周辺環境」に細心の注意を払い工事を進めさせていただきますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

位置図




立体断面（上流から下流方向を見た図）

現在



整備後



工事の流れ

R8.10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工		地盤改良工		河川土工・法覆護岸工	片付け
				吐口工	

【準　　備　　工】：工事を行うための事前準備や仮設作業を行います。
【地　盤　改　良　工】：護岸基礎部の現地盤を強固にするために地盤改良をします。
【河川土工・法覆護岸工】：現地盤を掘削して池内水路の形を作り、水流による崩壊を防ぐためコンクリートブロック（大型・間知）を積み、天端にコンクリートを打ちます。
【吐　　口　　工】：調節池内の雨水を池内水路へ排水するための施設を整備します。
【片　　付　　け】：仮設物の撤去や現場の清掃を行い、工事を完了します。

«工事に関するお問い合わせ先»

R8荒川第二調節池池内水路整備その1工事

大勝建設株式会社　TEL：048-755-9630

現場代理人
藤原　大輔



監理技術者
坂井　康祐



【発注者】

国土交通省関東地方整備局

守ろう暮らし　つくろう空間　～荒川第二・第三調整池～
荒川調節池工事事務所

TEL：048-767-6041（代表）