

荒川第二調節池基盤整備工事のお知らせ

日頃より、地域の皆様におかれましては、「荒川第二・三調節池整備事業」へのご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度、下大久保・ニツ宮地区において堤防工事の工事用道路及び囲ぎよう堤の基盤整備工事を予定しております。
 工事期間中は、地域の皆様へはご不便をおかけすることもあるかと思いますが、安全や周辺環境に細心の注意を払いながら工事を進めさせていただきますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

R5荒川第二調節池基盤整備その4工事
L=576.0m 名倉建設 株式会社

立入禁止範囲
※関係者以外は川側へは入れません。

R5荒川第二調節池基盤整備その3工事
L=524.0m 小川工業 株式会社

STEP1
工事用道路

堤防を迅速に築造するために、工事車両がスムーズに通れるよう工事用道路を造ります。また、堤防を造るための基盤を整えます。

荒川側 荒川 調節池側 工事用道路

今回工事

STEP2
地盤改良

堤防の重さで地盤が崩れることを防ぐため、セメントによる地盤改良をします。

荒川側 調節池側 地盤改良

STEP3
盛土

盛土を実施します。

荒川側 盛土 調節池側

STEP4
芝張りとお端舗装

法面に芝を張って、天端を舗装し、堤防が完成します。

荒川側 法面 天端 調節池側

【河川に対する問い合わせ】

【発注者】

国土交通省関東地方整備局
 守ろう暮らし 創ろう空間 ~荒川第二・三調節池~
荒川調節池工事事務所
 TEL: 048-767-6043

【工事に関する問い合わせ】

 R5荒川第二調節池基盤整備その3工事 小川工業(株) TEL: 048-554-4111	 R5荒川第二調節池基盤整備その4工事 名倉建設(株) TEL: 048-982-2041
現場代理人 しまかた	現場代理人 あかほし
監理技術者 はらだ	監理技術者 のぐち
	
	

工事工程表 ※現地作業の状況によって変わる可能性があります。

工事名	施工会社	工期	工事内容	令和6年							備考	
				12月15	1月15	2月15	3月15	4月15	5月15	6月15		7月15
R5荒川第二調節池基盤整備その3工事 小川工業 株式会社		令和5年12月1日から 令和6年7月31日まで	盛土工 35,600m ³ アスファルト舗装工 7,710m ²	←→	→							
R5荒川第二調節池基盤整備その4工事 名倉建設 株式会社		令和5年12月1日から 令和6年7月31日まで	盛土工 22,800m ³ アスファルト舗装工 5,740m ²	←→	→							