

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) ケージーエム
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県熊谷市村岡 3 0 6 - 1
工 事 の 名 称	R 6 荒川第二調節池池内水路整備その 3 工事
工 事 場 所	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 法面整形工 1式 法覆護岸工 1式 作業土工 1式 コンクリートブロック工(連節ブロック張)(左岸側) 1式 コンクリートブロック工(連節ブロック張)(低水路) 1式 低版工 1式 構造物撤去工 1式 撤去工 1式 運搬処理工 1式 仮設工 1式 水路工 1式 工事用道路工 1式 水替工 1式 共通仮設費 1式 共通仮設費 1式 運搬費 1式 技術管理費 1式 営繕費 1式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 4 , 3 7 3 , 8 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 8 , 4 5 3 , 8 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

【河川土工】

- ・工区内の池内水路を全面施工することとしていたが、工区内に施工予定であった吐口工の減工に伴い、吐口工を含む2スパンの土工を減工する。
- ・現場発生土を護岸の盛土材及び埋戻材として使用することとしていたが、現地精査の結果秋ヶ瀬S Yから別途運搬することとしたため、増工する。

【法面整形工】

- ・吐口工の減工に伴い、吐口工を含む2スパンの作業土工、コンクリートブロック工及び底版工を減工する。

【仮設工】

- ・当初、掘削土砂を路体盛土に流用することとしていたが、現地精査の結果、敷均しにて施工、かつ土砂流出防止を目的に大型土のうを設置したため、路体盛土を減工し、大型土のう、整地、積込み、運搬・積込みを増工する。
- ・現地精査の結果、暗渠排水管の設置距離を短くしたため、減工する。

【構造物撤去工】

- ・現地精査の結果、施工上支障となるH鋼、ガードレール等が確認されたため、構造物撤去工を増工する。

【共通仮設費】

- ・I C T施工に伴い、保守管理、システム初期費、3次元起工測量・設計データの作成費用、3次元出来形管理・3次元データ納品を追加する。
- ・B I M／C I Mの活用に伴い、B I M／C I M活用工事に要する費用を増工する。