

単 価 合 意 書

令和6年9月6日に契約したR6荒川第二調節池池内水路整備その2工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年10月1日

発注者 住所 埼玉県さいたま市桜区田島8-17-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局荒川調節池工事事務所長

米沢 拓繁

受注者 住所 埼玉県さいたま市浦和区岸町五丁目7番11号

氏名 株式会社ユードイケー 代表取締役

関根 信次

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		131,265,160	
河川土工		式	1		5,183,776	
掘削工		式	1		863,468	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,800	309.6	557,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		228,388	
整地	敷均し(ルーズ)	式	1		77,800	
盛土工		式	1		3,015,427	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	470	6,113	2,873,110	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	630	225.9	142,317	
法面整形工		式	1		1,304,881	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	540	420.9	227,286	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,270	848.5	1,077,595	
法覆護岸工		式	1		92,972,789	
作業土工		式	1		4,649,176	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		484,862	
埋戻し		式	1		3,338,710	
基面整正		式	1		393,051	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		322,644	
整地	敷均し(ルーズ)	式	1		109,909	
コンクリートブロック工(連節ブロック張) (左岸側)		式	1		52,349,173	
ブロック基礎	底幅50cm 高さ50cm	m	227	25,650	5,822,550	
ブロック縦帯	底幅30cm 高さ50cm	m	225.5	17,938	4,045,019	
ブロック横帯	底幅30cm 高さ50cm	m	92.8	17,847	1,656,201	
ブロック巻止め	底幅30cm 高さ100cm	m	225.5	29,757	6,710,203	
大型連節ブロック張		m ²	2,240	15,230	34,115,200	
コンクリートブロック工(連節ブロック張) (低水路)		式	1		30,723,453	
ブロック基礎	底幅50cm 高さ50cm	m	228	25,650	5,848,200	
ブロック縦帯	底幅30cm 高さ50cm	m	228.2	18,835	4,298,147	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ横帯	底幅30cm 高さ50cm					
		m	25.6	20,820	532,992	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ巻止め	底幅30cm 高さ100cm					
		m	228.2	30,653	6,995,014	
大型連結ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ張						
		m2	900	14,499	13,049,100	
底版工						
		式	1		5,250,987	
河床ｺﾝｸﾘｰﾄ						
		m2	729	7,203	5,250,987	
仮設工						
		式	1		33,108,595	
水路工						
		式	1		29,666,681	
掘削	土砂 オｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	1,500	309.6	464,400	
掘削	土砂 オｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		61,929	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	950	815.2	774,440	
大型土のう	耐候性 φ110×110(cm) 長期仮設(3年)対応					
		袋	465	7,347	3,416,355	
暗渠排水管	φ2000					
		m	75	331,968	24,897,600	
工事用道路盛土	4.0m以上					
		m3	230	225.9	51,957	
工事用道路工						
		式	1		1,408,501	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		1,408,501	
水替工						
		式	1		2,033,413	
ホップ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水					
		式	1		2,033,413	
直接工事費						
		式	1		131,265,160	
共通仮設費						
		式	1		12,174,392	
共通仮設費						
		式	1		2,867,569	
運搬費						
		式	1		1,613,975	
仮設材運搬費						
		式	1		1,613,975	
技術管理費						
		式	1		46,104	
施工調査費						
		式	1		46,104	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,207,490	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		9,306,823	
純工事費						
		式	1		143,439,552	
現場管理費						
		式	1		35,042,834	

