

## 工 事 設 計 書 等

### 工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局  
荒川調節池工事事務所

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その1 工事
工事地名	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	荒川調節池工事事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025061003	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	212日間 自 令和 7年 9月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	浦和地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	荒川上流本川	2 2) 処 分 費 等	27,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
築堤・護岸	1	式	
河川土工	1	式	
掘削工	9,900	m3	
盛土工	2,480	m3	
法面整形工	2,400	m2	
		地盤改良工	1 式
		法覆護岸工	1 式
		仮設工	1 式

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 一般改修（一般）
---------------------	----------------	-----------------	---------------------

# 設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その1 工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		129,711,233					
河川土工		式	1		16,152,450					
掘削工		式	1		10,445,968					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	9,900	372.4	3,686,760					単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,803,768					内-1号
整地	残土受入れ地での処理	式	1		955,440					内-2号
盛土工		式	1		3,812,240					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	480	6,848	3,287,040					単-2号
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,000	262.6	525,200					単-3号
法面整形工		式	1		1,894,242					
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,610	897.3	1,444,653					単-4号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	790	569.1	449,589					単-5号

# 設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その1 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地盤改良工		式	1		5,947,082				
固結工		式	1		5,947,082				
中層混合処理		式	1		5,947,082			内-3号	
法覆護岸工		式	1		83,871,796				
作業土工		式	1		5,288,388				
床掘り	土砂	式	1		663,520			内-4号	
埋戻し	土砂	式	1		3,759,050			内-5号	
基面整正		式	1		264,282			内-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		516,608			内-7号	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		84,928			内-8号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 大型積ブロック(左岸側)		式	1		29,232,362				
プレキャスト基礎ブロック	底幅 76cm 高さ 20cm	m	156	22,810	3,558,360			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その1 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打小口止コンクリート (No. 5+20. 810)	24-8-25(20) 高炉	m3	2	90,090	180,180			単-7号	
現場打小口止コンクリート (No. 6)	24-8-25(20) 高炉	m3	1	103,300	103,300			単-8号	
大型ブロック積	998×500×559	m2	489	22,290	10,899,810			単-9号	
胴込・裏込コンクリート	24-8-25(20) 高炉	m3	166	34,260	5,687,160			単-10号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	147	4,134	607,698			単-11号	
プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	m	156.1	33,740	5,266,814			単-12号	
現場打天端コンクリート	24-8-25(20) 高炉	m3	38	77,080	2,929,040			単-13号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 大型積ブロック(右岸側)		式	1		32,852,784				
プレキャスト基礎ブロック	底幅 76 c m 高さ 20 c m	m	154	22,810	3,512,740			単-14号	
現場打小口止コンクリート (No. 5+20. 810)	24-8-25(20) 高炉	m3	2	90,090	180,180			単-15号	
現場打小口止コンクリート (No. 6)	24-8-25(20) 高炉	m3	1	103,300	103,300			単-16号	
大型ブロック積	998×500×559	m2	597	22,290	13,307,130			単-17号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その1 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
胴込・裏込コンクリート	24-8-25(20)高炉	m3	203	34,260	6,954,780			単-18号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	179	4,134	739,986			単-19号	
プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	m	154.2	33,740	5,202,708			単-20号	
現場打天端コンクリート	24-8-25(20)高炉	m3	37	77,080	2,851,960			単-21号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 間知ブロック(左岸側)		式	1		2,223,428				
現場打基礎コンクリート	24-8-25(20)高炉 底幅 60 c m 高さ 35 c m	m	10	12,940	129,400			単-22号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え厚350mm	m2	35	36,870	1,290,450			単-23号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	42	7,429	312,018			単-24号	
プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	m	10	33,740	337,400			単-25号	
現場打天端コンクリート	24-8-25(20)高炉	m3	2	77,080	154,160			単-26号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 間知ブロック(右岸側)		式	1		2,460,338				
現場打基礎コンクリート	24-8-25(20)高炉 底幅 60 c m 高さ 35 c m	m	10	12,940	129,400			単-27号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その1 工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(間知)ブロック積	控え厚350mm	m2	43	35,520	1,527,360				単-28号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	42	7,429	312,018				単-29号
プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	m	10	33,740	337,400				単-30号
現場打天端コンクリート	24-8-25(20)高炉	m3	2	77,080	154,160				単-31号
コンクリートブロック工(間知ブロック張) 間知ブロック(左岸側)		式	1		4,540,450				
現場打基礎コンクリート	24-8-25(20)高炉 底幅 60 c m 高さ 35 c m	m	20	12,940	258,800				単-32号
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350 mm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 24-8-25(20)高 炉 遮水シート無	m2	100	32,710	3,271,000				単-33号
プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	m	20	34,910	698,200				単-34号
現場打天端コンクリート	24-8-25(20)高炉	m3	5	62,490	312,450				単-35号
コンクリートブロック工(間知ブロック張) 間知ブロック(右岸側)		式	1		4,993,890				
現場打基礎コンクリート	24-8-25(20)高炉 底幅 60 c m 高さ 35 c m	m	20	12,940	258,800				単-36号

# 設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その1 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 24-8-25(20)高炉 遮水シート無	m2	123	30,280	3,724,440				単-37号
プレキャスト巻止ブロック	幅 30cm 高さ 100cm	m	20	34,910	698,200				単-38号
現場打天端コンクリート	24-8-25(20)高炉	m3	5	62,490	312,450				単-39号
植生工		式	1		2,280,156				
人工張芝		m2	2,780	820.2	2,280,156				単-40号
仮設工		式	1		23,739,905				
工事用道路工		式	1		320,559				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		320,559				内-9号
仮水路工		式	1		23,419,346				
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	φ1500	式	1		22,993,992				内-10号
大型土のう	耐候性 φ110×110(cm) 短期仮設(1年)対応	式	1		425,354				内-11号

# 設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その1 工事 (当 初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		129,711,233					
共通仮設費		式	1		14,592,680					
共通仮設費		式	1		5,318,680					
運搬費		式	1		2,944,180					
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,062,000					内-12号
仮設材運搬費		式	1		882,180					内-13号
技術管理費		式	1		1,168,500					
土質等試験費		式	1		22,500					内-14号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-15号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,206,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		9,274,000					
純工事費		式	1		144,303,913					

# 設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その1 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		35,175,000				
工事原価		式	1		179,478,913				
一般管理費等		式	1		28,471,087				
工事価格		式	1		207,950,000				
消費税相当額		式	1		20,795,000				
工事費計		式	1		228,745,000				



















# 一式当たり内訳書

第 10号内訳書 暗渠排水管  
高密度ポリエチレン管

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 1,100～1,500mm 要 全ての費用	m	107	200,000	21,400,000			CB222770
【設置時】								
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	550	255.2	140,360			CB210030
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	370	1,124	415,880			CB210410
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m <sup>3</sup>	110	807.2	88,792			CB210110
整地	残土受け入れ地での処理	m <sup>3</sup>	110	132.7	14,597			CB210610
【撤去時】								
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	370	255.2	94,424			CB210030
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	550	1,124	618,200			CB210410
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m <sup>3</sup>	210	807.2	169,512			CB210110
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	210	248.7	52,227			CB210020
合 計					22,993,992			

# 一式当たり内訳書

大型土のう

第 11号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置時】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	35	7,494	262,290			WB252730 単一 52号
遮水シート張	遮水シート各種	m <sup>2</sup>	25	2,246	56,150			CB226130
【撤去時】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	35	989.7	34,639			WB252730 単一 53号
土のう袋運搬	片道25km以内	回	1	26,000	26,000			WYB00002
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	1	27,000	27,000			WB020051 単一 54号
遮水シート撤去		m <sup>2</sup>	25	771	19,275			WYB00005 単一 55号
合 計					425,354			



# 一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 13号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【敷鉄板・秋ヶ瀬SY】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	75.4	4,350	327,990			WB010020 単一 57号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	75.4	4,350	327,990			WB010020 単一 57号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	75.4	3,000	226,200			WB010030 単一 58号
合 計					882,180			





# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	372.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	372.4	372.4	CB210120		
計						372.4			
単価						372.4	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,848	6,848	CB210510		
計						6,848			
単価						6,848	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	262.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	262.6	262.6	CB210570		
	計					262.6			
	単価					262.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	897.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形(ICT)	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	897.3	897.3	CB220070		
	計					897.3			
	単価					897.3	円/m2		



# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 76 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	22,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック		m	10	5,132	51,320	CB226220		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	10	16,270	162,700	CB226221		
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m <sup>2</sup>	0.2	3,941	788.2	CB224710		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	9.6	1,381	13,257.6	CB221110		
計					228,065.8			
単価					22,810	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	現場打小口止コンクリート (No. 5+20.810)	24-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	1	単価	90,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m3	1	76,960	76,960	CB226190	
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	3.33	3,941	13,123.53	CB224710	
計						90,083.53		
単価						90,090	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	現場打小口止コンクリート (No. 6)	24-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	1	単価	103,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m3	1	76,960	76,960	CB226190	
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	6.67	3,941	26,286.47	CB224710	
計						103,246.47		
単価						103,300	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	大型ブロック積	998×500×559	単位	m2	数量	488.8	単価	22,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	m 2	488.8	6,429	3,142,495.2	CB226230		
大型ブロック (材料費)		m 2	488.8	15,800	7,723,040	CB226231		
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m 2	24.5	1,150	28,175			
計					10,893,710.2			
単価					22,290	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	胴込・裏込コンクリート	24-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	1	単価	34,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 生コンクリート各種	m3	1	34,260	34,260	CB226110	
	計					34,260		
	単価					34,260	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,134
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m3	1	4,134	4,134	CB226120	
	計					4,134		
	単価					4,134	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	単位	m	数量	10	単価	33,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト巻止ブロック		m	10	5,104	51,040	CB226260		
プレキャスト巻止ブロック (材料費)		m	10	27,820	278,200	CB226261		
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m <sup>2</sup>	0.3	3,941	1,182.3	CB224710		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	5	1,381	6,905	CB221110		
計					337,327.3			
単価					33,740	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	現場打天端コンクリート	24-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	2.4	単価	77,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m 3	2.4	69,840	167,616	CB226180		
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	0.2	3,941	788.2	CB224710		
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	12	1,381	16,572	CB221110		
計					184,976.2			
単価					77,080	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 76 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	22,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック		m	10	5,132	51,320	CB226220		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	10	16,270	162,700	CB226221		
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m <sup>2</sup>	0.2	3,941	788.2	CB224710		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	9.6	1,381	13,257.6	CB221110		
計					228,065.8			
単価					22,810	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	現場打小口止コンクリート (No. 5+20.810)	24-8-25(20)高炉	単位	m3	数量		1	単価	90,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	76,960	76,960	CB226190		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	3.33	3,941	13,123.53	CB224710		
計						90,083.53			
単価						90,090	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	現場打小口止コンクリート (No. 6)	24-8-25(20)高炉	単位	m3	数量		1	単価	103,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	76,960	76,960	CB226190		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	6.67	3,941	26,286.47	CB224710		
計						103,246.47			
単価						103,300	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	大型ブロック積	998×500×559	単位	m2	数量	597	単価	22,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	m 2	597	6,429	3,838,113	CB226230		
大型ブロック (材料費)		m 2	597	15,800	9,432,600	CB226231		
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m 2	29.9	1,150	34,385			
計					13,305,098			
単価					22,290	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	胴込・裏込コンクリート	24-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	1	単価	34,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 生コンクリート各種	m3	1	34,260	34,260	CB226110	
計						34,260		
単価						34,260	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m3	1	4,134	4,134	CB226120	
計						4,134		
単価						4,134	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	単位	m	数量	10	単価	33,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト巻止ブロック		m	10	5,104	51,040	CB226260		
プレキャスト巻止ブロック (材料費)		m	10	27,820	278,200	CB226261		
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m <sup>2</sup>	0.3	3,941	1,182.3	CB224710		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	5	1,381	6,905	CB221110		
計					337,327.3			
単価					33,740	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	現場打天端コンクリート	24-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	2.4	単価	77,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m 3	2.4	69,840	167,616	CB226180		
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	0.2	3,941	788.2	CB224710		
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	12	1,381	16,572	CB221110		
計					184,976.2			
単価					77,080	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	現場打基礎コンクリート	24-8-25(20)高炉 底幅 60cm 高さ 35cm	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	1.5	86,240	129,360	CB226170	
	計					129,360		
	単価					12,940	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	コンクリート(間知)ブロック積	控え厚350mm	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.512m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 生コンクリート各種	m <sup>2</sup>	1	36,870	36,870	WB825010 単- 42号	
	計					36,870		
	単価					36,870	円/m <sup>2</sup>	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	単位	m	数量	10	単価	33,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト巻止ブロック		m	10	5,104	51,040	CB226260		
プレキャスト巻止ブロック (材料費)		m	10	27,820	278,200	CB226261		
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m <sup>2</sup>	0.3	3,941	1,182.3	CB224710		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	5	1,381	6,905	CB221110		
計					337,327.3			
単価					33,740	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	現場打天端コンクリート	24-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	2.4	単価	77,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m 3	2.4	69,840	167,616	CB226180		
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	0.2	3,941	788.2	CB224710		
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	12	1,381	16,572	CB221110		
計					184,976.2			
単価					77,080	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	現場打基礎コンクリート	24-8-25(20)高炉 底幅 60cm 高さ 35cm	単位	m	数量			10	単価	12,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.5	86,240	129,360	CB226170			
	計					129,360				
	単価					12,940	円/m			

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート(間知)ブロック積	控え厚350mm	単位	m2	数量			1	単価	35,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.458m3/m2 生コンクリート各種	m2	1	35,520	35,520	WB825010 単-43号			
	計					35,520				
	単価					35,520	円/m2			



# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	単位	m	数量	10	単価	33,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト巻止ブロック		m	10	5,104	51,040	CB226260		
プレキャスト巻止ブロック (材料費)		m	10	27,820	278,200	CB226261		
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m <sup>2</sup>	0.3	3,941	1,182.3	CB224710		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	5	1,381	6,905	CB221110		
計					337,327.3			
単価					33,740	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場打天端コンクリート	24-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	2.4	単価	77,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m 3	2.4	69,840	167,616	CB226180		
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	0.2	3,941	788.2	CB224710		
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	12	1,381	16,572	CB221110		
計					184,976.2			
単価					77,080	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場打基礎コンクリート	24-8-25(20)高炉 底幅 60 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	12,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	1.5	86,240	129,360	CB226170	
	計					129,360		
	単価					12,940	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 2 4-8-25(20)高炉 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	32,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張工		作業半径8.6m 吊上げ高さ3.0m	m2	1	32,710	32,710	WYB00006 単-44号	
間知ブロック規格:150kg/個未満 再生砕石 RC-40								
裏込材10m2当り使用量:7.0m3を超え9.0m3以下								
生コンクリート24-8-25(20)高炉								
胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量:4.1m3以上4.5m3以下								
遮水シート不要								
計						32,710		
単価						32,710	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	単位	m	数量	10	単価	34,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト巻止めブロック	作業半径11.6m 吊上げ高さ3.0m	m	10	6,276	62,760	WYB00001 単- 45号		
プレキャスト巻止ブロック (材料費)		m	10	27,820	278,200	CB226261		
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m <sup>2</sup>	0.3	3,941	1,182.3	CB224710		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	5	1,381	6,905	CB221110		
計					349,047.3			
単価					34,910	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	現場打天端コンクリート	24-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	2.5	単価	62,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	作業半径11.6m 吊上げ高さ3.0m	m 3	2.5	34,840	87,100	WYB00007	単- 46号	
生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	m 3	2.675	22,300	59,652.5			
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	0.3	3,941	1,182.3	CB224710		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	6	1,381	8,286	CB221110		
計					156,220.8			
単価					62,490		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	現場打基礎コンクリート	24-8-25(20)高炉 底幅 60 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	12,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	1.5	86,240	129,360	CB226170		
計					129,360			
単価					12,940	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 2 4-8-25(20)高炉 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	30,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張工		作業半径9.9m 吊上げ高さ3.6m	m2	1	30,280	30,280	WYB00011 単-47号	
間知ブロック規格:150kg/個未満 再生砕石 RC-40								
裏込材10m2当り使用量:5.0m3を超え7.0m3以下								
生コンクリート24-8-25(20)高炉								
胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量:3.5m3以上4.1m3以下								
遮水シート不要								
計						30,280		
単価						30,280	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	単位	m	数量	10	単価	34,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト巻止めブロック	作業半径11.9m 吊上げ高さ2.3m	m	10	6,276	62,760	WYB00003 単- 48号		
プレキャスト巻止ブロック (材料費)		m	10	27,820	278,200	CB226261		
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m <sup>2</sup>	0.3	3,941	1,182.3	CB224710		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	5	1,381	6,905	CB221110		
計					349,047.3			
単価					34,910	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	現場打天端コンクリート	24-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	2.5	単価	62,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	作業半径11.9m 吊上げ高さ2.3m	m 3	2.5	34,840	87,100	WYB00015 単- 49号		
生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	m 3	2.675	22,300	59,652.5			
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	0.3	3,941	1,182.3	CB224710		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	6	1,381	8,286	CB221110		
計					156,220.8			
単価					62,490	円/m3		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	中層混合処理工	改良深度:1.2m 特許料:無	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	3,469
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.47	31,008	14,573			
特殊作業員		人	0.47	28,458	13,375			
普通作業員		人	0.93	25,908	24,094			
中層混合処理機(トンチヤ式)運転	ペースマシン 20t(山積0.8m3)級ハックホ	日	0.47	338,100	158,907	WYB00013 単一 61号		
深層混合処理機(スライ-式)運転	スライ-プラント(全自動)20m3/h	日	0.47	82,320	38,690	WYB00014 単一 62号		
諸雑費 (率+まるめ) 39%		式	1		97,261			
計					346,900			
単価					3,469	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.512m3/m2 生コンクリート各種	単位	m 2	数量	100	単価	36,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	15,473.4	1,547,340			
コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	8,600	860,000			
生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	m 3	57.344	22,300	1,278,771			
諸雑費 (まるめ)		式	1		889			
計					3,687,000			
単価					36,870	円/m 2		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.458m3/m2 生コンクリート各種	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	35,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m <sup>2</sup>	100	15,473.4	1,547,340		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個 未 満	m <sup>2</sup>	100	8,600	860,000		
	生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	m <sup>3</sup>	51.296	22,300	1,143,900		
	諸雑費(まるめ)		式	1		760		
	計					3,552,000		
	単価					35,520	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	間知ブロック張工	作業半径8.6m 吊上げ高さ3.0m	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	32,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	31,008	3,100			
ブロック工		人	0.2	30,804	6,160			
特殊作業員		人	1.19	28,458	33,865			
普通作業員		人	2.34	25,908	60,624			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.3	45,600	13,680			
生コンクリート 高炉	24-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	4.72	22,300	105,256			
間知ブロック	JIS粗面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>	10	8,600	86,000			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	9.47	1,300	12,311			
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	2	458	916			
吸い出し防止シート	河川護岸用 t=10mm	m <sup>2</sup>	0.008	765	6			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,182			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	間知ブロック張工	作業半径8.6m 吊上げ高さ3.0m	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					10		32,710	
計							327,100	
単価							32,710	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	プレキャスト巻止めブロック	作業半径11.6m 吊上げ高さ3.0m	単位	m	数量	10	単価	6,276
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	31,008	12,403			
特殊作業員		人	0.4	28,458	11,383			
普通作業員		人	0.8	25,908	20,726			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.4	45,600	18,240			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					62,760			
単価					6,276	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	現場打天端コンクリート	作業半径11.6m 吊上げ高さ3.0m	単位	m 3	数量	10	単価	34,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	31,008	52,713			
特殊作業員		人	2.3	28,458	65,453			
普通作業員		人	5.8	25,908	150,266			
養生工(一般養生)	小型構造物	m 3	10	2,585	25,850	WYB00009 単- 63号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.6	45,600	27,360			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		26,758			
計					348,400			
単価					34,840	円/m 3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	間知ブロック張工	作業半径9.9m 吊上げ高さ3.6m	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	30,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	31,008	3,100		
ブロック工			人	0.2	30,804	6,160		
特殊作業員			人	1.04	28,458	29,596		
普通作業員			人	2.04	25,908	52,852		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.3	45,600	13,680		
生コンクリート 高炉		24-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	4.3	22,300	95,890		
間知ブロック		JIS粗面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>	10	8,600	86,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	7.71	1,300	10,023		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	2	458	916		
吸い出し防止シート		河川護岸用 t=10mm	m <sup>2</sup>	0.008	765	6		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		4,577		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	プレキャスト巻止めブロック	作業半径11.9m 吊上げ高さ2.3m	単位	m	数量	10	単価	6,276
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	31,008	12,403			
特殊作業員		人	0.4	28,458	11,383			
普通作業員		人	0.8	25,908	20,726			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.4	45,600	18,240			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					62,760			
単価					6,276	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	現場打天端コンクリート	作業半径11.9m 吊上げ高さ2.3m	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	34,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	31,008	52,713			
特殊作業員		人	2.3	28,458	65,453			
普通作業員		人	5.8	25,908	150,266			
養生工(一般養生)	小型構造物	m <sup>3</sup>	10	2,585	25,850	WYB00016 単一 63号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.6	45,600	27,360			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		26,758			
計					348,400			
単価					34,840	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	439.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,008	9,147			
とび工		人	0.295	32,436	9,568			
普通作業員		人	0.295	25,908	7,642			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	58,170	17,160	WK250590 単一 64号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		433			
計					43,950			
単価					439.5	円/m <sup>2</sup>		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,494
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204	31,008	6,325			
特殊作業員		人	0.204	28,458	5,805			
普通作業員		人	0.204	25,908	5,285			
大型土のう袋材	耐候性 φ110×110(cm) 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	49,880	10,175	WK250500		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	45,600	9,302	単一 65号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		348			
計					74,940			
単価					7,494	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	989.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	31,008	2,914			
特殊作業員		人	0.094	28,458	2,675			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	45,600	4,286			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		22			
計					9,897			
単価					989.7	円/袋		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	遮水シート撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	771
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.33	31,008	10,232			
普通作業員		人	2	25,908	51,816			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.33	45,600	15,048			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					77,100			
単価					771	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,062,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	28,458	455,328		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	2.4	45,600	109,440		
運搬費等率 265%			式	1		1,496,635		
諸雑費 (まるめ)			式	1		597		
計						2,062,000		
単価						2,062,000	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,350		
単価						4,350	円/t	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	中層混合処理機(トレンチャ式)運転	ベースマシン 20t(山積0.8m3)級バックホウ	単位	日	数量	1	単価	338,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	31,314	31,314			
軽油		L	113	138	15,594			
中層混合処理機 [ベースマシン]	20t(0.8m3)級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688			
中層混合処理機(トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度(標準)5m 適合ベースマシン20t級	供用日	1.68	121,000	203,280			
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176			
諸雑費(まるめ)		式	1		48			
計					338,100			
単価					338,100	円/日		



## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	養生工(一般養生)	小型構造物	単位	m 3	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.22	31,008	6,821	
	普通作業員		人	0.62	25,908	16,062	
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		2,967	
	計					25,850	
	単価					2,585	円/m 3

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	58,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	31,314	31,314			
軽油		L	119	138	16,422			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.06	9,840	10,430			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						58,170		
単価						58,170	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	49,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	31,314	31,314			
軽油		L	65	138	8,970			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.36	7,050	9,588			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					49,880			
単価					49,880	円/日		

## R 7 荒川第二調節池池内水路整備その1 工事

## ( 当 初 ) 請負工事費計算書

( 1)直接工事費	129,711,233		
( 2)共通仮設費	14,592,680		
( 3)純工事費	144,303,913		
( 1)+( 2)			
( 4)現場管理費	35,175,000		
( 5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
( 6)工事原価	179,478,913	(17)工場管理費	0
( 3)+( 4)+( 5)+(18)		(18)工場製作原価	0
(7')一般管理費等(計上額)	28,471,087	(16)+(17)	
(8')その他費目計	0	(( 7)一般管理費等(計算額)	28,479,732
( 9)業務委託料等	0		
(10)工事価格	207,950,000		
( 6)+(7')+(8')+( 9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額	20,795,000		
(12)請負工事価格	228,745,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格	207,950,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格	208,967,000		
(15)調査基準価格の100/110	189,970,000		
(万円未満切り捨て)			