

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
荒川調節池工事事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その2工事
工事地名	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	荒川調節池工事事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025061004	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	212日間 自 令和 7年 9月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	浦和地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	荒川上流本川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
築堤・護岸	1	式	
河川土工	1	式	
掘削工	1,000	m3	
盛土工	1,470	m3	
法面整形工	60	m2	
		地盤改良工	1
		法覆護岸工	1
		根固め工	1
		仮設工	1
		式	
		式	
		式	
		式	

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 一般改修（一般）
---------------------	----------------	-----------------	---------------------

設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その2工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		152,477,284				
河川土工		式	1		5,000,770				
掘削工		式	1		431,800				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,000	431.8	431,800				単-1号
盛土工		式	1		4,534,824				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	630	6,848	4,314,240				単-2号
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	840	262.6	220,584				単-3号
法面整形工		式	1		34,146				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	60	569.1	34,146				単-4号
地盤改良工		式	1		5,936,164				
固結工		式	1		5,936,164				
中層混合処理		式	1		5,936,164				内-1号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その2 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法覆護岸工		式	1		92,170,399				
作業土工		式	1		5,643,515				
床掘り	土砂	式	1		791,120			内-2号	
埋戻し	土砂	式	1		4,448,450			内-3号	
基面整正		式	1		300,556			内-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		88,792			内-5号	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		14,597			内-6号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 大型積ブロック(左岸側)		式	1		39,831,380				
プレキャスト基礎ブロック	底幅 76 c m 高さ 20 c m	m	206	22,810	4,698,860			単-5号	
大型ブロック積	998×500×559	m2	689	22,290	15,357,810			単-6号	
胴込・裏込コンクリート	24-8-25(20)高炉	m3	234	34,260	8,016,840			単-7号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	201	4,134	830,934			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その2 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	m	206. 4	33, 740	6, 963, 936			単-9号	
現場打天端コンクリート	24-8-25 (20) 高炉	m3	50	79, 260	3, 963, 000			単-10号	
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) 大型積ブロック (右岸側)		式	1		46, 695, 504				
プレキャスト基礎ブロック	底幅 76 c m 高さ 20 c m	m	205	22, 810	4, 676, 050			単-11号	
大型ブロック積	998×500×559	m2	888	22, 290	19, 793, 520			単-12号	
胴込・裏込コンクリート	24-8-25 (20) 高炉	m3	302	34, 260	10, 346, 520			単-13号	
胴込・裏込材 (砕石)	再生砕石 RC-40	m3	261	4, 134	1, 078, 974			単-14号	
プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	m	205	33, 740	6, 916, 700			単-15号	
現場打天端コンクリート	24-8-25 (20) 高炉	m3	49	79, 260	3, 883, 740			単-16号	
根固め工		式	1		951, 748				
根固めブロック工		式	1		727, 595				
消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 0.5 t	個	12	14, 650	175, 800			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その2 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 1 t	個	10	25,360	253,600			単-18号	
消波根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 0.5 t ブロック購入無	個	12	5,667	68,004			単-19号	
消波根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 1 t ブロック購入無	個	10	5,667	56,670			単-20号	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	7.3	23,770	173,521			単-21号	
間詰工		式	1		224,153				
間詰コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	m3	5	29,800	149,000			単-22号	
吸出し防止材	t=20mm	m2	39	1,927	75,153			単-23号	
仮設工		式	1		48,418,203				
仮水路工		式	1		48,418,203				
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	φ 1500	式	1		48,418,203			内-7号	
直接工事費		式	1		152,477,284				
共通仮設費		式	1		15,183,500				

設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その2 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
共通仮設費		式	1		4,602,500				
運搬費		式	1		2,062,000				
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,062,000				内-8号
技術管理費		式	1		1,168,500				
土質等試験費		式	1		22,500				内-9号
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000				内-10号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,372,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,581,000				
純工事費		式	1		167,660,784				
現場管理費		式	1		39,646,000				
工事原価		式	1		207,306,784				
一般管理費等		式	1		32,253,216				

設計内訳書

工事名	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その2 工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		239,560,000			
消費税相当額			式	1		23,956,000			
工事費計			式	1		263,516,000			

一式当たり内訳書

中層混合処理

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【改良深度：1. 2m】								
中層混合処理工	改良深度：1. 2m 特許料：無	m 3	309	3, 469	1, 071, 921			WYB00001
改良材	特殊土用 バラ	t	29. 5	19, 900	587, 050			単一 24号
【改良深度：1. 1m】								
中層混合処理工	改良深度：1. 1m 特許料：無	m 3	797	3, 469	2, 764, 793			WYB00009
改良材	特殊土用 バラ	t	76	19, 900	1, 512, 400			単一 25号
合 計					5, 936, 164			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	3, 100	255. 2	791, 120			CB210030
合 計					791, 120			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	2, 000	2, 071	4, 142, 000			CB210410
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	90	3, 405	306, 450			CB210410
合 計					4, 448, 450			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	580	518. 2	300, 556			CB210080
合 計					300, 556			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	110	807. 2	88, 792			CB210110
合 計					88, 792			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	110	132. 7	14, 597			CB210610
合 計					14, 597			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書 暗渠排水管
高密度ポリエチレン管

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 1,100～1,500mm 要 全ての費用	m	214	200, 000	42, 800, 000			CB222770
【設置時】								
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1, 900	255. 2	484, 880			CB210030
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	1, 600	1, 124	1, 798, 400			CB210410
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	190	807. 2	153, 368			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	190	132. 7	25, 213			CB210610
【撤去時】								
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1, 600	255. 2	408, 320			CB210030
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	1, 900	1, 124	2, 135, 600			CB210410
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	580	807. 2	468, 176			CB210110
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	580	248. 7	144, 246			CB210020
合 計					48, 418, 203			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	1	2, 062, 000	2, 062, 000			WB010350 単一 28号
合 計					2, 062, 000			

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験		検体	3	7, 500	22, 500			WYB00004
合 計					22, 500			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 29号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 30号
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	431. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	431. 8	431. 8	CB210120		
計						431. 8			
単価						431. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 848	6, 848	CB210510	
計						6, 848		
単価						6, 848	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	262. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	262. 6	262. 6	CB210570		
計						262. 6			
単価						262. 6	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	569. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	569. 1	569. 1	CB220070	
計						569. 1		
単価						569. 1	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 76 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	22, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック			m	10	5, 132	51, 320	CB226220	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			m	10	16, 270	162, 700	CB226221	
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m 2	0. 2	3, 941	788. 2	CB224710	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	9. 6	1, 381	13, 257. 6	CB221110	
計						228, 065. 8		
単価						22, 810	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	大型ブロック積	998×500×559	単位	m2	数量	688. 9	単価	22, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り	m 2	688. 9	6, 429	4, 428, 938. 1	CB226230	
大型ブロック (材料費)			m 2	688. 9	15, 800	10, 884, 620	CB226231	
樹脂発泡体目地板		厚10mm 15倍	m 2	33. 6	1, 150	38, 640		
計						15, 352, 198. 1		
単価						22, 290	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	胴込・裏込コンクリート	24-8-25 (20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	34, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 生コンクリート各種	m 3	1	34, 260	34, 260	CB226110		
計						34, 260			
単価						34, 260	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		大型ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	4, 134	4, 134	CB226120	
計						4, 134		
単価						4, 134	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	単位	m	数量	10	単価	33,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト巻止ブロック			m	10	5,104	51,040	CB226260	
プレキャスト巻止ブロック (材料費)			m	10	27,820	278,200	CB226261	
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m 2	0.3	3,941	1,182.3	CB224710	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	5	1,381	6,905	CB221110	
計						337,327.3		
単価						33,740	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	現場打天端コンクリート	24-8-25(20) 高炉	単位	m3	数量	2. 4	単価	79, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m 3	2. 4	69, 840	167, 616	CB226180	
	目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	0. 2	3, 941	788. 2	CB224710	
	基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	15. 8	1, 381	21, 819. 8	CB221110	
	計					190, 224		
	単価					79, 260	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 76 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	22, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック		m	10	5, 132	51, 320	CB226220	
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	10	16, 270	162, 700	CB226221	
	目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	0. 2	3, 941	788. 2	CB224710	
	基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	9. 6	1, 381	13, 257. 6	CB221110	
	計					228, 065. 8		
	単価					22, 810	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	大型ブロック積	998×500×559	単位	m2	数量	887. 7	単価	22, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り	m 2	887. 7	6, 429	5, 707, 023. 3	CB226230	
大型ブロック (材料費)			m 2	887. 7	15, 800	14, 025, 660	CB226231	
樹脂発泡体目地板		厚10mm 15倍	m 2	43. 6	1, 150	50, 140		
計						19, 782, 823. 3		
単価						22, 290	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	胴込・裏込コンクリート	24-8-25 (20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	34, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 生コンクリート各種	m 3	1	34, 260	34, 260	CB226110	
計						34, 260		
単価						34, 260	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m 3	1	4, 134	4, 134	CB226120	
計						4, 134		
単価						4, 134	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	プレキャスト巻止ブロック	幅 30 c m 高さ 100 c m	単位	m	数量	10	単価	33,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト巻止ブロック		m	10	5,104	51,040	CB226260	
	プレキャスト巻止ブロック (材料費)		m	10	27,820	278,200	CB226261	
	目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m 2	0.3	3,941	1,182.3	CB224710	
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	5	1,381	6,905	CB221110	
	計					337,327.3		
	単価					33,740	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	現場打天端コンクリート	24-8-25(20) 高炉	単位	m3	数量	2. 4	単価	79, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m 3	2. 4	69, 840	167, 616	CB226180	
	目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	0. 2	3, 941	788. 2	CB224710	
	基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	15. 8	1, 381	21, 819. 8	CB221110	
	計					190, 224		
	単価					79, 260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一17号	消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 0.5 t	単位	個	数量	1	単価 14,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 24-8-25(20)(高炉) 0.17m3以上0.23m3以下	個	1	13,060	13,060	CB310010
鉄筋工 [市場単価]		SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.007	227,000	1,589	WB810010 単一 26号
計						14,649	
単価						14,650	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一18号	消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 1 t	単位	個	数量	1	単価 25,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 24-8-25(20)(高炉) 0.39m3を超え0.45m3以下	個	1	23,770	23,770	CB310010
鉄筋工 [市場単価]		SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.007	227,000	1,589	WB810010 単一 26号
計						25,359	
単価						25,360	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	消波根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 0.5 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	5,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 12m以下 H<-3m, 3m<H 14個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	個	1	5,667	5,667	CB310070	
計						5,667		
単価						5,667	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	消波根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	5,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 12m以下 H<-3m, 3m<H 14個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	個	1	5,667	5,667	CB310070	
計						5,667		
単価						5,667	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	幅 30 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	23,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト横帯ブロック		作業半径8.4m 吊上げ高さ3.7m	m	10	7,845	78,450	WYB00006 単一 27号	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)			m	10	15,150	151,500	CB226251	
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m 2	0.2	3,941	788.2	CB224710	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用	m 2	5	1,381	6,905	CB221110	
計						237,643.2		
単価						23,770	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一22号	間詰コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価 29, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	29, 800	29, 800	CB240010
計						29, 800	
単価						29, 800	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一23号	吸出し防止材	t=20mm	単位	m2	数量	1	単価 1, 927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置			m 2	1	1, 927	1, 927	CB224720
計						1, 927	
単価						1, 927	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	中層混合処理工	改良深度:1. 2m 特許料:無	単位	m 3	数量	100	単価	3, 469
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 47	31, 008	14, 573		
	特殊作業員		人	0. 47	28, 458	13, 375		
	普通作業員		人	0. 93	25, 908	24, 094		
	中層混合処理機(トンチキ式)運転	ペースマシン 20t (山積0. 8m3) 級ハックホウ	日	0. 47	338, 100	158, 907	WYB00002 単一 31号	
	深層混合処理機(スライ式)運転	スライプラント(全自動)20m3/h	日	0. 47	82, 320	38, 690	WYB00003 単一 32号	
	諸雑費 (率+まるめ) 39%		式	1		97, 261		
	計					346, 900		
	単価					3, 469	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	中層混合処理工	改良深度:1. 1m 特許料:無	単位	m 3	数量	100	単価	3, 469
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 47	31, 008	14, 573		
	特殊作業員		人	0. 47	28, 458	13, 375		
	普通作業員		人	0. 93	25, 908	24, 094		
	中層混合処理機(トンチキ式)運転	ペースマシン 20t (山積0. 8m3) 級ハックホウ	日	0. 47	338, 100	158, 907	WYB00010 単一 31号	
	深層混合処理機(スライ式)運転	スライプラント(全自動)20m3/h	日	0. 47	82, 320	38, 690	WYB00011 単一 32号	
	諸雑費 (率+まるめ) 39%		式	1		97, 261		
	計					346, 900		
	単価					3, 469	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	鉄筋工〔市場単価〕	SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	227, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	150, 000	154, 500		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 465. 9	72, 465		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					227, 000		
	単価					227, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	プレキャスト横帯ブロック	作業半径8. 4m 吊上げ高さ3. 7m	単位	m	数量	20	単価	7, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31, 008	31, 008		
特殊作業員			人	1	28, 458	28, 458		
普通作業員			人	2	25, 908	51, 816		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	45, 600	45, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						156, 900		
単価						7, 845	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－28号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 062, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	28, 458	455, 328		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 4	45, 600	109, 440		
運搬費等率 265%			式	1		1, 496, 635		
諸雑費（まるめ）			式	1		597		
計						2, 062, 000		
単価						2, 062, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	中層混合処理機(トレンチャ式)運転	ベースマシン 20t(山積0.8m3)級バックホウ	単位	日	数量	1	単価	338, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 314	31, 314		
軽油			L	113	138	15, 594		
中層混合処理機〔ベースマシン〕			2 0 t （ 0 . 8 m 3 ） 級バックホウ	供用日	1. 68	26, 600	44, 688	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕			改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン2 0 t 級	供用日	1. 68	121, 000	203, 280	
施工管理装置			1 ピースブーム用	供用日	1. 68	25, 700	43, 176	
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						338, 100		
単価						338, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－32号	深層混合処理機(スラー式)運転	スラープラント(全自動)20m3/h	単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラープラント（全自動）〕		能力20m3／h	供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円／日	

R 7 荒川第二調節池池内水路整備その2工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	152, 477, 284
(2)共通仮設費	15, 183, 500
(3)純工事費	167, 660, 784

(1)+(2)

(4)現場管理費	39, 646, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6)工事原価	207, 306, 784
----------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額)	32, 253, 216
-----------------	--------------

(8')その他費目計	0
------------	---

(9)業務委託料等	0
------------	---

(10)工事価格	239, 560, 000
----------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額	23, 956, 000
------------	--------------

(12)請負工事価格	263, 516, 000
------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格	239, 560, 000
-------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格	241, 098, 000
------------	---------------

(15)調査基準価格の100/ 110	219, 180, 000
---------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費	0
--------------	---

(17)工場管理費	0
-----------	---

(18)工場製作原価	0
------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	32, 253, 434	)
------------------	--------------	---