

令和6年8月3日
国土交通省関東地方整備局
宇都宮国道事務所

国道4号 栃木県那須町寺子乙地先における 水路ボックスの側壁崩壊について（第2報）

国道4号上り線の栃木県那須町寺子乙地先にて横断水路ボックスの側壁崩壊による片側交互通行を解除しました。

国道4号上り線の栃木県那須町寺子乙地先にて、国道を横断する水路ボックス（長さ約9.5m、幅約1.5m、高さ約1.5m）の側壁が約5mにわたり崩壊が発生しました。崩壊原因は水路ボックスの経年劣化や、近年多発する豪雨の影響で水路側壁基礎が洗われ損傷したものと考えられます。

令和6年7月25日（木）20時30分から片側交互通行を実施するとともに、崩壊側壁等撤去、空隙充填などの復旧作業を実施しておりました。今回、作業が完了したことから、8月3日（土）16時00分に交通規制を解除しましたので、お知らせします。

今後、抜本的な対策について、関係機関と調整の上、検討して参ります。

道路利用者や水路利用者の皆さまにはご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

※宇都宮国道事務所ホームページ、X（旧 Twitter）でも道路情報が確認できます。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 栃木県政記者クラブ 茨城県政記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 宇都宮国道事務所

電話：028-639-2181（代表）

副所長 町田（まちだ）（内線：205）

管理第二課長 西村（にしむら）（内線：441）

■位置図



水路ボックスの状況

■水路ボックスの側壁崩壊箇所（土砂流出状況）



■現地写真

7月29日(月)



底盤コンクリート打設施工中(下り)



底盤コンクリート打設(下り) 完了

7月30日(火)



倒壊した側壁の引き出し



土砂掘削

7月31日(水)



底盤コンクリート打設(上り)



管路設置

8月1日(木)



モルタル充填(1回目)



水路側面閉塞

8月2日(金)



舗装取り壊し



モルタル充填(2回目)

8月3日(土)



舗装復旧



交通解放