

⑦ 下池 【水確保】池の連結（Ⅲ期）

(1) 目的：中池からの水供給により、下池の水量を確保する。

(2) 基本方針

- ・下池で実施するその他の施策、特に下池下流部での嵩上げの実施状況及び、効果を見たうえで実施の必要性を検討する。

(3) 整備内容

- ・横堤部分にボックスカルバートなどを設置し中池と下池を連結する。

(4) 実現に向けた課題・問題点

- ・道路管理者との協議、調整が必要となる。
- ・中池の水質（耕作地からの肥料や消毒等の混入状況など）や、現在形成されている生態系の状況（外来魚種が多数確認されている）などを把握したうえで連結の是非を明らかにする必要がある。
- ・第4調節池の整備計画を考慮する必要がある。

