

荒川の整備現況

4. 荒川の治水整備の現況

		現状(整備済)	整備率	備考(整備率算定式)
河道 改修	本川	80.15km(29.34km) 205.81km(147.90km)	39%(20%)	完成堤防の延長 計画堤防の延長 ()は荒上区間
	支川	68.23km 94.98km	70%	完成堤防の延長 計画堤防の延長
貯留 施設	上流ダム	二瀬ダム 浦山ダム	21%	完成ダムの治水容量 計画ダムの治水容量
	貯水池	荒川第一調節池	27%	完成調節池の治水容量 計画調節池の治水容量