堤防の緊急点検結果　概要図
＜渡良瀬川上流＞

＜緊急点検結果＞　（単位：km）

直轄河川堤防延長	点検対象堤防延長	要対策延長（各対策の重複除く）	内訳			
			堤防の浸透に対する安全性		流下能力の不足箇所	水衝部等の侵食に対する安全性
			堤防への浸透	パイピング		
61.0	28.7	0.5	-	-	0.1	0.4

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。