

もと
主水だより

第14号 平成26年8月8日発行

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 松戸出張所
〒271-0042 松戸市主水新田102
TEL 047(343)3722

松戸水門(松戸排水機場)の出水対応について



【H25松戸水門(松戸排水機場)航空写真】

「松戸水門(松戸排水機場)とは」

降雨により江戸川本川が増水し坂川放水路への逆流を防ぐ目的として松戸水門があります。

また、坂川放水路の洪水を直接江戸川本川に排水する目的として松戸排水機場があります。

(写真中央右上：松戸水門

中央左：松戸排水機場)

「H26. 6. 6低気圧豪雨による出水」

南の海上に停滞した低気圧の影響により、関東地方ではまとまった降雨となり、松戸出張所においても、6月6日(金)から6月15日(日)までの間、洪水警戒体制に入り、松戸水門並びに松戸排水機場の操作を実施しました。

松戸水門の操作について

江戸川本川の水位上昇に伴い、6月 6日(金) 23:30 松戸水門閉扉

水位上昇が見込まれないため、6月15日(日) 00:58 松戸水門開扉

松戸排水機場の排水量について

1号ポンプから3号ポンプまで断続運転を実施し、累積 2,280,000m³の洪水を排水しました。【25mプール(約540m³)の約4,222杯分に相当。】



【6/7 6:05(左)、6/8 7:49(中)、6/13 7:54(右)松戸排水機場集合煙突より撮影】

平成26年度松戸出張所管内発注工事の概要

工事名 H25三輪野山地区低水護岸工事

工事場所 流山市三輪野山地先

工事期間 平成26年6月24日～平成27年2月27日

工事名 H25深井新田地区低水護岸工事

工事場所 流山市深井新田地先

工事期間 平成26年6月19日～平成27年2月27日

(両工事とも、天候等の関係で、工事期間を3月まで延期する場合があります。)



測量・調査は、7月下旬から。工事用道路施工、樹木伐採は8月中旬頃～10月中旬頃。低水護岸工事は10月中旬頃から着工させて頂く予定です。

(工事は、朝8:00から夕方6:00に行います。日曜・祝日は休止します。ただし、やむを得ず日曜・祝日に工事を行う場合は、現場掲示板で事前告知させて頂きます。なお、夜間工事は行いません。)

- (株)吉田組 施工箇所
- 川村建設(株) 施工箇所
- 工事用道路
- (株)吉田組施工
- 9月頃契約予定工事

「本工事に関するお問い合わせ」

受注者：H25三輪野山地区低水護岸工事 080-6228-7889【(株)吉田組 土岐】

H25深井新田地区低水護岸工事 090-1842-4976【川村建設(株) 梅澤】

発注者：江戸川河川事務所 松戸出張所 047(343)3722【大須賀、齋藤、庄司】

写真館



あともがき

左の写真は、6月に改修が完了した古ヶ崎排水機場1号ポンプになります。来たる出水に備え、関係機関と協力し、皆様方の生命と財産をお守りするため、尽力する所存でございます。

「主水だより(第14号)」編集：T.S

出張所だよりは江戸川河川事務所のホームページに(<http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa>)掲載しています。