

維持管理内容の精査と当面の試行について

維持管理内容を組み込んだイベントの企画に向けて

1. 維持管理内容の精査

●管理目標WGで整理した表をもとに、現状の整備状況とこれまでの意見に基づく維持管理上の課題事項を追記した表です。

第9回～第11回
委員会検討資料

地区・管理対象		維持管理	現状	現時点の課題	備考	
上池	上池 旧流路 整備地	呑み口	洪水後のゴミ除去（年1回） ※洪水流入は1.5回/年の計画	整備済み	出水時にゴミが溜まる	流入実績は2回/年（5年で10回）
			周辺の除草：毎年5月と7月の2回	整備済み	—	原則立入禁止方針
		導水路	堆積土砂の除去：10年に1回	整備済み	—	
			除草：毎年5月と7月の2回 300m	整備済み	通路付近から見てもらうため20m×両側程度の草刈りが必要である。	
		通路	管理用通路の除草（毎年5月、7月）旧流路沿い	整備しない方針	—	
	整備地	植生管理（オオブタクサ、アレチウリ、セイタカアワダチソウの除去等）：毎年13回	整備済み	オオカワヂシャが増加している。	他の外来種は現時点で問題なし	
	上池 モトクロス 場跡地 整備地	通路	管理用通路の除草（毎年5月、7月）モトA周囲	整備済み	通路に草本繁茂	
		看板	看板（5個）の補修：10年に1回	上池全体で4個で検討中（うち1個は中池共通）		
			除草：看板（5個）周囲1m範囲のみを毎年5月～10月の毎月			
		柵	補修：10年に1回	一部設置	—	
整備地	周辺の除草：毎年5月と7月の2回	一部設置	—			
整備地	植生管理（オオブタクサ、アレチウリ、セイタカアワダチソウの除去等）：毎年13回	整備中	オオカワヂシャが増加している。 通路周辺および法面に左記外来種、シンジュ・ハリエンジュ、つる性草本（カナムグラ・クズ）がある。	整備した「湿地」に影響している状況では無い。委員による維持管理試行箇所では特定外来種は確認されていない。		
中池	中池 河畔林	通路	管理用通路の除草（毎年5月、7月）	通路検討中		
		看板	看板（1個）の補修：10年に1回	中池全体で4個で検討中（うち1個は上池共通）		
			除草：看板（1個）周囲1m範囲のみを毎年5月～10月の毎月			
保全エリア	植生管理（シンジュ・ハリエンジュの伐採）：毎年1回	—	シンジュおよびつる性植物が在来植物に影響している。			
下池	下池 ハンノキ 移植地	通路	管理用通路の除草（毎年5月、7月）	通路検討中		
		看板	看板（2個）の補修：10年に1回	下池全体で7個で検討中		
			除草：看板（2個）周囲1m範囲のみを毎年5月～10月の毎月			
実施計画範囲	植生管理（シンジュ・ハリエンジュの伐採）：毎年1回 移植したハンノキのつる性草本の除去：毎年2回		維持管理作業を軽減する整備方法を検討中である。			
地区全体	全体	不法投棄・盛土・工作物等の監視・巡視	未検討			
		市町村ゴミ収集（年10回）	未検討			
	看板	看板（2個）の補修：10年に1回	看板検討中			
	管理センター（仮称）	センター施設の補修（未設置）	未検討			
	地区周辺の管理用通路の除草・補修等		通路検討中			
	航空写真（垂直・斜め）5年に1回＋大規模出水10年に1回		未検討			
	整備地以外の植生管理（樹木伐採等）	未検討	アライグマ	モニタリング中		

1. 維持管理内容の精査

今回見直し案

●現況を踏まえて見直した表です。(見直し箇所が赤) (イベント化可能な部分が青)

地区・管理対象		維持管理	現状	見直し状況	備考	
上池	上池 旧流路 整備地	呑み口	洪水後のゴミ除去(年1回) ※洪水流入は1.5回/年の計画	整備済み	原案どおり	
		導水路	周辺の除草: 毎年5月と7月の2回	整備済み	原案どおり	
			堆積土砂の除去: 10年に1回	整備済み	原案どおり	
		通路	通路付近の除草: 毎年5~6月と10月の2回 計40m(通路両側各20m)	整備済み	通路付近は来訪者が見えるようにする。	導水路の流水機能を阻害するような草本繁茂は現時点では見られない。
	整備地	管理用通路の除草(毎年5月、7月)旧流路沿い	整備しない方針	(管理対象が無いため削除)		
	上池 モトクロス 場跡地 整備地	整備地	植生管理(オオカワヂシャの除去等): 毎年5月1回	整備済み	問題となりそうなオオカワヂシャを対象とする。	当面は調査員が対応。
		通路	管理用通路の除草(毎年5~6月、10月)モトA周囲	整備済み	作業は効果実績のある時期・頻度を設定する。	
		看板	看板(5個)の補修: 10年に1回	検討中	今後検討	
			除草: 看板(5個)周囲1m範囲のみを毎年5月~10月の毎月	検討中	今後検討	
		柵	補修: 10年に1回	一部設置	今後検討	
周辺の除草: 毎年5月と7月の2回			一部設置	今後検討		
整備地	植生管理(オオカワヂシャの除去等): 毎年5月1回	整備済み	問題となりそうなオオカワヂシャを対象とする。	当面は調査員が対応。		
整備地	植生管理(オオブタクサ、アレチウリ、セイタカアワダチソウ、シンジュ、ハリエンジュ、在来つる性植物(カナムグラ・クズ)の除去等): 毎年5~6月と10月(草本)・冬季(樹木)の2回	整備済み	実際に繁茂が見られつつある種を対象とする。作業は効果実績のある時期・頻度を設定する。	整備した「湿地」に影響している状況では無い。委員による維持管理試行箇所では特定外来種は確認されていない。		
中池	中池 河畔林	通路	管理用通路の除草(毎年5月、7月)	通路検討中	今後検討	
		看板	看板(1個)の補修: 10年に1回	検討中	今後検討	
			除草: 看板(1個)周囲1m範囲のみを毎年5月~10月の毎月		今後検討	
保全エリア	植生管理(シンジュ、ハリエンジュ、在来つる性植物(カナムグラ・クズ・ツタ類)の伐採): 毎年5~6月と10月(草本)・冬季(樹木)の2回		実際に繁茂が見られつつある種を対象とする。作業は効果実績のある時期・頻度を設定する。	ハリエンジュの侵入は確認されていないが、中池旧流路左岸には多数繁茂している。		
下池	下池 ハンノキ 移植地	通路	管理用通路の除草(毎年5月、7月)	通路検討中	今後検討	
		看板	看板(2個)の補修: 10年に1回	検討中	今後検討	
			除草: 看板(2個)周囲1m範囲のみを毎年5月~10月の毎月		今後検討	
実施計画範囲	植生管理(シンジュ・ハリエンジュの伐採): 毎年1回 移植したハンノキのつる性草本の除去: 毎年2回	今後整備	今後検討			
地区全体	全体	不法投棄・盛土・工作物等の監視・巡視	未検討	今後検討		
		市町村ゴミ収集(年10回)	未検討	今後検討		
	看板	看板(2個)の補修: 10年に1回	看板検討中	今後検討		
	管理センター(仮称)	センター施設の補修(未設置)	未検討	今後検討		
	地区周辺の管理用通路の除草・補修等		通路検討中			
	航空写真(垂直・斜め) 5年に1回+大規模出水10年に1回		未検討	今後検討		
	整備地以外の植生管理(オオブタクサ、セイバンモロコシ、アレチウリ、セイタカアワダチソウ、ナヨクサフジ、菜の花類、シンジュ、ハリエンジュ、在来つる性植物(カナムグラ・クズ・ツタ類)の除去)、外来動物管理(アライグマ、ガビチョウ)	未検討	実際に問題が見られつつある種を対象とする。管理方法は今後検討。	問題となる種を動物も含め具体的に記載。		