

もと 主水だより

第37号 平成28年10月26日発行

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 松戸出張所
〒271-0042 松戸市主水新田102
TEL 047(343)3722

台風第16号の降雨による出水対応について

連続した台風に引き続き台風第16号の影響により松戸出張所管内にもたらした降雨に伴い、平成28年9月19日(月)～26日(月)の間、洪水警戒体制に入り出水対応を実施しました。なお、松戸排水機場の各ポンプの断続(間欠)運転実績は、以下のとおりです。

1号機： 897,000m³(※ポンプ稼働率約359杯分)
2号機： 1,270,500m³(※ポンプ稼働率約508杯分)
3号機：【今回の出水(洪水)による運転は無し】
合計： 2,167,500m³(※ポンプ稼働率約867杯分)

前回の出水対応から連続した事を受け、江戸川河川事務所職員昼夜を問わず出水対応を実施しました。

平成28年9月21日(水)松戸排水機場
集合煙突より松戸水門付近の状況。



毎秒15.0m³の六間川の水を江戸川に強制排水する事が可能な施設です。

古ヶ崎排水機場では、千葉県が管理する樋野口排水機場と緊密に連携を図り、出水対応を実施しました。その結果、千葉県が管理する新坂川(新松戸)、坂川(馬橋)並びに六間川(六間川)の水位低減が効果的に図れたと考えています。なお、古ヶ崎排水機場の各ポンプの断続(間欠)運転実績は、以下のとおりです。

1号機： 491,100m³(※ポンプ稼働率約196杯分)
2号機： 883,050m³(※ポンプ稼働率約353杯分)
合計： 1,374,150m³(※ポンプ稼働率約549杯分)

※オリンピックプールの大きさについては、長さ：50M、幅：25M、深さ：2M、1杯は大凡2,500m³です。

H27江戸川管内土砂改良工事進捗について

10月18日(火)時点
工事進捗率は、計画53%に対して、実施48%です。20日(木)吉川スタックヤードにおいて増設した万能土質改良機で、土砂改良(混合)を開始しました。来年1月末までに、目標生産土量を鋭意目指します。



H28. 10. 19(水)流山スタックヤードの状況。

H28. 10. 19(水)吉川スタックヤードの状況。



松戸支部10月期工事安全パトロールについて



10月18日(火)事務所の職員立会の基、松戸支部10月期工事安全パトロールを実施しました。今回対象となった、3工事(4現場)を安全巡視した結果、是正が必要となる状況は確認されませんでした。

第35回松戸市長杯カヌー競技大会について

9月25日(日)台風一過の祝日松戸市新松戸付近の樺通り橋から差向橋まで特設コースにて、第35回松戸市長杯カヌー競技大会(小学校3年生以上~大人まで)が開催(松戸市カヌー協会主催)されました。



水辺フェスタ in 宮園(宮園みずべ公園)について



10月22日(土)少しだけ肌寒い秋空の下、流山市宮園付近の宮園みずべ公園(流山市占用地)において、水辺フェスタ in 宮園が開催(みやその池と坂川を活かしたまちづくり市民の会主催)されました。

写真館



あともがき

左の写真は、維持業者の金杉建設(株)が、水辺フェスタ in 宮園において、地域貢献の一環として運営等のお手伝いをした事で、みやその池と坂川を活かしたまちづくり市民の会から感謝状を頂きました。左が市民の会会長、右が金杉建設(株)現場代理人(松本氏)「主水だより編集責任者:管理第二係 庄司」