渡良瀬川だより



No. 178 平成29年11月7日 国土交通省 渡良瀬川河川事務所 地域広報官

台風21号の出水状況



10月23日(月) 7:00頃 渡良瀬川の状況

渡良瀬川河川事務所では、台風第21号の接近に備え、10月22日(日)15時に注意体制に入りました。

渡良瀬川高津戸水位観測所(みどり市)と桐 生川広見橋水位観測所(桐生市)で水防団待 機水位を超えましたが、洪水後の点検の結果、 堤防等に大きな被害はありませんでした。



【水位】 平常時の渡良瀬川の様子

水系名	河川名	観測所名	最高水位		水防団待機 水位 (指定水位)	はんらん 注意水位 (警戒水位)	避難判断 水位	はんらん 危険水位 (危険水位)	計画高 水位	零点高
			月日時	水位(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	T.P+ m
利根川	渡良瀬川	高津戸	10/23 4時	2.71	2.20	3.30	4.40	5.00	8.54	146.27
利根川	渡良瀬川	足利	10/23 5時	2.65	3.00	3.30	4.90	5.40	6.54	32.68
利根川	桐生川	広見橋	10/23 6時	1.83	1.70	2.00	3.00	3.70	4.00	100.95
利根川	旗川	高田橋	10/23 10時	2.45	1	I	3.90	4.10	4.56	24.51
利根川	秋山川	伊保内新橋	10/23 10時	7.05	-	-	7.40	7.90	9.00	14.951
利根川	矢場川	足森橋	10/23 9時	3.58	-	-	4.00	4.20	5.31	20

1

(担当:調査課)

~河川・砂防工事が最盛期を迎えます~

渡良瀬川河川事務所では、洪水による渡良瀬川周辺の被害を防止し、住民の皆様の安全で安心な暮らしを守るため、河川・砂防工事を実施しています。

11月からは大きな洪水が少なくなるため、渡良瀬川の河川・砂防工事が最盛期を迎えます。工事期間中、地域の皆様には何かとご不便やご迷惑をおかけすることと思いますが、「安全第一」で工事を円滑に進めるように努めて参りますので、ご理解ご協力をお願いします。 (平成29年10月31日現在)

河川工事						
担出引	当長所	工事件名	施工箇所	通行規制の有無	予 定 工期末	
	1	H 28 • 29 佐野河川管内左岸維持管理工事	佐野河川出張所管内 渡良瀬川左岸及び秋山川	なし	H30.3	
佐野河川(2	H29佐野河川管内右岸維持管理工事	佐野河川出張所管内 渡良瀬川右岸、矢場川及び多々 良川	なし	H30,3	
	3	H28大古屋橋下部工事	栃木県佐野市大古屋町地先	なし	H30.2	
	4	H28大古屋橋上部工事	栃木県佐野市大古屋町地先	なし	H30.3	
	⑤	H 2 8 秋山川右岸大古屋地先築堤工事	3秋山川右岸大古屋地先築堤工事 栃木県佐野市大古屋町地先		H30,2	
	6	H 2 9 秋山川左岸伊保内地先築堤護岸工事	栃木県佐野市伊保内町地先	なし	H30,3	
	7	H29千原田堰外ゲート設備修繕工事	群馬県邑楽郡邑楽町地先	なし	H30.3	
	8	H29足利管内左岸維持管理工事	足利出張所管内 渡良瀬川左岸及び旗川	なし	H30.3	
足 利	9	H 2 9 足利管内右岸維持管理工事	足利出張所管内 渡良瀬川右岸	なし	H30,3	
	10	H28渡良瀬川天端保護工事	渡良瀬川本川、矢場川、旗川、桐生川	あり (別図参照)	H29.12	
	11)	H28大前町地先堤防法面補修工事	栃木県足利市大前町地先	あり (別図参照)	H30.1	
	12	H29桐生管内維持管理工事	桐生出張所管内	なし	H30.3	
桐生	13	H28菱町地先堤防法面補修工事	群馬県桐生市菱町地先外	あり (別図参照)	H30.1	
	14)	H29桐生管内堤防法面補修他工事	群馬県桐生市菱町地先外	あり (別図参照)	H30.3	
	砂防工事					
足	15	H28松木山腹工外工事	栃木県日光市足尾町地先	なし	H30.3	
尾砂	16	H29松木川一号砂防堰堤改築工事(予定)	栃木県日光市足尾町地先	なし	H32.3	
防	17)	H29久蔵口基盤整備工事(予定)	栃木県日光市足尾町地先	なし	H30.3	
大	18	H28関守床固護岸工事	群馬県桐生市黒保根町水沼・みどり市東町荻原地先	なし	H30.3	
間々砂	19	H28関守中流部護岸外工事	群馬県桐生市黒保根町水沼・みどり市東町荻原地先 群馬県桐生市黒保根町宿廻・みどり市大間々町上神梅地先	なし	H30,3	
防	20	H29花輪地区導流堤中流部工事	群馬県みどり市東町花輪地先	なし	H30.3	
その他						
	21)	H29渡良瀬川管内光ファイバーケーブル設備維持工事	渡良瀬川河川事務所管内	なし	H30.3	
	22	H29渡良瀬川管内ネットワーク設備設置工事	渡良瀬川河川事務所管内	なし	H30.3	

工事や通行規制の時期等については、下記の連絡先にお問い合わせ下さい。

担当出張所名	電話番号	担当出張所名	電話番号
佐野河川出張所	0283-21-6810	足尾砂防出張所	0288-93-2151
足利出張所	0284-71-2202	大間々砂防出張所	0277-72-1664
桐生出張所	0277-44-3724	渡良瀬川河川事務所	0284-71-5554



c. 渡良瀬川左岸の 東北自動車道付近の 約400mです。

b





境標

施工延長約830m

工事箇所は、桐生川左岸の 幸橋上流から中里橋上流の 約1,600mです。



⑪ H28大前町地先堤防法面補修工事

※通行規制あり

工事箇所は、渡良瀬川左岸 の鹿島橋上流から新乙女 橋区間の約2,000m です。



サケを育ててみませんか?

受精卵配布のお知らせ

わたらせ 川のふれあい館「せせら」では、毎年サケの受精卵配布と稚魚の放流を行っています。今年は12月3日(日)にサケの受精卵の配布を行います。(今回で13回目)

このイベントは、子供たちにサケの受精卵を配布し、 サケがふ化、稚魚まで成長する過程を観察してもらい、 生き物や河川環境を大切にする喜びを体感し、河川への 関心を高めてもらうことを目的としています。受精卵は 渡良瀬漁業協同組合より提供していただいています。

配布は事前申し込み制で先着100組です。 詳しくは"せせら"にお問い合わせください。



11月18日(土)10:30よりお申込み受付開始 専用電話番号:080-1038-1498 受付時間 10:30~16:00(月・木曜除く)

2月下旬には、皆さまに育てて頂いたサケの稚魚の放流 会を行います。放流会のみの参加も可能です。昨年は84 組387名の方々に参加していただきました。今年も多く の方々の参加をお待ちしています。

また、「せせら」 では、稚魚の飼育日記やサケの遡上 写真の展示等、サケに関する様々な展示を行っています。 「せせら」 でもサケの赤ちゃんを卵から育てますので、 ぜひお越しください。

(担当 調査課)



H28年度 受精卵配布の様子



サケの赤ちゃん



H28年度 稚魚の放流の様子

渡良瀬川流域防災情報等発信施設「せせら」のご利用案内

所在地:栃木県足利市岩井町465-1 渡良瀬グリーンプラザ3階 TEL&FAX:0284-44-3001

開館時間

4~6月 及び 9~3月 平日・休日ともに10:30~16:00

7・8月 平日・休日ともに 9:30~16:45

休館日

毎週 月・木曜日(祝日の場合は翌日)、

年末年始 **入館料**:無料

電車でお越しの場合

駐車場:無料

電車での極しの場合 JR両毛線

東武伊勢崎線

足利駅より徒歩20分 足利市駅より徒歩25分



国土交通省関東地方整備局

渡良瀬川河川事務所

〒326-0822 栃木県足利市田中町661-3

http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/

TEL:0284 (73) 5551 FAX:0284 (73) 8504

紙面についてのご意見やご感想をお待ちしています。

パソコンからは渡良瀬川河川事務所ホームページの「お問い合わせ」 から投稿していただけます。

電話・FAXは下記番号へ、郵便の場合は下記住所「渡良瀬川河川事務所 地域広報官」あてでお願いします。

> 川の防災情報 リアルタイムの雨量と 水位を知りたい時は http://i.river.go.jp

