**参考資料４－８　既存庁舎のアスベスト含有調査報告書（抜粋）**

分析結果一覧表

受付No. 162325

件　名　横浜地方合同庁舎(仮称)PFI手法による整備検討業務 既存庁舎のアスベスト含有調査

| No. | サンプルの名称 | 外　観 | 石綿有無 | 含有されている石綿の種類 | | | | | 分析結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | クリソタイル | アモサイト | クロシドライト | トレモライト/アクチノライト | アンソフィライト | |
| 1 | ①横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 食堂 天井 | 白色岩綿吸音板 | 有 | 含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 石綿(クリソタイル 0.8%)を含有する。 |
| 2 | ②横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 食堂 天井(捨て貼り) | 白色石膏ボード | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不検出(＜0.1%)。 |
| 3 | ③横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 食堂 床 | 薄灰色Pタイル | 有 | 含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 石綿(クリソタイル 0.2%)を含有する。 |
| 4 | ④横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 厨房 天井 | 薄灰色ボード | 有 | 含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 石綿(クリソタイル 2.1%)を含有する。 |
| 5 | ⑤横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 運転手控室 天井 | 白色ボード | 有 | 無 | 含有 | 無 | 無 | 無 | 石綿(アモサイト 2.3%)を含有する。 |
| 6 | ⑥横浜第一港湾合同庁舎 1階 駐輪場 天井 | 白色物質 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不検出(＜0.1%)。 |
| 7 | ⑦横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 男子便所 天井 | 白色ボード | 有 | 含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 石綿(クリソタイル 2.3%)を含有する。 |
| 8 | ⑧横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 男子休憩室 天井 | 白色石膏ボード | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不検出(＜0.1%)。 |
| 9 | ⑨横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 第二階段室 天井・上裏 | 白色物質 | 有 | 含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 石綿(クリソタイル 1.3%)を含有する。 |
| 10 | ⑩横浜第一港湾合同庁舎 1階 書庫 天井 | 褐色物質 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不検出(＜0.1%)。 |
| 11 | ⑪横浜第一港湾合同庁舎 1階 廊下 天井 | 白色石膏ボード | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不検出(＜0.1%)。 |
| 12 | ⑬横浜税関分館 1階 税関検査場 天井 | 白色ケイ酸カルシウム板及び灰色ボード | 有 | 含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 石綿(クリソタイル 2.4%)を含有する。 |
| 13 | ⑭横浜税関分館 1階 階段 床 | 薄灰色Pタイル | 有 | 含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 石綿(クリソタイル 1.0%)を含有する。 |
| 14 | ⑮横浜税関分館 2階 事務室 天井 | 白色石膏ボード | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不検出(＜0.1%)。 |
| 15 | ⑯横浜税関分館 2階 厨房 天井 | 白色ケイ酸カルシウム板 | 有 | 含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 石綿(クリソタイル 0.2%)を含有する。 |
| 16 | ⑰横浜税関分館 2階 食堂 床 | 微茶褐色長尺シート | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不検出(＜0.1%)。 |
| 17 | ⑱横浜税関分館 2階 廊下 床 | 薄灰色Pタイル | 有 | 含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 石綿(クリソタイル 3.5%)を含有する。 |
| 18 | 横浜税関分館 1階 機械室 配管エルボ部 | 微緑灰色粉体 | 有 | 含有 | 含有 | 無 | 含有 | 無 | 石綿(クリソタイル 7.3%、アモサイト 0.8%、トレモライト/アクチノライト15%)を含有する。 |
| 19 | 横浜税関分館 1階 ダクトパッキン | 白色綿状物質 | 有 | 含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 石綿(クリソタイル 16%)を含有する。 |
| | | | | | | | | | |