

撮影箇所一覧表（全体）

| 区分 | | 写真管理項目 | | | 概要 |
|--------|----------|-----------------|---|---|---------------------------|
| | | 撮影項目 | 撮影頻度〔時期〕 | 提出頻度 | |
| 着手前・完成 | 着手前 | 全景又は代表部分写真 | 着手前1回 〔着手前〕 | 着手前 1枚 | |
| | 完成 | 全景又は代表部分写真 | 施工完了後1回 〔完成後〕 | 施工完了後 1枚 | |
| 施工状況 | 工事施工中 | 全景又は代表部分の工事進捗状況 | 月1回 〔月末〕 | 不要 | |
| | | 施工中の写真 | 工種、種別毎に設計図書、施工計画書に従い施工していることが確認できるように適宜 〔施工中〕 | 適宜 | |
| | | | 創意工夫・社会性等に関する実施状況が確認できるように適宜 〔施工中〕 | 不要 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出資料に添付 |
| | 仮設(指定仮設) | 使用材料、仮設状況、形状寸法 | 1 施工箇所に1回 〔施工前後〕 | 代表箇所 1枚 | |
| | 図面との不一致 | 図面と現地との不一致の写真 | 必要に応じて 〔発生時〕 ただし、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」による場合は、撮影毎に1回 〔発生時〕 ただし、「T S等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「T S（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「R T K-G N S Sを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」による場合は、計測毎に1回 〔発生時〕 | 不要 ただし、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」による場合は、写真測量に使用したすべての画像（ICONフォルダに格納） ただし、「T S等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「T S（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「R T K-G N S Sを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」による場合は、代表箇所各1枚 | 工事打合簿に添付する。 |

撮影箇所一覧表（全体）

| 区分 | | 写真管理項目 | | | 概要 |
|-------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|--------------|
| | | 撮影項目 | 撮影頻度〔時期〕 | 提出頻度 | |
| 安全管理 | 安全管理 | 各種標識類の設置状況 | 各種類毎に1回 〔設置後〕 | 不要 | |
| | | 各種保安施設の設置状況 | 各種類毎に1回 〔設置後〕 | | |
| | | 監視員交通整理状況 | 各1回 〔作業中〕 | | |
| | | 安全訓練等の実施状況 | 実施毎に1回 〔実施中〕 | 不要 | |
| 使用材料 | 使用材料 | 形状寸法 使用数量 保管状況 | 各品目毎に1回 〔使用前〕 | 不要 | 品質証明に添付する。 |
| | | 品質証明 (JISマーク表示) | 各品目毎に1回 | | |
| | | 検査実施状況 | 各品目毎に1回 〔検査時〕 | | |
| 品質管理 | | 別添 撮影箇所一覧表（品質管理）に準じて撮影 | | | |
| | | 不可視部分の施工 | 適宜 | 適宜 | |
| 出来形管理 | | 別添 撮影箇所一覧表（出来形管理）に準じて撮影 | | | |
| | | 不可視部分の施工 | 適宜 | 適宜 | |
| | | 出来形管理基準が定められていない | 監督職員と協議事項 | | |
| 災害 | 被災状況 | 被災状況及び被災規模等 | その都度 〔被災前〕 〔被災直後〕 〔被災後〕 | 適宜 | |
| 事故 | 事故報告 | 事故の状況 | その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕 | 適宜 | 発生前は付近の写真でも可 |
| 補償関係外 | 補償関係 | 被害又は損害状況等 | その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕 | 適宜 | |
| | 環境対策 イメージアップ等 | 各施設設置状況 | 各種毎1回 〔設置後〕 | 適宜 | |