

入札公告の概要(参考)

本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。

本工事の詳細な内容に関しては、公告文、設計図書及び現場説明書等をご覧ください。

| | |
|-------------|---|
| 工事名 | 三浦電波監視センター（19）建築改修その他工事 |
| 工事種別 | 建築工事 |
| 工事場所(都県) | 神奈川県 |
| 工事場所(市区町村) | 三浦市初声町高円坊 1691 |
| 工事概要 | <p>敷地面積 24,568 m²</p> <p>【管理棟】 構造：鉄筋コンクリート造 地上2階建 建築面積：約 700 m² 延べ面積：約 1,300 m² 用途：庁舎</p> <p>【宇宙棟】 構造：鉄骨造 地上2階建 建築面積：約 200 m² 延べ面積：約 400 m² 用途：庁舎</p> <p>工事内容：耐震改修工事、外壁改修工事 改修一式 電気設備工事 改設一式 機械設備工事 改設一式</p> |
| 担当事務所 | 横浜宮繕事務所 |
| ① 公告日 | ①R元.6.13 |
| ② 申請書の提出期限 | ②R元.6.27 |
| ③ 開札日 | ③R元.7.22 |
| 工期末 | 工事の始期から 197 日間（但し、令和元年9月2日（工事着手期限）までに工事を開始すること） |
| 入札契約方式/落札方式 | 一般競争入札（標準型）/総合評価落札方式（施工能力評価型II型） |

| | | |
|------------------|--|--|
| 参加資格要件の概要 | 等級(ランク) | <u>建築工事C等級又はB等級</u> |
| | 本店・支店・営業所の所在地 | 関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。 |
| | 企業の施工実績等 | <p>平成16年4月1日以降に、<u>関東地方整備局管内</u>で元請けとして完成・引渡し完了した下記(ア)又は(イ)いずれかの要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。</p> <p>(ア) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物の耐震改修(耐震スリットのみ)の工事(除く)工事</p> <p>(イ) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築一式(躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築(増築にあつては増築部分とする))工事</p> <p>ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。上記(ア)、(イ)の同種工事は、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。</p> <p>なお、当該実績が地方整備局所掌の工事(旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。)又は工事成績相互利用対象工事に係るものにあつては、評定点合計(工事成績評定通知書の記4.成績評定①の評定点(評定点が修正された場合にあつては、修正評定点)をいう。)が65点未満のものを除く。ただし、請負代金額が500万円未満の工事(除く)。</p> <p>経常建設共同企業体にあつては、構成員のそれぞれが上記の施工実績を有すること。</p> <p>また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。</p> |
| 配置予定技術者の資格、工事経験等 | <p>次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を本発注工事に専任で配置できること。なお、専任を要しない期間は契約締結の翌日から令和元年9月21日(土)までを予定する。また、本発注工事は受注者が工事の始期を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定することができる工事であり、契約締結の翌日から工事の始期までの間は、主任(監理)技術者の配置を要しない。複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。</p> <p>1) 主任技術者は、1級建築施工管理技士又は2級建築施工管理技士、若しくはこれらと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。</p> <p>監理技術者にあつては、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。詳細は入札説明書による。</p> <p>2) 1人の者が、過去に元請けとして完成・引渡し完了した下記(ア)又は(イ)いずれかに掲げる工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。</p> <p>(ア) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物の耐震改修(耐震スリットのみ)の工事(除く)工事</p> <p>(イ) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築一式(躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築(増築にあつては増築部分とする))工事</p> | |

| | |
|--|---|
| | <p>ただし、申請できる同種工事の工事経験は1件のみとし、これを超える件数の工事経験を申請した場合は、申請されたすべての工事を経験として認めない。上記（ア）、（イ）の同種工事は、軽微なもの（請負代金額が500万円未満の工事）は、工事経験として認めない。</p> <p>なお、当該工事経験が平成8年4月1日以降に完成・引渡し完了した地方整備局所掌の工事（旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。）又は工事成績相互利用対象工事に係るものにあつては、評定点合計（工事成績評定通知書の記4、成績評定①の評定点（評定点が修正された場合にあつては、修正評定点）をいう。）が65点未満のものを除く。ただし、請負代金額が500万円未満の工事は除く。</p> <p>経常建設共同企業体にあつては、構成員のうち1社の配置予定の主任（監理）技術者が上記の工事経験を有していればよい。</p> <p>また、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事の経験のみ同種工事の工事経験として認める。</p> <p>3) 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。</p> <p>4) 配置予定の主任（監理）技術者にあつては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。詳細は入札説明書による。</p> |
|--|---|

「三浦電波監視センター（19）建築改修その他工事」の概要（参考）

本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。本工事の詳細な内容に関しては、設計図書及び現場説明書等をご覧下さい。

1. 工事の概要

本工事は、三浦電波監視センター管理棟及び宇宙棟（神奈川県三浦市初声町高円坊1691番地）において、大規模地震時に当庁舎を利用する方々の安全を確保するため、必要な耐震性能を満たすための改修を行うとともに、これらの改修に伴う建具改修を併せて行うものです。

(1) 主な工事内容

【管理棟】

- ・既存RC壁の開口の一部を塞ぎ、RC増打ち壁を新設する耐震改修（1階：9箇所、2階：3箇所）及び既存RC梁の炭素繊維補強（1階：5箇所、2階：3箇所）と、それに伴う内装改修
- ・既存鋼製建具の撤去工法による建具改修（1階：3箇所、2階：2箇所）
- ・東側面の外壁改修及び防水改修

【宇宙棟】

- ・既存鉄骨フレーム壁のブレース補強（1階：7箇所、2階：6箇所）と、それに伴う内装改修及び外構改修
- ・既存アルミ建具、鋼製建具、鋼製シャッターの撤去工法による建具改修（1階：8箇所、2階：8箇所）
- ・管理棟への渡り廊下の鉄骨ブレース補強及びエキスパンジョイントカバー改修

(2) 施工時期、施工時間、施工手順（想定）

- ・現場説明書説明事項その2ー現場及び技術に関する事項を参照
- ・外壁の鉄骨フレームの補強を実施する宇宙棟の東西南北面（1箇所ずつ）は枠組足場にて施工することを想定しています。
- ・来庁者、通行者の安全を確保するため、交通誘導警備員の人員を計上しています。（現場説明書参照）
- ・施工時間は原則として、午前8時30分から午後5時15分までとします。
- ・周辺地域に対する騒音、振動等の対策として、枠組足場に防音シートを設置することを想定しています。
- ・その他の仮設、養生、作業範囲、作業時間帯等については、仮設備等計画図（K-01図からK-10図及びEK-01図からEK-05図）を参照してください。

2. 実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等

本工事において、以下の取組みを実施しています。

(1) 実態を踏まえた積算の運用

予定価格の算出にあたり、本人負担分の法定福利費相当額を反映した「公共工事設計労務単価」を用いるとともに、法定福利費相当額が反映された見積書式の活用を行う等、実態を踏まえた価格設定を行います。

(2) 施工条件等の円滑な協議

施工計画の立案にあたり新たに必要となった調査、工事施工に関して、新たに発生した条件等について監督職員と協議した結果、請負代金額の変更が必要と判断された内容については、設計変更の対象となります。

(3) 工事関係図書等の効率化

本工事は、受発注者相互の業務の効率化と品質向上を目的とし、「工事関係図書等の効率化」を行う工事です。工事関係資料の重複提出を避けるとともに、真に必要な最小限の工事関係図書等の作成及び管理を重点的に行うこととし、効率化できる書類について監督職員と協議した上で書類作成等を行うこととなります。工事関係書類一覧表は次の URL よりダウンロードすることができます。 <http://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gijyutu/index00000001.html>

(4) 余裕期間の設定

本工事は、余裕期間を設定しています。

受注者は、発注者が示した工事着手期限（本工事では、令和元年9月2日とする。）までの間で、工事の始期を任意に設定することができます。

工事の始期前の余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置は不要です。また、その期間、現場代理人の常駐義務はありません。

なお、この余裕期間内は、工事に着手すること、資材の搬入、仮設物の設置等を行うことができません。

(5) 難工事指定について

本工事は、建物を使用しながら耐震改修その他の改修工事を行うため、使用者の安全性を確保し、かつ、効率的な施工を行う必要があります。

そのため、本工事を「難工事指定」し、一定の工事評定点を取得した場合は、今後の入札手続における総合評価の加点対象といたします。

(6) 入札時積算数量活用方式の適用

本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関して確認及び協議を行うことができる「入札時積算数量活用方式」を適用します。

(7) 見積活用方式の試行

建築関係工事の円滑な施工確保を図るため、実勢価格を予定価格に適切に反映する「見積活用方式」を試行します。主な工事内容の一つである「宇宙棟の耐震改修工事」に関し、発注者が求める項目について、入札参加者から見積価格を記載した見積書及び根拠資料（**法定福利費を含むこと**）の提出を求め、その妥当性が確認できた見積価格を予定価格作成のための参考とします。

(8) 週休2日促進工事の試行

週休2日工事（現場閉所）の実施に伴う労務費の補正等の試行を実施します。なお、本工事は、受注者が発注者へ週休2日に取組む旨を協議して取組む受注者希望方式を適用します。