



国土交通省 関東地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kanto Regional Development Bureau.

令和元年10月23日(水)
国土交通省関東地方整備局
常陸河川国道事務所

記者発表資料

「R1年水戸管内維持修繕工事」において
「施工箇所が点在する積算方式」を採用します。

昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。

今回発注する「R1年水戸管内維持修繕工事」は、那珂川水系洵沼川において護岸修繕を2箇所実施するものですが、本工事においても以下の対策を試行します。

「施工箇所が点在する積算方式」

本工事は、施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する積算方式」を採用します。

記者発表クラブ

茨城県政記者クラブ・竹芝記者クラブ・神奈川建設記者会

問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所

茨城県水戸市千波町1962-2 電話 029-240-4061 (代)

副所長(河川担当) やき あきとし
八木 昭稔

河川管理課長 なかむら かずゆき
中村 和幸

《工事概要》

- (1) 工 事 名：R1年水戸管内維持修繕工事
- (2) 工事場所：茨城県水戸市平戸町地先～茨城県水戸市川又町地先
- (3) 工 期：契約の翌日から令和2年3月31日まで
- (4) 入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価Ⅱ型）
- (5) 工事種別：維持修繕工事
- (6) 工事内容（概要）

【平戸町地先】

矢板護岸工（Ⅱ型 L=9m） 約90枚
法覆護岸工 約50m²
根固め工 約110個
構造物撤去工 1式
仮設工 1式

【川又町地先】

矢板護岸工（10H型 L=8m） 約90枚
法覆護岸工 約200m²
根固め工（袋詰玉石） 約50袋
構造物撤去工 1式
仮設工 1式

- (7) 施工箇所が点在する積算方式

本工事は、施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する積算方式」を採用します。

《スケジュール》

- 入札公告：令和元年10月23日（水）
- 入 札 日：令和元年11月18日（月）