別紙様式－１０

Ｒ１国道５１号鹿嶋市神向寺地区交差点改良工事　工事説明書

工事名	Ｒ１国道５１号鹿嶋市神向寺地区交差点改良工事
発注者	国土交通省　関東地方整備局　常陸河川国道事務所
受注者	株木建設株式会社
工　期	令和元年８月１０日～令和２年４月３０日
事業名	鹿嶋バイパス現道拡幅整備事業

事業の概要及び整備効果

国道５１号鹿嶋消防署南交差点周辺の大船津北交差点からスタジアム北交差点の区間では、複数の交差点が近接している上、上下線とも片側１車線区間と２車線区間が混在していることから、車両間の速度差が生じ、追突事故が多く発生しています。

このため、鹿嶋市大船津から清水までの延長約４．８ｋｍの区間において、車道拡幅（片側２車線化）を行い、交通円滑化を図ることで、事故の低減を図ります。

工事内容

当該工事は、上記道路整備事業（延長3.2ｋｍ）の内、鹿嶋市神向寺～鹿嶋市清水間の1.6ｋｍを整備する工事であり主な工事内容としては、

道路土工-2600m3　　路床安定処理-3000m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工-3500m2

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工-6000m2　他（縁石工、路側防護柵工、区画線工等）

施工においては、９時～１７時の昼間工事で、片側１車線規制により行い、工事中においても走行１車線を確保し工事を行います。

４車線化の施工方法は,現状2車線部は中央分離帯部を拡幅し、4車線化実施済箇所においても損傷の大きい箇所は切削オーバーレイで補修を行います。

拡幅箇所断面



補修箇所断面



連絡先

発　注　者	受　注　者
関東地方整備局　常陸河川事務所 道路管理二課 ＴＥＬ：０２９－２４０－４０７３	株木建設株式会社　茨城本店 ＴＥＬ：０２９－２４８－０２５４