R1那珂川下伊勢畑地区堤防緊急復旧工事説明書

工　事　名	R1那珂川下伊勢畑地区堤防緊急復旧工事
発　注　者	国土交通省　関東地方整備局　常陸河川国道事務所
請　負　者　名	株式会社 髙野工務店
工　期	令和元年10月14日～令和2年10月30日
事　業　名	

事業の概要及び整備効果

■事業内容

令和元年の台風19号洪水により破堤した那珂川堤防をより強固な堤防にするための工事を実施します。

■事業効果

・破堤した堤防の復旧を行い、治水安全の向上を図ります。
・堤防表側全面にブロック等で補強し、覆土を行うことで、堤防の強化を図ります。
・堤防裏法尻をブロックで補強し、越水時の堤防決壊を防ぎます。

標準断面図



工　事　内　容

本工事は、常陸大宮市下伊勢畑地区(那珂川右岸41.0ｋｍ付近)の那珂川堤防緊急復旧工事となり、 延長250ｍの堤防を復旧する工事です。
主な工事内容としては、下記の通りになります。

・盛土工　　：盛土を行い、堤防を大きくします。
・法覆護岸工　：コンクリートブロック等を法面に敷設し、堤防の補強を行います。
・植生工　　：堤防法面に張芝を行い、法面の保護を行います。
・附帯道路工　：堤防上部及び堤防裏側の舗装を行います。

以上が主な工事内容になり、詳細及び寸法等はについては上記標準横断図をご参照ください。
なお、各工種の施工期間中は、堤防上部及び裏側の管理用通路が、通行止めとなります。

連　絡　先

発　注　者	請　負　人
関東地方整備局　常陸河川国道事務所 工務第一課 TEL：029-240-4065 那珂出張所 TEL：029-289-4671	株式会社 髙野工務店 TEL：029-296-0024 現場代理人　内田耕一 監理技術者　内田耕一