

## 「取手法務出張所（20）エレベーター設備改修その他工事」の概要（参考）

本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。本工事の詳細な内容に関しては、設計図書及び現場説明書等をご覧ください。

### 1. 工事の概要

本工事は、水戸地方法務局取手出張所（茨城県取手市宮和田1784番地1）のエレベーター設備の更新を行う工事です。

#### (1) 主な工事内容

- ・既存油圧式エレベーター及び付随する油圧ユニットの撤去、機械室なしエレベーターの新設を行います。また、警報盤の新設を行います。
- ・エレベーター機械室内の送風機の撤去・新設を行います。
- ・電気設備工事は、エレベーター設備の更新に係わる動力配線更新や動力制御盤の改修及び照明器具等の更新を行います。また、緊急地震速報連動運転用の空配管の新設を行います。
- ・建築工事は、エレベーター設備の更新に伴う内装改修を行います。

#### (2) 施工時期、施工時間、施工手順（想定）

- ・仮設、養生、作業範囲、作業時間帯等については、08/18図及び09/18図を参照してください。

#### (3) その他留意点

- ・余裕期間（任意着手方式）を設定しておりますので、工期末を、繁忙期で技術者が不足しがちな年度末に被らないようにすることができます。

### 2. 実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等

本工事において、以下の取組みを実施しています。

#### (1) 実態を踏まえた積算の運用

予定価格の算出にあたり、本人負担分の法定福利費相当額を反映した「公共工事設計労務単価」を用いるとともに、法定福利費相当額が反映された見積書式の活用を行う等、実態を踏まえた価格設定を行います。

#### (2) 施工条件等の円滑な協議

施工計画の立案にあたり新たに必要となった調査、工事施工に関して、新たに発生した条件等について監督職員と協議した結果、請負代金額の変更が必要と判断された内容については、設計変更の対象となります。

#### (3) 工事関係図書等の効率化

本工事は、受発注者相互の業務の効率化と品質向上を目的とし、「工事関係図書等の効率化」を行う工事です。工事関係資料の重複提出を避けるとともに、真に必要な最小限の工事関係図書等の作成及び管理を重点的に行うこととし、効率化できる書類について監督職員と協議した上で書類作成等を行うこととなります。工事関係書類一覧表は次のURLよりダウンロードすることができます。 <http://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gijyutu/index00000001.html>

#### (4) 余裕期間（任意着手方式）の設定

本工事は、余裕期間を設定しています。

受注者は、発注者が示した工事着手期限（本工事では、令和2年9月15日とする。）までの間で、工事の始期を任意に設定することができます。

工事の始期前の余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置は不要です。また、その期間、現場代理人の常駐義務はありません。

なお、この余裕期間内は、工事に着手すること、資材の搬入、仮設物の設置等を行うことができません。

#### (5) 週休2日促進工事

週休2日工事（現場閉所）の実施に伴う労務費の補正等を実施します。