

もと
主水だより

第84号 令和2年度10月27日発行

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 松戸出張所
〒271-0042 松戸市主水新田102
TEL 047(343)3722

台風14号の出水対応について

台風14号の対応として、令和2年10月10日(土)より松戸出張所は出水(洪水)体制に入り、水門操作、排水機場操作等を実施しました。

令和2年10月10日(土)から10月11日(日)までの松戸排水機場と古ヶ崎排水機場の各ポンプの断続(間欠)運転実績は、以下のとおりです。

位置図



【松戸排水機場】

	運転時間	排水量
2号機 (25m ³ /s) :	4時間31分	406,500m ³
合計 :	4時間31分	406,500m ³

【古ヶ崎排水機場】

	運転時間	排水量
1号機 (7.5m ³ /s) :	3時間16分	88,650m ³
2号機 (7.5m ³ /s) :	1時間16分	35,100m ³
合計 :	4時間32分	123,750m ³



10月11日(日)松戸水門付近 高水敷の高さまで水位が上昇している状況。

古ヶ崎排水機場については新坂川、坂川、六間川等の水位の低下(内水排除)を目的としており、千葉県及び松戸市が管理・運転する樋野口排水機場との連携運転により洪水被害を低減しています。

今後も、出水(洪水)に備えて、松戸出張所一丸となって、万全を期すように努めて参ります。

R2江戸川左岸平方村新田地先低水護岸工事 について

位置図



令和2年10月20日に池田建設株式会社とR2江戸川左岸平方村新田地先低水護岸工事の契約をしました。本工事は、堤防を拡幅するにあたり、その基礎となる護岸を設置する工事になります。工事にあたっては安全第一で努めて参りますので、地域住民・河川利用者の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。

施工者：池田建設(株)【大竹】 03(3263)2906

R2江戸川管内堤防強化対策関連工事について

令和2年10月7日に株式会社湯浅建設とR2江戸川管内堤防強化対策関連工事の契約をしました。本工事は管内で発生した土砂及び他事業から受け入れた建設発生土を堤防や護岸の工事などに使用するため、土砂を攪拌混合するものです。また、首都圏氾濫区域堤防強化対策の一環として、用地買収箇所や工所用道路の維持管理等を実施します。地域住民・河川利用者の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。

施工者：(株)湯浅建設【鈴木】 047(387)2281

土砂を混ぜ合わせている状況



写真館



あとがき

左の写真は、古ヶ崎排水機場の近くにある江戸川松戸フラワーラインのコスモスを撮影したものです。見頃を向かえており、きれいに咲いておりました。

「主水だより編集責任者：管理第二係 中西」