

《工事概要》

- (1) 工事名：R3小貝川左岸古八間排水樋管改築工事
- (2) 工事場所：茨城県取手市新川地先
- (3) 全体工期：契約締結の翌日から
令和5年7月20日まで
※余裕期間制度（フレックス方式）
- (4) 工事種別：一般土木工事
- (5) 工事内容（概要）

樋門・樋管

河川土工	1式
盛土工	約8,000m ³
地盤改良工	1式
固結工	1式
樋門・樋管本体工	1式
矢板工	約70枚
函渠工(B=2.2m H=1.8m)	約60m
矢板護岸工	1式
矢板工	約60枚
法覆護岸工	1式
仮設工	1式
製作工（ゲート・管理橋）	1式
据付工（ゲート・管理橋）	1式



(6) 施工中の堤内地排水

施工中、古八間排水路からの堤内地排水は、久賀排水樋管を通して対応する予定にて、久賀排水樋管管理者と協議済みです。

《スケジュール》

入札公告、見積依頼書交付	令和3年 7月 5日（月）
申請書及び資料の受付期限	令和3年 7月19日（月）
入札書、工事費内訳書提出期限	令和3年 8月30日（月）
開札日	令和3年 9月 2日（木）