

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[宇都宮国道事務所]

1-1 工事名 : R3矢板出張所管内区画線設置工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事
 2) 工事場所 : 栃木県矢板出張所管内
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 溶融式区画線 W = 15 10,000m
 溶融式区画線 W = 30 4,000m
 溶融式区画線 W = 45 2,500m
 溶融式区画線 矢印・文字 1,000m
 (工事発注規模)
 3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-2 工事名 : R3国分寺・小山出張所管内区画線設置工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事
 2) 工事場所 : 栃木県国分寺出張所・小山出張所管内～茨城県国分寺出張所・小山出張所管内
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 溶融式区画線 W = 15 20,000m
 溶融式区画線 W = 30 7,000m
 溶融式区画線 W = 45 3,000m
 溶融式区画線 矢印・文字 1,000m
 (工事発注規模)
 3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R3国分寺出張所管内路面補修その2工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 栃木県河内郡上三川町五分一地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 約13,000m²
舗装版打換え 約500m²
溶融式区画線 約5,000m
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R3国分寺出張所管内路面補修その3工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 栃木県小山市横倉地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 約8,000m²
舗装版打換え 約500m²
溶融式区画線 約3,000m
(工事発注規模)
8,000万円から1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R3新4号国道五霞・総和高架橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 茨城県猿島郡五霞町～茨城県猿島郡境町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 五霞高架橋
亀裂補修工 1式、断面修復工 約2m²
ひびわれ注人工 約10m、表面保護工 約70m²
伸縮装置補修工 1式
総和高架橋
亀裂補修工 1式、断面修復工 約1m²、剥落防止工 約1m²
橋面防水工 約1,500m²、伸縮装置補修工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R3 国道4号西那須野道路三島地区横断歩道橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 栃木県那須塩原市三島地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 1号歩道橋、2号歩道橋
工場製作工 約136t、工場塗装工 約3,000m²、
輸送工 約138t、歩道橋架設工 約117t【夜間作業】、
高欄 約380m、現場塗装工 約19m²、歩道橋照明設備
設置工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R3 国道4号下野薬師寺電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 栃木県下野市小金井～栃木県下野市下石橋
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 約850m、電線共同溝(特殊部) 17箇所、
舗装工(歩道部) 約800m²、舗装工(車道部) 約650
m² 排水構造物工 約400m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R3 国道4号西那須野道路三島地区電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 栃木県那須塩原市三島～栃木県那須塩原市東三島
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 約700m、電線共同溝(特殊部) 11箇所、舗
装工(歩道部) 約770m²、舗装工(車道部) 約110m²
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R3国道50号結城B P新川島橋床版工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県筑西市下川島～茨城県筑西市女方
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : RC床版工 1式
 (鉄筋 約360t、コンクリート 約1,600m³)
 排水装置工 約490m
 橋梁用高欄工 約1,000m
 転落防止網工 約710m²
 鋼橋足場等設置工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 4億5,000万円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 10 工事名 : R3国道50号結城B P布川地区改良舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県筑西市女方～茨城県筑西市布川
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 約6,300m³
 盛土工 約4,200m³
 舗装工 約9,600m²
 擁壁工 約200m
 カルバート工 約40m
 排水構造物工 約1,200m
 縁石工 約1,800m
 区画線工 約8,200m
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 11 工事名 : R3宇都宮国道管内CCTV設備設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県猿島郡五霞町～栃木県那須郡那須町
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTVカメラ新設 6台
 道の駅カメラ新設 5台
 (工事発注規模)
 1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注工事である。
 本工事は、余裕期間精度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[宇都宮国道事務所]

2-1 工事名 : R3国道4号西那須野道路二区町外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 栃木県那須塩原市二区町 外1箇所
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 縦堀用水 約70m、加治屋堀用水 約102m
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-2 工事名 : R3国道50号結城B P伊佐山地区排水整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県筑西市下川島～茨城県筑西市女方
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 管推進工(小口径推進工法) 約200m
 立抗築造工(鋼矢板) 4箇所
 人抗築造工 4箇所
 薬液注人工 1式
 側溝工 約120m
 管渠工 約110m
 集水桝 5箇所
 土留工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 3 工事名 : R 3 小山出張所止水板設置工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 栃木県小山市大字乙女1433 2
3) 工期 : 約4ヶ月

4) 工事概要 : 【庁舎】
構造規模: 鉄筋コンクリート造2階建
建築面積: 約178m²
延床面積: 約339m²

【車庫】
構造規模: 鉄骨造平屋建
建築面積: 約101m²
延床面積: 約101m²

工事内容: 建築改修一式(止水板設置 4箇所)
(工事発注規模)
3,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。