

「会計検査院安中研修所体育館(22)建築改修工事」の概要(参考)

本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。本工事の詳細な内容に関しては、設計図書及び現場説明書等をご覧ください。

【工事の概要】

本工事は、会計検査院安中研修所(群馬県安中市嶺38-1)において、体育館の屋根塗装改修及び軒裏下地調整材のアスベスト撤去、防水改修(シーリング打替え)、をする工事です。既存施設は平成14年度に全面塗装改修を行い、それから19年が経過しています。

(1) 主な工事内容

- ・塗装改修 鋼板屋根、軒先、ケラバ金物の塗り替えを行います。
- ・防水改修 鋼板屋根、軒先、ケラバ金物、各取り合いのシーリングの打ち替えを行います。
- ・環境配慮改修 軒裏下地調整材のアスベスト撤去を行います。

(2) 施工時期、施工時間、施工手順(想定)

- ・現場説明書 説明事項その2-現場及び技術に関する事項を参照下さい。
- ・改修にあたり、建物周囲に枠組足場を設置することを想定しています。
- ・通行者の安全を確保するため、交通誘導警備員の人員を計上しています。(現場説明書 説明事項その2[交通誘導警備員]参照)
- ・その他の仮設、養生、作業範囲については K-01 図、作業時間については現場説明書を参照下さい。

【実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等】

本工事において、以下の取組みを実施しています。

(1) 実態を踏まえた積算の運用

予定価格の算出にあたり、本人負担分の法定福利費相当額を反映した「公共工事設計労務単価」を用いるとともに、法定福利費相当額が反映された見積書式の活用を行う等、実態を踏まえた価格設定を行います。

(2) 施工条件等の円滑な協議

施工計画の立案にあたり新たに必要となった調査、工事施工に関して、新たに発生した条件等について監督職員と協議した結果、請負代金額の変更が必要と判断された内容については、設計変更の対象となります。

(3) 工事関係図書等の効率化

本工事は、受発注者相互の業務の効率化と品質向上を目的とし、「工事関係図書等の効率化」を行う工事です。工事関係資料の重複提出を避けるとともに、真に必要な最小限の工事関係図書等の作成及び管理を重点的に行うこととし、効率化できる書類について監督職員と協議した上で書類作成等を行うこととなります。工事関係書類一覧表は次の URL よりダウンロードすることができます。

<http://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gijyutu/index00000001.html>

(4) 余裕期間の設定

本工事は、余裕期間を設定しています。

受注者は、発注者が示した工事着手期限(本工事では、令和4年7月1日とする。)までの間で、工事の始期を任意に設定することができます。

工事の始期前の余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置は不要です。また、その期間、現場代理人の常駐義務はありません。

なお、この余裕期間内は、工事に着手すること、資材の搬入、仮設物の設置等を行うことができません。

(5) 週休2日促進工事の適用

本工事は受注者が発注者へ週休2日に取組む旨を協議して取組む受注者希望方式を適用します。

(6) 入札時積算数量活用方式の適用

本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当

該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関して確認及び協議を行うことができる「入札時積算数量活用方式」を適用します。