国土交通省 関東地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kanto Regional Development Bureau

令和４年４月１１日（月）
国土交通省　関東地方整備局
江戸川河川事務所

記　者　発　表　資　料

令和４年度　江戸川河川事務所の事業概要

令和４年度（当初）の国土交通省　江戸川河川事務所における河川事業のポイントを紹介します。

安全・安心に暮らせる地域のための川づくり

令和４年度　河川事業のポイント

１．流域治水の推進
２．江戸川の治水対策の推進
３．中川・綾瀬川の総合治水対策の推進
４．良好な河川環境の創出に向けた取組の実施
５．安全・安心を持続的に確保するための維持管理
６．「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく減災に係る取組

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ
千葉県政記者会、埼玉県政記者クラブ、都庁記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省　関東地方整備局　江戸川河川事務所
副　所　長　　石田　武司　　（いしだ　たけし）
計 画 課 長　　五十嵐　義敏　（いがらし　よしとし）
工務第一課長　塚原　千明　　（つかはら　ちあき）
電話　０４－７１２５－７３１１（代表）
FAX　０４－７１２５－７３３９

令和４年度　事業のポイント

１．流域治水の推進

江戸川、中川・綾瀬川における流域治水プロジェクトの推進のため、河川の整備や関係機関との意見交換等を実施します。

２．江戸川の治水対策の推進

首都圏を流れる江戸川の堤防が万が一にも洪水等で決壊すれば、首都圏に甚大な被害が発生します。この被害の防止・軽減に向け、堤防断面拡大等による堤防の整備・強化を実施します。

３．中川・綾瀬川の総合治水対策の推進

中川・綾瀬川流域は、急激な都市化の進行により、従来流域が有していた保水・遊水機能が減少し、出水時には浸水被害が発生し深刻な問題となっています。そのため、河川改修だけでなく流域と一体となった総合治水対策を実施します。

４．良好な河川環境の創出に向けた取組の実施

沿川自治体や住民の方々と連携して、良好な水環境の保全・維持、生物の生息・生育・繁殖環境の改善、良好な水辺空間の創出などの取り組みを推進します。

５．安全・安心を持続的に確保するための維持管理

地域に安全と安心を提供するため、堤防・排水機場等の河川管理施設が洪水時に適切に機能するよう、堤防点検や河川巡視、施設の点検・整備・補修を行うなど、日常的な維持管理を行っています。

６．「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく減災に係る取組

平成27年9月関東・東北豪雨等を契機に、「水防災意識社会再構築ビジョン」として、江戸川及び中川・綾瀬川流域における水防災意識社会を再構築する取組を平成28年度から行っています。

令和4年度予算総括表（江戸川河川事務所）

（単位:百万円）

	今年度 予算額	前年度 （当初）	前年度 （補正）	当初予算 比較 （R4/R3）
河川改修費	**5,458**	**5,956**	**2,358**	**0.92**
江戸川	4,787	4,752	2,168	1.01
中川・綾瀬川	671	1,204	190	0.56
総合水系環境整備費	**30**	**24**	**0**	**1.25**
江戸川	5	14	0	0.36
中川・綾瀬川	25	10	0	2.50
河川維持修繕費	**2,707**	**2,646**	**841**	**1.02**
江戸川	1,848	1,834	699	1.01
中川・綾瀬川	858	812	142	1.06
河川工作物応急対策費	**1,068**	**1,222**	**0**	**0.87**
江戸川	1,068	1,222	0	0.87
堰堤維持費	**534**	**518**	**263**	**1.03**
北千葉導水路	534	518	263	1.03
合計	**9,796**	**10,366**	**3,461**	**0.94**

河川別

	今年度 予算額	前年度 （当初）	前年度 （補正）	当初予算 比較 （R4/R3）
江戸川	7,708	7,822	2,867	0.99
中川・綾瀬川	1,554	2,026	332	0.77
北千葉導水路	534	518	263	1.03
合計	**9,796**	**10,366**	**3,461**	**0.94**

※上記のほか、諸費等があります。
※各合計値は、それぞれ百万円未満を四捨五入しているため、端数において一致しないものがあります。
※前年度補正を加えると、R4年度の実質的な予算合計は、R3年度当初と比較し1.28倍となります。

令和4年度予算　実施箇所　位置図＜江戸川、中川・綾瀬川＞



【江戸川の治水対策の推進】

①　江戸川　首都圏氾濫区域堤防強化対策

埼玉県幸手市、春日部市、
松伏町、吉川市

1．事業概要

　江戸川の右岸堤防がひとたび決壊すれば、その氾濫は埼玉県内だけでなく東京都まで達し、首都圏が壊滅的な被害を受ける恐れがあります。

　このような被害が発生する恐れのある区間において、堤防の浸透対策として堤防拡幅による堤防強化対策を実施し、早期に治水安全度の向上を図ります。

2．事業内容

　堤防強化対策に伴う、盛土、附帯道路整備を行います。

H13 利根川右岸の漏水状況（埼玉県加須市）



整備イメージ



【江戸川の治水対策の推進】

② 江戸川　左岸堤防 整備

千葉県野田市、流山市

1. 事業概要

江戸川の堤防では、洪水に耐えるための断面（大きさ）が不足している箇所があり、段階的に堤防整備を実施しています。

千葉県野田市今上地先（今上地区）、流山市中野久木地先（新宿新田地区）で堤防整備を実施し、早期に治水安全度の向上を図ります。

2. 事業内容

堤防整備（低水護岸工）を行います。



凡例

- 令和3年度まで
- 令和4年度実施
- 令和5年度以降



【江戸川の治水対策の推進】

③　江戸川　吉川地区河川防災ステーション整備

埼玉県吉川市

1. 事業概要

江戸川流域では、都市化に伴い人口・資産・都市機能が集中しており、江戸川の堤防が決壊した場合、甚大な被害が発生します。

万が一氾濫した場合においても、その被害を最小限に抑えるための防災関連施設の整備が急務となっており、江戸川右岸中流部における水防活動及び破堤時の緊急復旧などを迅速に行う基地として、河川防災ステーション（吉川地区）を整備します。

2. 事業内容

防災ステーション整備（附帯道路、交差点新設）の整備を行います。





凡例

- 令和3年度まで
- 令和4年度実施
- 令和5年度以降

【江戸川の治水対策の推進】

④　江戸川（えどがわ）　高規格堤防整備（こうきかくていぼうせいび）

東京都江戸川区（えどがわ）、千葉県市川市（いちかわ）

1．事業概要

江戸川下流部は低平地が広がっているため、計画規模を上回る洪水が発生し堤防が決壊した場合、甚大な被害が発生します。

このため、まちづくりと一体となって計画規模を上回る洪水に対して決壊しない堤防である高規格堤防（江戸川区篠崎（しのざき）公園地区、市川市高谷（こうや）Ⅱ期地区）を整備します。

2．事業内容

高規格堤防整備に向け、篠崎公園地区では移転補償や基盤整正、高谷Ⅱ期地区では設計検討等を行います。

凡例

令和4年度実施

令和5年度以降



【江戸川の治水対策の推進】

⑤　江戸川　高潮対策　（旧 橋 撤 去 ）

千葉県市川市

1. 事業概要

行徳橋は、昭和31年に設置され、左右岸の堤防高や桁下余裕高が不足しています。

また、老朽化も進んでいることから左右岸の高潮堤防整備にあわせ、橋梁の架替えを平成26年度より千葉県と共同事業で行い、令和2年度に通行の切り替えを行いました。

2. 事業内容

江戸川の高潮対策に伴い、旧橋の撤去を行います。



凡例

令和3年度まで

令和4年度実施

【中川・綾瀬川の総合治水対策の推進】

⑥ 中川（なかがわ） 八潮排水機場（やしおはいすいきじょう）

埼玉県八潮市（やしお）

1. 事業概要

中川流域では、都市化に伴い人口・資産・都市機能が集中しており、従前より有していた保水・遊水機能の維持・増加を図るため、流域が一体となった総合的な治水対策の取り組みや流域外への排水機能強化が必要となります。

2. 事業内容

八潮排水機場の建築設備の整備を行います。





凡例

- 令和4年度実施
- 令和5年度以降

【中川・綾瀬川の総合治水対策の推進】

⑦　中川　堤防整備（なかがわ　ていぼうせいび）

埼玉県草加市（そうかし）

1. 事業概要

　中川の堤防では、無堤部や堤防の高さが不足している箇所があり、堤防の新設及びかさ上げを順次実施しています。

　草加市（そうか）柿木町（かきのきちょう）地先（中川）で、 堤防整備を実施し、早期に治水安全度の向上を図ります。

2. 事業内容

　堤防整備（築堤、樋管改築等）を行います。

航空写真（草加市柿木町地先）



凡例

- 令和3年度まで
- 令和4年度実施
- 令和5年度以降

【安全・安心を持続的に確保するための維持管理】

⑧ 堤防等の河川管理施設の維持管理

東京都・埼玉県・千葉県・茨城県

事業の概要

管理している江戸川、中川、綾瀬川等の河川管理施設（堤防、樋管、排水機場など）について、洪水時に十分に機能させるため、河川管理施設（堤防、樋管、排水機場など）の巡視、点検、整備、補修、施設の機能改良を実施します。



堤防除草（堤防の異常を発見しやすくするため）

堤防点検

機械設備の点検・整備

電気・通信設備の点検・整備