

## 令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[長野国道事務所]

## 1-1 工事名 : R4国道19号防災山清路防災2号トンネル工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先  
 3) 工期 : 約39ヶ月  
 4) 工事概要 : 工事延長L = 1092m  
 NATM(発破掘削方式、機械掘削方式)約1090m、内空断面面積約67m<sup>2</sup>  
 掘削工・支保工(全断面、上半、下半)、覆工、防水工、インバート工、坑内付帯工、坑門工、掘削補助工(注入式鏡補強他)、仮設工、残土処理工  
 (工事発注規模)  
 50億円以上

## 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和4年10月公告予定

## 1-2 工事名 : R4国道18号上田BP神川橋上部2工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事  
 2) 工事場所 : 長野県上田市国分地先  
 3) 工期 : 約10ヶ月  
 4) 工事概要 : ・橋長L = 63m  
 ・コンクリート 約600m<sup>3</sup>  
 ・鉄筋 約50t  
 ・PC鋼材 約1,360m  
 (工事発注規模)  
 3億円から4億5,000万円未満

## 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 4 国道 1 8 号坂城更埴 B P 稲荷山改良 6 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県千曲市稲荷山地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
  - ・道路土工 約 5,000 m<sup>3</sup>
  - ・調整池 約 750 m<sup>2</sup>
  - ・排水構造物工 約 120 m(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 4 国道 1 9 号防災山清路 1 号トンネル舗装工事

- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所 : 長野県東筑摩郡生坂村東広津地区
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 :
  - コンクリート舗装工 5000 m<sup>2</sup>
  - 排水構造物工 1300 m
  - 道路土工 100 m<sup>3</sup>
  - 道路附属物施設工 1 式(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

1 - 5 工事名 : R 4 国道 1 8 号長野東 B P 柳原地区改良舗装 8 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市柳原地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
  - ・車道舗装工 約 2,000 m<sup>2</sup>
  - ・函渠工 約 L = 15 m
  - ・仮設工 1 式
  - ・擁壁工 約 200 m
  - ・排水構造物工 約 200 m(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 4 中部縦貫道新村和田地区外改良その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県松本市和田地先外
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 500m<sup>3</sup>  
路体盛土工 4500m<sup>3</sup>  
擁壁工 1000m<sup>2</sup>  
排水構造物工 2000m<sup>2</sup>  
集水枡工 30箇所  
アスファルト舗装工 2000m<sup>2</sup>  
安定処理工 10000m<sup>3</sup>  
土砂運搬工 10000m<sup>3</sup>  
応急処理工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 4 中部縦貫道波田地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県松本市波田地先外
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 約10,000m<sup>3</sup>  
除草工 約168,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本行為は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

1 - 8 工事名 : R 4 国道19号安曇野市明科駅前歩道整備外工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 長野県安曇野市明科中川手地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
排水構造物工 1式  
歩道舗装工 1式  
擁壁工 1式  
車道舗装工 1式  
(工事発注規模)  
1億2,000万円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 4 国道 1 8 号坂城更埴 B P 塩崎地区改良 1 3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : ・地盤改良工(スラリー攪拌) 約 4 0 0 本  
・地盤改良工(表層安定処理) 約 1 0 0 m<sup>2</sup>  
・排水構造物工 約 2 0 0 m  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 0 工事名 : R 4 国道 1 8 号坂城更埴 B P 塩崎地区改良 1 4 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : ・地盤改良工(スラリー攪拌) 約 3 0 0 本  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 4 国道 1 8 号平原・大倉地区チェーン着脱場設置工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市豊野町大字大倉地先～長野県小諸市平原地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 : 【大倉地区】  
盛土工 6 , 7 0 0 m<sup>3</sup>  
アスファルト舗装工 4 , 5 7 0 m<sup>2</sup>  
区画線工 3 3 0 m  
【平原地区】  
アスファルト舗装工 1 0 , 4 4 0 m<sup>2</sup>  
区画線工 1 , 6 4 0 m  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 4 長野出張所管内北部除雪作業

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市豊野町蟹沢～長野県上水内郡信濃町大字野尻
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 作業延長 L = 2 5 . 4 1 k m 新雪除雪工 1 式、拡幅除雪工 1 式、路面整正工 1 式、圧雪除雪工 1 式、運搬除雪工 1 式、凍結防止工 1 式、歩道除雪工 1 式、安全処理工 1 式、雪道巡回工 1 式  
(工事発注規模)  
6 , 0 0 0 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

## 令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 2. 通常型指名競争入札

[長野国道事務所]

## 2-1 工事名 : R4国道18号坂城更埴B P網掛地区改良5工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県埴科郡坂城町網掛地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 約10,000m<sup>3</sup>  
・函渠工 2基  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

## 2-2 工事名 : R4国道18号坂城更埴B P塩崎地区改良11工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ・地盤改良工(スラリー攪拌) 約500本  
・地盤改良工(表層安定処理) 約100m<sup>2</sup>  
・排水構造物工 約500m  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

## 2-3 工事名 : R4国道18号坂城更埴B P塩崎地区改良12工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 約3,000m<sup>3</sup>  
・調整池 約600m<sup>2</sup>  
・排水構造物工 約500m  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

## 令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 3. 公募型指名競争入札

[長野国道事務所]

## 3 - 1 工事名 : R4 長野・上田出張所管内橋梁他補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市～長野県北佐久郡軽井沢町
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 主桁補修工 1式  
床版補修工 1式  
橋面防水工 1式  
伸縮装置補修工 1式  
下部構造補修工 1式  
排水装置補修工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

## 3 - 2 工事名 : R4 信州新町・岡谷出張所管内橋梁他補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市～長野県岡谷市
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 主桁補修工 1式  
床版補修工 1式  
橋面防水工 1式  
伸縮装置補修工 1式  
下部構造補修工 1式  
排水装置補修工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

3 - 3 工事名 : R 4 国道 1 8 号新篠ノ井橋耐震補強 ( その 1 ) 工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 長野県千曲市 ~ 長野県長野市
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 支承取替工 1 式  
PCM巻立工 1 式  
( 工事発注規模 )  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度 ( フレックス方式 ) の活用予定工事である。

3 - 4 工事名 : R 4 国道 1 8 号新篠ノ井橋耐震補強 ( その 2 ) 工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 長野県千曲市 ~ 長野県長野市
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 支承取替工 1 式  
PCM巻立工 1 式  
( 工事発注規模 )  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度 ( フレックス方式 ) の活用予定工事である。