わたらせ砂防通信 WATARASE SABO TIMES

令和5年 号 (第12号

国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 大間々・足尾砂防出張所 編集・発行 大間々砂防出張所:〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1204 Tel 0277-72-1664 足尾砂防出張所:〒321-1513 栃木県日光市足尾町向原5-17 Tel 0288-93-2151 http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/

第24回渡良瀬川工事安全施工研究発表会 報告

令和4年12月22日(木)「第24回渡良瀬川工事安全施工研究発表会」を 開催しました。今回の研究発表会は新型コロナ感染症に配慮し、会場の模様を映像 配信により開催し、工事や業務の受注関係者約120名が参加しました。

研究発表会は、各工事現場で培った経験や安全に対する創意工夫について発表し、 その情報を共有することにより、安全施工技術の向上を図り、建設労働災害の根絶を 目指すことを目的に開催しています。

今回の研究発表会は、佐野河川出張所、足利出張所、桐生出張所、大間々砂防出張 所、足尾砂防出張所の5出張所より推薦された7名が工事現場で実施した安全対策に ついて発表を行いました。

発表については、渡良瀬川河川事務所、安足土木事務所、桐生土木事務所、足利 労働基準監督署の6名の審査委員による審査を行い優秀な発表の表彰を行いました。 渡良瀬川河川事務所では、安全な工事施工に取り組んでいきます。

表彰一覧

最優秀賞 『R2松木川一号砂防堰堤改修工事における安全対策について』

岩澤建設株式会社 現場代理人

優秀賞 『R3松木山腹工(畑之沢)工事における安全対策について』 中村土建株式会社 現場代理人

> 『R4・5佐野河川管内左岸維持管理工事における安全対策について』 株式会社真進建設 現場代理人



類川工事安全施工研究発表会」

場状況表

表 彰 式

労働基準監督署合同工事安全パトロール 実施報告

工事現場では月に1回職員及び工事請負業者による工事安全パトロールを行っていますが、工事事故防止強化月間の11月は、「安全総点検パトロール」として、11月17日、25日、30日に、所管の日光労働基準監督署、足利労働基準監督署、相生労働基準監督署と合同で工事現場の安全点検パトロールを実施しました。

労働基準監督署には、より専門的な視点で工事現場の安全点検をして頂き、また、 県内での事故発生状況や建設3大災害(建設重機災害、墜落・転落災害及び崩落・倒壊 災害)防止などの説明をして頂きました。

渡良瀬川河川事務所では、工事完成に向け無事故・無災害で工事を終えるように安全施工に努めていきます。







労働基準監督署合同の工事安全パトロール実施状況

管内工事情報

工事① R3仁田元川砂防堰堤改築工事

工 期:R4年3月25日~R5年3月31日

受注者:大川建設(株)

箇 所:日光市足尾町地先(仁田元地区)

工事⑥ R2松木川一号砂防堰堤改修工事

工 期:R2年12月26日~R5年3月10日

受注者:岩澤建設(株)

箇 所:日光市足尾町地先(松木地区)

工事② R3出川床固群工事

工 期:R4年5月9日~R5年3月31日

受注者:前橋地建(株)

箇 所:日光市足尾町地先(出川地区)

工事③ R 2 渋川砂防堰堤他工事

工 期:R2年12月26日~R5年2月28日

受注者:東武建設(株)

箇 所:日光市足尾町地先(渋川地区)

工事4 R 3 花輪 2 号帯工(右岸)工事

工 期:R4年9月26日~R5年3月31日

受注者:池下工業(株)

箇 所:群馬県みどり市東町地先 工事5 R3花輪4号(左岸)工事

工 期:R4年9月26日~R5年3月31日

受注者:池下工業(株)

箇 所:群馬県みどり市東町地先



大間々砂防出張所管内工事の紹介

とこがためぐん

~花輪床固群工事~

工 期 令和4年9月26日~令和5年3月31日

受注者 池下工業株式会社

工事の紹介

花輪地区の渡良瀬川に堆積した土砂の二次移動防止と河道の安定を図る事を目的として帯工の整備を行っています。

全体計画: 導流堤290m 帯工5基 河道整正

施工場所

群馬県みどり市東町地先

主な工種

带工2基、流路護岸工、河道整正





今回工事で2号帯工が完成です

R 3 花輪 2 号帯工(右岸)工事 帯工 1 基 L=59.4m、河道整正



R 3 花輪 4 号帯工(左岸)工事 帯工 1 基 L=84.4m

今回工事は4号帯工の一部です 続きは次年度以降を予定しています





足尾砂防出張所管内工事の紹介

でがわ

~R3出川床固群工事~

工期 令和4年5月9日~令和5年3月31日

受注者 前橋地建株式会社

工事の紹介

出川床固群既設床固下流の河道の安定を図るために、床固群109.9m(流路護岸 エ1式、帯エ1基)を施工しています。

施工場所 栃木県日光市足尾町地先

主な工種 流路護岸工1式、帯工1基







