

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	桁 杭 位 置 (K, m)	担 当 水 防 団 体			担 当 土 木 事 務 所			
1	浅右 12-1	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	八王子市元本郷町4丁目	12.8k +24m 12.6k +149m	82.1	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
2	浅右 12-2	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	八王子市元本郷町3丁目	12.6k +2m 12.4k +167m	42.7	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
3	浅右 12-3	浅川	工作物	B	右	東京都	八王子市元本郷町1丁目	12.0k +105m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (萩原橋)	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	
4	浅右 11-1	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	八王子市平岡町	11.8k +149m 11.8k +35m	115.8	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
5	浅右 11-2	浅川	水衝洗掘	B	右	東京都	八王子市元横山町3丁目	11.4k +40m 11.4k +0m	41.2	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	木流し
6	浅右 11-3	浅川	工作物	B	右	東京都	八王子市大横町	11.4k +30m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (浅川橋)	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	
7	浅右 11-4	浅川	越水(溢水)	B	右	東京都	八王子市元横山町3丁目	11.4k +0m 11.2k +180m	20.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう
8	浅右 11-5	浅川	越水(溢水)	B	右	東京都	八王子市元横山町3丁目	11.2k +180m 11.2k +175m	5.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう
9	浅右 11-6	浅川	越水(溢水)	B	右	東京都	八王子市元横山町3丁目	11.2k +175m 11.2k +150m	25.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう
10	浅右 10-1	浅川	工作物	B	右	東京都	八王子市元横山町1丁目	10.6k +145m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (眺橋)	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	
11	浅右 9-1	浅川	工作物	B	右	東京都	八王子市明神町4丁目	9.6k +100m	1箇所	対策が必要な施設 (明神町排水樋管)	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	
12	浅右 8-1	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	八王子市北野町	8.4k +14m 8.0k +149m	269.6	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
13	浅右 8-2	浅川	越水(溢水)	B	右	東京都	八王子市北野町	8.0k +50m 8.0k +45m	5.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう
14	浅右 8-3	浅川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都	八王子市北野町	8.0k +45m 7.8k +100m	156.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう 釜段工法
15	浅右 7-1	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	八王子市北野町	7.8k +100m 7.8k +61m	41.9	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
16	浅右 7-2	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	八王子市長沼町	7.8k +19m 7.6k +83m	118.9	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
17	浅右 7-3	浅川	工作物	B	右	東京都	八王子市長沼町	7.0k +121m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (長沼橋)	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	
18	浅右 7-4	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	八王子市長沼町	7.0k +179m 7.0k +75m	112.6	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
19	浅右 7-5	浅川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都	八王子市長沼町	7.0k +75m 6.8k +150m	130.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう 釜段工法

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	桁杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
20	浅右 6-1	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	八王子市長沼町	6.8k +150m 6.6k +54m	291.4	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
21	浅右 6-2	浅川	水衝洗掘	B	右	東京都	日野市平山5丁目	6.0k +90m 6.0k +20m	62.0	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩出張所	木流し
22	浅右 5-1	浅川	(重点) 越水(溢水)	B	右	東京都	日野市平山5丁目	5.8k +0m 5.6k +198m	1.8	越水危険箇所 (日野市に氾濫被害を発生させる危険箇所) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう
23	浅右 5-2	浅川	越水(溢水) 新堤防	B 要注	右	東京都	日野市平山5丁目	5.6k +198m 5.4k +75m	305.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R2浅川右岸平山5丁目外築堤工事(平山五丁目地先) R4.6完成)	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう シート張り
24	浅右 5-3	浅川	新堤防	要注	右	東京都	日野市平山5丁目	5.4k +75m 5.4k +8m	67.2	新堤防で築造後3年以内の箇所 (R2浅川右岸平山5丁目外築堤工事(平山五丁目地先) R4.6完成)	日野市	南多摩西部	多摩出張所	シート張り
25	浅右 4-1	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	日野市平山4丁目	4.6k +102m 4.6k +71m	31.2	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
26	浅右 4-2	浅川	水衝洗掘	B	右	東京都	日野市南平6丁目	4.6k +40m 4.4k +48m	192.3	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩出張所	木流し
27	浅右 4-3	浅川	水衝洗掘 旧川跡	B 要注	右	東京都	日野市南平6丁目	4.4k +48m 4.2k +183m	65.2	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	木流し 釜段工法
28	浅右 4-4	浅川	水衝洗掘	B	右	東京都	日野市南平6丁目	4.2k +183m 3.8k +110m	475.0	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩出張所	木流し
29	浅右 3-1	浅川	工作物	B	右	東京都	日野市南平5丁目	3.8k +40m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (一番橋)	日野市	南多摩西部	多摩出張所	
30	浅右 3-2	浅川	水衝洗掘	B	右	東京都	日野市南平5丁目	3.6k +50m 3.4k +100m	151.4	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩出張所	木流し
31	浅右 3-3	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	日野市南平5丁目	3.2k +115m 3.2k +75m	38.9	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
32	浅右 3-4	浅川	水衝洗掘	B	右	東京都	日野市南平5丁目	3.0k +40m 2.8k +136m	56.1	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	日野市	南多摩西部	多摩出張所	木流し
33	浅右 2-1	浅川	水衝洗掘 旧川跡	B 要注	右	東京都	日野市南平5丁目	2.8k +136m 2.8k +90m	97.5	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	木流し 釜段工法
34	浅右 2-2	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	日野市南平5丁目	2.8k +90m 2.8k +62m	28.7	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
35	浅右 2-3	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	日野市高幡	2.4k +83m 2.4k +75m	8.1	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう 釜段工法
36	浅右 2-4	浅川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都	日野市高幡	2.4k +75m 2.4k +26m	49.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう 釜段工法
37	浅右 2-5	浅川	越水(溢水)	B	右	東京都	日野市高幡	2.4k +26m 2.2k +145m	85.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地 先 名	桁 杭 位 置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
38	浅右 2-6	浅川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都	日野市高幡	2.2k +145m 2.0k +191m	164.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう 釜段工法
39	浅右 2-7	浅川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都	日野市高幡	2.0k +191m 2.0k +184m	7.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 要注	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう 釜段工法
40	浅右 2-8	浅川	越水(溢水)	B	右	東京都	日野市高幡	2.0k +184m 2.0k +2m	181.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう
41	浅右 2-9	浅川	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都	日野市高幡	2.0k +2m 2.0k +0m	2.0	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう 釜段工法
42	浅右 2-10	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	日野市高幡	2.0k +0m 1.8k +75m	114.9	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
43	浅右 1-1	浅川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都	日野市大字新井	1.8k +75m 1.6k +175m	95.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう 釜段工法
44	浅右 1-2	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	日野市大字新井	1.6k +175m 1.6k +141m	36.7	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
45	浅右 1-3	浅川	工作物	B	右	東京都	日野市大字新井	1.6k +155m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満 (万願寺歩道橋)	日野市	南多摩西部	多摩出張所	
46	浅右 1-4	浅川	越水(溢水)	B	右	東京都	日野市大字新井	1.6k +125m 1.6k +39m	92.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう
47	浅右 1-5	浅川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都	日野市大字新井	1.6k +39m 1.4k +107m	134.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう 釜段工法
48	浅右 1-6	浅川	越水(溢水)	B	右	東京都	日野市大字新井	1.4k +107m 1.2k +125m	180.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう
49	浅右 1-7	浅川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都	日野市大字新井	1.2k +125m 1.2k +75m	49.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう 釜段工法
50	浅右 1-8	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	日野市大字新井	1.2k +75m 1.2k +47m	27.7	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
51	浅右 1-9	浅川	越水(溢水)	B	右	東京都	日野市大字石田	1.0k +175m 0.6k +150m	434.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう
52	浅右 0-1	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	日野市大字新井	0.6k +49m 0.4k +150m	97.5	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
53	浅右 0-2	浅川	越水(溢水)	B	右	東京都	日野市大字新井	0.4k +150m 0.2k +192m	153.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう
54	浅右 0-3	浅川	越水(溢水) 旧川跡	B 要注	右	東京都	日野市大字新井	0.2k +192m 0.2k +125m	70.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	積み土のう 釜段工法
55	浅右 0-4	浅川	旧川跡	要注	右	東京都	日野市落川	0.2k +125m 0.0k +12m	319.3	旧川跡	日野市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
1	浅左 12-1	浅川	旧川跡	要注	左	東京都	八王子市中野上 町4丁目	12.8k +22m 12.6k +169m	58.5	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法
2	浅左 12-2	浅川	旧川跡	要注	左	東京都	八王子市中野上 町4丁目	12.6k +146m 12.6k +108m	52.1	旧川跡	八王子市	南多摩西部	多摩出張所	釜段工法