令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

| 番号 | 図面対象番号 | 河川名 | 重要度 | | 左右岸別 | 重要水防箇所 | | | 延長(m) | 重要なる理由 | 県及び市町村 | | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 種別 | 階級 | | 地先名 | | 杆杭位置(K, m) | | | 担当水防団体 | 担当土木事務所 | | |
| 14 | 鳥左1-1 | 鳥山川 | 工作物 | B | 左 | 神奈川県 | 横浜市港北区鳥山町 | 1.8k + 54m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満(岸根小橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜 | ― |
| 15 | 鳥左1-2 | 鳥山川 | 越水（溢水） | B | 左 | 神奈川県 | 横浜市港北区鳥山町 | 1.7k + 50m ～<br>1.5k + 50m | 212.5 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜 | 積土のう |
| 16 | 鳥左1-3 | 鳥山川 | 工作物 | B | 左 | 神奈川県 | 横浜市港北区鳥山町 | 1.5k + 11m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満(又口橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜 | ― |
| 17 | 鳥左1-4 | 鳥山川 | 工作物 | B | 左 | 神奈川県 | 横浜市港北区鳥山町 | 1.4k + 96m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満(又口橋人道橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜 | ― |
| 18 | 鳥左1-5 | 鳥山川 | 工作物 | B | 左 | 神奈川県 | 横浜市港北区鳥山町 | 1.4k + 88m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満(又口橋水道橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜 | ― |
| 19 | 鳥左1-6 | 鳥山川 | 越水（溢水） | B | 左 | 神奈川県 | 横浜市港北区鳥山町 | 1.4k + 50m ～<br>1.3k + 75m | 75.9 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜 | 積土のう |
| 20 | 鳥左1-7 | 鳥山川 | 越水（溢水） | B | 左 | 神奈川県 | 横浜市港北区鳥山町 | 1.3k + 0m ～<br>1.1k + 50m | 161.0 | 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜 | 積土のう |
| 21 | 鳥左1-8 | 鳥山川 | 工作物 | B | 左 | 神奈川県 | 横浜市港北区鳥山町 | 1.2k + 22m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満(JR横浜線鉄道橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜 | ― |
| 22 | 鳥左0-1 | 鳥山川 | 工作物 | B | 左 | 神奈川県 | 横浜市港北区鳥山町 | 0.5k + 34m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満(三角橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜 | ― |
| 23 | 鳥左0-2 | 鳥山川 | 工作物 | B | 左 | 神奈川県 | 横浜市港北区鳥山町 | 0.3k + 44m | 1箇所 | 計算水位と桁下高の差が余裕高未満(鳥山大橋) | 横浜市 | 横浜川崎治水事務所 | 新横浜 | ― |