令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
			種別	階級		地先名		杆杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
1	早右1-1	早淵川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	横浜市港北区新吉田東2丁目	1.6k + 0m ～ 1.2k + 25m	400.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
2	早右1-2	早淵川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区新吉田東2丁目	1.5k + 90m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(高田橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	－
3	早右1-3	早淵川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	横浜市港北区新吉田東2丁目	1.1k + 75m ～ 0.7k + 25m	422.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
4	早右0-1	早淵川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区新吉田東1丁目	0.9k + 15m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(峰大橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	－
5	早右0-2	早淵川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	横浜市港北区新吉田東5丁目	0.7k + 0m ～ 0.0k + 0m	718.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
6	早右0-3	早淵川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区新吉田東5丁目	0.6k + 93m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(吉田橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	－
7	早右0-4	早淵川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区綱島上町	0.4k + 36m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新川橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	－
8	早右0-5	早淵川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区綱島上町	0.1k + 17m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(三歩野橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	－