

令和5年度 河川別 重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地名	桁杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
1	早右 1-1	早淵川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東二丁目	1.6k +0m 1.2k +25m	400.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
2	早右 1-2	早淵川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東二丁目	1.5k +90m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (高田橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
3	早右 1-3	早淵川	越水(溢水)	A	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東二丁目	1.2k +0m 1.0k +50m	132.7	計算水位が現況堤防高以上	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
4	早右 1-4	早淵川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東二丁目	1.0k +50m 0.9k +50m	93.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
5	早右 0-1	早淵川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東一丁目	0.9k +50m 0.7k +25m	217.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
6	早右 0-2	早淵川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東一丁目	0.9k +15m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (峰大橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
7	早右 0-3	早淵川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東一丁目	0.7k +0m 0.6k +75m	26.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
8	早右 0-4	早淵川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東一丁目	0.6k +93m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (吉田橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
9	早右 0-5	早淵川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区新 吉田東五丁目	0.6k +75m 0.5k +50m	129.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
10	早右 0-6	早淵川	越水(溢水)	B	右	神奈川県 横浜市港北区綱 島上町	0.5k +50m 0.0k +0m	562.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
11	早右 0-7	早淵川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区綱 島上町	0.4k +36m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (新川橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
12	早右 0-8	早淵川	工作物	B	右	神奈川県 横浜市港北区綱 島上町4623	0.1k +17m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (三歩野橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
1	早左 1-1	早淵川	越水(溢水)	A	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.6k +0m 1.5k +75m	25.3	計算水位が現況堤防高以上	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
2	早左 1-2	早淵川	工作物	B	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.5k +93m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未滿 (高田橋)	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所		
3	早左 1-3	早淵川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.5k +75m 1.5k +25m	50.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
4	早左 1-4	早淵川	(重点) 越水(溢水)	A	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.5k +25m 1.4k +75m	50.6	氾濫危険水位設定箇所(高田橋観測所) 計算水位が現況堤防高以上	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
5	早左 1-5	早淵川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.4k +75m 1.4k +50m	25.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	
6	早左 1-6	早淵川	越水(溢水) 水衝洗掘	B B	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.4k +50m 1.3k +50m	99.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう 木流し	
7	早左 1-7	早淵川	越水(溢水)	B	左	神奈川県 横浜市港北区高 田東四丁目	1.3k +50m 1.2k +75m	71.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未滿	横浜市	横浜川崎治水事 務所	新横浜出張所	積み土のう	