

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[長野国道事務所]

1-1 工事名 : R5国道18号上田BP神川橋上部3外工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工事場所 : 長野県上田市蒼久保地先～長野県上田市国分地先
 3) 工期 : 約20ヶ月
 4) 工事概要 : 神川橋(PC3径間連続ラーメン箱桁橋 L=122m)
 ・コンクリート 約1400m³
 ・鉄筋 約220t

みすず台跨道橋(2径間連続プレテンション方式PC床版橋 L=30m)

・プレテンション桁製作工 12本

・支承工 24個

(工事発注規模)

6億8,000万円から15億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

1-2 工事名 : R5国道158号奈川渡改良1号トンネル工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 長野県松本市安曇地先
 3) 工期 : 約36ヶ月
 4) 工事概要 : 工事延長 L=400m
 NATM(発破掘削方式)、
 掘削工・支保工(全断面、上半、下半)、覆工、防水工、イン
 パート工、坑内
 付帯工、坑門工、掘削補助工、排水構造物工、構造物撤去工、仮
 設工、残土処理工
 (工事発注規模)
 30億円から50億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

令和5年10月公告予定

1 - 3 工事名 : R5 国道18号坂城更埴B P 網掛地区改良7工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県埴科郡坂城町網掛地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 約3,000m³
・地盤改良工 約400本
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R5 国道19号安曇野市明科駅前電線共同溝整備工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 長野県安曇野市明科中川手地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 通信 総延長 637m
電力 総延長 609m
ハンドホール 27箇所
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R5 国道18号坂城更埴B P 稲荷山地区改良7工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県千曲市稲荷山~長野県長野市篠ノ井塩崎
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 約12,000m³
・調整池工 1基(コンクリート 約800m³、鉄筋 約70t)
・排水構造物工 L=150m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

1 - 6 工事名 : R5 国道18号坂城更埴B P 塩崎地区改良16工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 約2,000m³
・地盤改良工(スラリー攪拌)約50本
・地盤改良工(高圧噴射攪拌)約50本
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

1 - 7 工事名 : R5 国道18号坂城更埴B P 塩崎地区改良17工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ・道路土工 約13,000m³
・ブロック積み擁壁工 約500m²
・排水構造物工 約150m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。

1 - 8 工事名 : R5 国道19号山清路1号トンネル防災設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先～長野県長野市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 警報表示板設置 2面
補助警報表示板設置 1面
主制御装置設置 1台
副制御装置設置 1台
押ボタン通報装置設置 13台
非常電話設置 3第
ラジオ再放送設備(AM、FM)設置 1組
CCTVカメラ設置 4台
ネットワーク設備設置 1対向
配管配線工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 9 工事名 : R5 国道18号上田市秋和歩道整備工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 長野県上田市秋和地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式、車道舗装工 約71m²、歩道舗装工 約440m²、出入口舗装工 約154m²、擁壁工 3箇所、排水構造物工 約275m、管渠工 約91m、集水柵工 10箇所、函渠工 1箇所、縁石工 約291m、区画線工 約330m
(工事発注規模)
8,000万円から1億2,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 0 工事名 : R 5 国道 1 8 号千曲市杭瀬下交差点改良外工事

1) 工事種別 : アスファルト舗装工事

2) 工事場所 : 長野県千曲市杭瀬下地先外

3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月

4) 工事概要 : 道路土工 約 6 7 0 m³、車道舗装工 約 6 6 0 m²、歩道舗装工 約 2 8 0 m²、排水構造物工 約 1 7 7 m、集水柵工 9 箇所、縁石工 約 1 7 7 m、区画線工 約 8 6 0 m、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式、切削オーバーレイ工 約 4 , 0 0 0 m²
(工事発注規模)
8 , 0 0 0 万円から 1 億 2 , 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。