

久慈川だより

久慈川緊急治水対策プロジェクトに盛り込まれた河川対策の進捗やソフト対策の検討状況をお知らせします

令和5年11月
第41号



ともに築こうまち・みらい

編集・発行
国土交通省 常陸河川国道事務所
国土交通省 久慈川緊急治水対策河川事務所

- 【久慈川で鮎の縄張り漁が行われています】
- 今年も久慈川で縄張り漁が行われています。
- 縄張り漁は、川の中に杭を打って作った障害物“縄張り”に沿って川を回遊する鮎を、投網などによって捕獲する伝統漁法です。
- 夏の間、川の上流部で大きく育った鮎は、秋に産卵のため川を下ります。上流から下流へ下りてきた鮎を捕らえるのがこの漁法です。



縄張り漁の様子

樹木の伐採、河道掘削、築堤などの工事を実施しています。

R4久慈川右岸本米崎地先築堤工事 / (株) 梅原工務店
那珂市本米崎地先 / 久慈川右岸7.0k付近



築堤のため、工事用道路の整備と樹木の伐採を行っています。

R4久慈川左岸小貫地先河道掘削工事 / (株) 井坂組
常陸大宮市小貫地先 / 久慈川左岸34.0k付近



川の流れを良くするため、樹木の伐採と河道掘削を行っています。

R4久慈川左岸宇留野地先築堤外工事 / 珂北開発 (株)
常陸大宮市宇留野地先 / 久慈川左岸24.8k付近



川の流れを良くするため、樹木の伐採と河道掘削を行っています。

R4久慈川右岸舟生地先排水樋管改築外工事 / 樋口土木 (株)
常陸大宮市舟生地先 / 久慈川右岸39.5k付近



新しい堤防の盛土を行っています。

R4久慈川右岸上大賀地区整備工事 / 若築建設 (株)
常陸大宮市上大賀地先 / 久慈川右岸28.3k付近



樋管の基礎地盤を強くするため、樋管設置箇所の地盤改良を行っています。

R4久慈川右岸矢田地区整備工事 / 株木建設 (株)
大子町矢田地先 / 久慈川右岸65.3k付近



新しい堤防の盛土を行っています。

南田気橋（大子町）の現場見学会に高校生がやってきました。

10月27日（金）、大子町南田気橋工事現場にて、建設業の魅力を伝えることを目的に茨城県建設業協会主催の現場見学会が開催されました。当見学会には水戸農業高校1年生の生徒33名が参加し、測量や建設機械の操縦などを体験しました。この体験を通じて、多くの生徒が建設業に携わってくださることを願っています。



R4久慈川袋田地先南田気橋下部工新設外工事 / (株) 秋山工務店

大子町袋田地先 / 久慈川左岸59.0k付近



南田気橋左岸橋台の基礎を作っています。



測量の体験

▼高所作業の体験



◀ 電動ミニバックホウの操縦

常陸太田市堅磐町で現場見学会を行いました。



R4久慈川左岸堅磐町地先基盤整備（その2）工事 / (株) 梅原工務店
常陸太田市堅磐町地先 / 久慈川左岸8.0k付近

パワーブレンダー工法とは

バックホウのアームに取付けた攪拌機を地中に入れ、先端から改良材を噴射しながら土を強制的に攪拌し地盤改良を行う中層混合処理工法です。本工事では、ICTの活用により施工範囲・深さを3次元的に管理すると同時に、改良状況も自動管理しており、精度と品質の高い施工を行っています。



地中に入れ、水平方向にN字に動かします。

この点線まで中に差込みます。

11月3日（金）に常陸太田市堅磐町地先で現場見学会を開催し、計27名の方にお越しいただきました。見学会では事業の概要説明やパワーブレンダー工法による地盤改良の説明の後に、普段なかなか見ることのできない地盤改良の施工状況を間近で見させていただきました。

プロジェクトに関するお問い合わせはこちらです

久慈川緊急治水対策河川事務所

検索



国土交通省 関東地方整備局
久慈川緊急治水対策河川事務所
TEL: 0294-72-1151



〒313-0015
茨城県常陸太田市
木崎一町700-1



国土交通省 関東地方整備局
常陸河川国道事務所 流域治水課
TEL: 029-240-4069



〒310-0851
茨城県水戸市
千波町1962-2