

(再評価)

資料 2 - ( 1 )

令和 5 年 度 第 4 回  
関 東 地 方 整 備 局  
事 業 評 価 監 視 委 員 会

# 一般国道 4 号 東埼玉道路 (延伸)

令和 5 年 1 1 月 2 9 日  
国土交通省 関東地方整備局

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道4号	東埼玉道路 (延伸)	8.7km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
11,500~35,500	2	関東地方整備局

## ① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和5年度			
単純合計	340億円	89億円		429億円
うち残事業分	105億円	89億円		194億円
基準年における 現在価値 (C)	368億円	30億円		398億円
うち残事業分	97億円	30億円		127億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和5年度			
供用年	令和12年度			
単年便益 (初年便益)	47億円	6.0億円	0.74億円	54億円
基準年における 現在価値 (B)	743億円	96億円	11億円	851億円
うち残事業分	743億円	96億円	11億円	851億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	2.1
経済的純現在価値（事業全体）	452億円
経済的内部収益率（事業全体）	7.5%
費用便益比（残事業）	6.7
経済的純現在価値（残事業）	724億円
経済的内部収益率（残事業）	21.9%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析（事業全体を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	11,500~35,500	±10%	1.8~2.4
事業費	340億円	±10%	2.1~2.2
事業期間	22年	±20%	2.0~2.3

④ 感度分析（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	11,500~35,500	±10%	5.8~7.6
事業費	105億円	±10%	6.2~7.3
事業期間	6年	±20%	6.4~7.1

交通状況の変化

様式 - 3 ①

事業名： 東埼玉道路（延伸）（事業全体・残事業）

（推計時点 R22年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路: 8.7km	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]	-	16,400	
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]	-	20	
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]	-	53.21	
②主な周辺道路 <sup>※4</sup>	東埼玉道路（専用部） : 9.5km	交通量	[台/日]	26,700	27,400
		走行時間	[分]	8	8
		走行時間費用	[億円/年]	49.49	51.11
	国道4号 : 13.4km	交通量	[台/日]	56,700	54,600
		走行時間	[分]	25	24
		走行時間費用	[億円/年]	290.09	268.22
	(主) 足立越谷線 : 3.0km	交通量	[台/日]	10,900	9,400
		走行時間	[分]	9	9
		走行時間費用	[億円/年]	20.10	16.87
	(主) 春日部松伏線 : 7.8km	交通量	[台/日]	9,900	9,000
		走行時間	[分]	16	15
		走行時間費用	[億円/年]	30.03	26.64
③その他道路合計 : 3601.8km	走行時間費用	[億円/年]	24,091.48	24,018.74	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 3644.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	24,481.19	24,434.79	46.40

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※1 : 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2 : 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3 : 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4 : 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5 : ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。



# 費用便益分析の条件

事業名： 東埼玉道路(延伸)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和5年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
いずれかのみ の推計の場合		いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他( )	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
		その他( )	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他( )		<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他( )		<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		( ) %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	( ) 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	( ) 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ( )	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				







## 費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 一般国道4号 東埼玉道路(延伸)(残事業)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.23	8.7	1.96

年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-6年目	R 6	0.9615	101.8	56.68	54.50				
-5年目	R 7	0.9246	101.8	14.69	13.58				
-4年目	R 8	0.8890	101.8	13.42	11.93				
-3年目	R 9	0.8548	101.8	9.38	8.02				
-2年目	R 10	0.8219	101.8	6.09	5.01				
-1年目	R 11	0.7903	101.8	4.64	3.66				
供用開始年次	R 12	0.7599	101.8			1.78	1.35		
1年目	R 13	0.7307	101.8			1.78	1.30		
2年目	R 14	0.7026	101.8			1.78	1.25		
3年目	R 15	0.6756	101.8			1.78	1.20		
4年目	R 16	0.6496	101.8			1.78	1.16		
5年目	R 17	0.6246	101.8			1.78	1.11		
6年目	R 18	0.6006	101.8			1.78	1.07		
7年目	R 19	0.5775	101.8			1.78	1.03		
8年目	R 20	0.5553	101.8			1.78	0.99		
9年目	R 21	0.5339	101.8			1.78	0.95		
10年目	R 22	0.5134	101.8			1.78	0.91		
11年目	R 23	0.4936	101.8			1.78	0.88		
12年目	R 24	0.4746	101.8			1.78	0.85		
13年目	R 25	0.4564	101.8			1.78	0.81		
14年目	R 26	0.4388	101.8			1.78	0.78		
15年目	R 27	0.4220	101.8			1.78	0.75		
16年目	R 28	0.4057	101.8			1.78	0.72		
17年目	R 29	0.3901	101.8			1.78	0.70		
18年目	R 30	0.3751	101.8			1.78	0.67		
19年目	R 31	0.3607	101.8			1.78	0.64		
20年目	R 32	0.3468	101.8			1.78	0.62		
21年目	R 33	0.3335	101.8			1.78	0.59		
22年目	R 34	0.3207	101.8			1.78	0.57		
23年目	R 35	0.3083	101.8			1.78	0.55		
24年目	R 36	0.2965	101.8			1.78	0.53		
25年目	R 37	0.2851	101.8			1.78	0.51		
26年目	R 38	0.2741	101.8			1.78	0.49		
27年目	R 39	0.2636	101.8			1.78	0.47		
28年目	R 40	0.2534	101.8			1.78	0.45		
29年目	R 41	0.2437	101.8			1.78	0.43		
30年目	R 42	0.2343	101.8			1.78	0.42		
31年目	R 43	0.2253	101.8			1.78	0.40		
32年目	R 44	0.2166	101.8			1.78	0.39		
33年目	R 45	0.2083	101.8			1.78	0.37		
34年目	R 46	0.2003	101.8			1.78	0.36		
35年目	R 47	0.1926	101.8			1.78	0.34		
36年目	R 48	0.1852	101.8			1.78	0.33		
37年目	R 49	0.1780	101.8			1.78	0.32		
38年目	R 50	0.1712	101.8			1.78	0.31		
39年目	R 51	0.1646	101.8			1.78	0.29		
40年目	R 52	0.1583	101.8			1.78	0.28		
41年目	R 53	0.1522	101.8			1.78	0.27		
42年目	R 54	0.1463	101.8			1.78	0.26		
43年目	R 55	0.1407	101.8			1.78	0.25		
44年目	R 56	0.1353	101.8			1.78	0.24		
45年目	R 57	0.1301	101.8			1.78	0.23		
46年目	R 58	0.1251	101.8			1.78	0.22		
47年目	R 59	0.1203	101.8			1.78	0.21		
48年目	R 60	0.1157	101.8			1.78	0.21		
49年目	R 61	0.1112	101.8	-1.50	-0.17	1.78	0.20		
合計				103.40	96.53	89.09	30.25		

単純事業費計		104.90	89.09	0.00
--------	--	--------	-------	------

注1) 事業費の投資パターンは、詳細or概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道4号 東埼玉道路(延伸)(事業全体・残事業)

年次	年度 (基準年) R5年	総走行台数の年次別伸び率 (関東臨海ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレート	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	R 12	0.99611	0.99263	1.00596	0.99724	0.7599	101.8	27.35	5.65	14.04	47.04	35.75	3.37	0.44	2.23	6.04	4.59	0.74	0.56	53.82	40.90
1年目	R 13	0.99609	0.99258	1.00593	0.99724	0.7307	101.8	27.25	5.61	14.12	46.98	34.32	3.36	0.43	2.24	6.03	4.41	0.74	0.54	53.75	39.27
2年目	R 14	0.99608	0.99252	1.00589	0.99723	0.7026	101.8	27.14	5.56	14.21	46.91	32.96	3.35	0.43	2.25	6.03	4.24	0.74	0.52	53.68	37.72
3年目	R 15	0.99606	0.99247	1.00586	0.99722	0.6756	101.8	27.03	5.52	14.29	46.85	31.65	3.33	0.43	2.27	6.03	4.07	0.74	0.50	53.61	36.22
4年目	R 16	0.99604	0.99241	1.00582	0.99721	0.6496	101.8	26.93	5.48	14.37	46.78	30.39	3.32	0.43	2.28	6.03	3.91	0.73	0.48	53.54	34.78
5年目	R 17	0.99603	0.99235	1.00579	0.99720	0.6246	101.8	26.82	5.44	14.46	46.72	29.18	3.31	0.42	2.29	6.02	3.76	0.73	0.46	53.47	33.40
6年目	R 18	0.99601	0.99229	1.00576	0.99720	0.6006	101.8	26.71	5.40	14.54	46.65	28.02	3.29	0.42	2.31	6.02	3.61	0.73	0.44	53.40	32.07
7年目	R 19	0.99600	0.99223	1.00572	0.99719	0.5775	101.8	26.61	5.36	14.62	46.59	26.90	3.28	0.42	2.32	6.02	3.47	0.73	0.42	53.33	30.80
8年目	R 20	0.99598	0.99217	1.00569	0.99718	0.5553	101.8	26.50	5.32	14.71	46.52	25.83	3.27	0.41	2.33	6.01	3.34	0.73	0.40	53.26	29.58
9年目	R 21	0.99596	0.99211	1.00566	0.99717	0.5339	101.8	26.39	5.27	14.79	46.46	24.80	3.26	0.41	2.35	6.01	3.21	0.72	0.39	53.19	28.40
10年目	R 22	0.99596	0.99211	1.00566	0.99717	0.5134	101.8	26.29	5.23	14.88	46.40	23.82	3.24	0.41	2.36	6.01	3.08	0.72	0.37	53.12	27.27
11年目	R 23	0.98955	0.99310	0.99987	0.99210	0.4936	101.8	26.02	5.20	14.87	46.09	22.75	3.21	0.40	2.36	5.97	2.95	0.72	0.35	52.77	26.05
12年目	R 24	0.98944	0.99305	0.99987	0.99204	0.4746	101.8	25.74	5.16	14.87	45.78	21.73	3.17	0.40	2.36	5.93	2.82	0.71	0.34	52.42	24.88
13年目	R 25	0.98932	0.99300	0.99987	0.99198	0.4564	101.8	25.47	5.12	14.87	45.47	20.75	3.14	0.40	2.36	5.90	2.69	0.70	0.32	52.07	23.76
14年目	R 26	0.98921	0.99295	0.99987	0.99191	0.4388	101.8	25.20	5.09	14.87	45.16	19.81	3.11	0.39	2.36	5.86	2.57	0.70	0.31	51.72	22.69
15年目	R 27	0.98909	0.99290	0.99987	0.99185	0.4220	101.8	24.93	5.05	14.87	44.85	18.93	3.07	0.39	2.36	5.82	2.46	0.69	0.29	51.36	21.68
16年目	R 28	0.98897	0.99285	0.99987	0.99178	0.4057	101.8	24.66	5.02	14.86	44.54	18.07	3.04	0.39	2.36	5.79	2.35	0.69	0.28	51.01	20.70
17年目	R 29	0.98885	0.99280	0.99987	0.99171	0.3901	101.8	24.38	4.98	14.86	44.23	17.25	3.01	0.39	2.36	5.75	2.24	0.68	0.27	50.66	19.76
18年目	R 30	0.98872	0.99275	0.99987	0.99164	0.3751	101.8	24.11	4.94	14.86	43.92	16.47	2.97	0.38	2.36	5.71	2.14	0.68	0.25	50.31	18.87
19年目	R 31	0.98859	0.99269	0.99987	0.99157	0.3607	101.8	23.84	4.91	14.86	43.61	15.73	2.94	0.38	2.36	5.68	2.05	0.67	0.24	49.96	18.02
20年目	R 32	0.98846	0.99264	0.99987	0.99150	0.3468	101.8	23.57	4.87	14.86	43.30	15.02	2.91	0.38	2.36	5.64	1.96	0.66	0.23	49.60	17.20
21年目	R 33	0.98833	0.99258	0.99987	0.99143	0.3335	101.8	23.30	4.84	14.85	42.99	14.34	2.87	0.38	2.36	5.60	1.87	0.66	0.22	49.25	16.43
22年目	R 34	0.98819	0.99253	0.99987	0.99135	0.3207	101.8	23.02	4.80	14.85	42.68	13.69	2.84	0.37	2.36	5.57	1.79	0.65	0.21	48.90	15.68
23年目	R 35	0.98805	0.99247	0.99987	0.99128	0.3083	101.8	22.75	4.77	14.85	42.37	13.06	2.81	0.37	2.35	5.53	1.71	0.65	0.20	48.55	14.97
24年目	R 36	0.98790	0.99242	0.99987	0.99120	0.2965	101.8	22.48	4.73	14.85	42.06	12.47	2.77	0.37	2.35	5.49	1.63	0.64	0.19	48.20	14.29
25年目	R 37	0.98775	0.99236	0.99987	0.99112	0.2851	101.8	22.21	4.69	14.85	41.75	11.90	2.74	0.36	2.35	5.46	1.56	0.64	0.18	47.84	13.64
26年目	R 38	0.98760	0.99230	0.99987	0.99104	0.2741	101.8	21.94	4.66	14.85	41.44	11.36	2.71	0.36	2.35	5.42	1.49	0.63	0.17	47.49	13.02
27年目	R 39	0.98745	0.99224	0.99987	0.99096	0.2636	101.8	21.67	4.62	14.84	41.13	10.84	2.67	0.36	2.35	5.38	1.42	0.63	0.16	47.14	12.43
28年目	R 40	0.98729	0.99218	0.99987	0.99088	0.2534	101.8	21.39	4.59	14.84	40.82	10.34	2.64	0.36	2.35	5.35	1.36	0.62	0.16	46.79	11.86
29年目	R 41	0.98712	0.99212	0.99987	0.99079	0.2437	101.8	21.12	4.55	14.84	40.51	9.87	2.60	0.35	2.35	5.31	1.29	0.61	0.15	46.44	11.32
30年目	R 42	0.98696	0.99205	0.99987	0.99071	0.2343	101.8	20.85	4.51	14.84	40.20	9.42	2.57	0.35	2.35	5.27	1.24	0.61	0.14	46.08	10.80
31年目	R 43	0.98678	0.99199	0.99987	0.99062	0.2253	101.8	20.58	4.48	14.84	39.89	8.99	2.54	0.35	2.35	5.24	1.18	0.60	0.14	45.73	10.30
32年目	R 44	0.98661	0.99193	0.99987	0.99053	0.2166	101.8	20.31	4.44	14.83	39.58	8.57	2.50	0.34	2.35	5.20	1.13	0.60	0.13	45.38	9.83
33年目	R 45	0.98643	0.99186	0.99987	0.99044	0.2083	101.8	20.03	4.41	14.83	39.27	8.18	2.47	0.34	2.35	5.16	1.08	0.59	0.12	45.03	9.38
34年目	R 46	0.98624	0.99179	0.99987	0.99035	0.2003	101.8	19.76	4.37	14.83	38.96	7.80	2.44	0.34	2.35	5.13	1.03	0.59	0.12	44.68	8.95
35年目	R 47	0.98605	0.99173	0.99987	0.99026	0.1926	101.8	19.49	4.34	14.83	38.65	7.44	2.40	0.34	2.35	5.09	0.98	0.58	0.11	44.32	8.54
36年目	R 48	0.98585	0.99166	0.99987	0.99016	0.1852	101.8	19.22	4.30	14.83	38.34	7.10	2.37	0.33	2.35	5.05	0.94	0.57	0.11	43.97	8.14
37年目	R 49	0.98565	0.99159	0.99987	0.99006	0.1780	101.8	18.95	4.26	14.82	38.03	6.77	2.34	0.33	2.35	5.02	0.89	0.57	0.10	43.62	7.76
38年目	R 50	0.98544	0.99151	0.99987	0.98996	0.1712	101.8	18.67	4.23	14.82	37.72	6.46	2.30	0.33	2.35	4.98	0.85	0.56	0.10	43.27	7.41
39年目	R 51	0.98522	0.99144	0.99987	0.98986	0.1646	101.8	18.40	4.19	14.82	37.41	6.16	2.27	0.33	2.35	4.94	0.81	0.56	0.09	42.92	7.06
40年目	R 52	0.98500	0.99137	0.99987	0.98976	0.1583	101.8	18.13	4.16	14.82	37.10	5.87	2.24	0.32	2.35	4.91	0.78	0.55	0.09	42.56	6.74
41年目	R 53	0.98477	0.99129	0.99987	0.98965	0.1522	101.8	17.86	4.12	14.82	36.79	5.60	2.20	0.32	2.35	4.87	0.74	0.55	0.08	42.21	6.42
42年目	R 54	0.98454	0.99122	0.99987	0.98954	0.1463	101.8	17.59	4.08	14.81	36.48	5.34	2.17	0.32	2.35	4.83	0.71	0.54	0.08	41.86	6.12
43年目	R 55	0.98429	0.99114	0.99987	0.98943	0.1407	101.8	17.31	4.05	14.81	36.18	5.09	2.14	0.31	2.35	4.80	0.68	0.53	0.08	41.51	5.84
44年目	R 56	0.98404	0.99106	0.99987	0.98932	0.1353	101.8	17.04	4.01	14.81	35.87	4.85	2.10	0.31	2.35	4.76	0.64	0.53	0.07	41.16	5.57
45年目	R 57	0.98378	0.99098	0.99987	0.98920	0.1301	101.8	16.77	3.98	14.81	35.56	4.63	2.07	0.31	2.35	4.72	0.61	0.52	0.07	40.80	5.31
46年目	R 58	0.98352	0.99090	0.99987	0.98909	0.1251	101.8	16.50	3.94	14.81	35.25	4.41	2.03	0.31	2.35	4.69	0.59	0.52	0.06	40.45	5.06
47年目	R 59	0.98324	0.99081	0.99987	0.98897	0.1203	101.8	16.23	3.90	14.81	34.94	4.20	2.00	0.30	2.35	4.65	0.56	0.51	0.06	40.10	4.82
48年目	R 60	0.98295	0.99073	0.99987	0.98884	0.1157	101.8	15.95	3.87	14.80	34.63	4.01	1.97	0.30	2.35	4.62	0.53	0.51	0.06	39.75	4.60
49年目	R 61	0.98266	0.99064	0.99987	0.98872	0.1112	101.8	15.68	3.83	14.80	34.32	3.82	1.93	0.30	2.35	4.58	0.51	0.50	0.06	39.40	4.38
合計								1,108.15	235.90	737.69	2,081.74	742.72	136.66	18.30	116.97	271.94	96.49	31.78	11.46	2,385.46	850.68

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道4号	東埼玉道路(延伸)	2	8.7km

## ■事業費内訳(事業全体)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①	工事費				20,636	
	改良費				15,134	
		土工	m3	283,392	940	切土、路体盛土、不足土
		軟弱地盤改良工	m2	196,552	4,924	圧密促進工法(PBD)、深層混合処理工法、盛土載荷重工法
		法面工	m2	61,040	175	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1	29	重力式、テールアルメ
		函渠工	m	40	188	
		排水工	m	9,692	694	
		中央分離帯工	m			
		雑工	式	1	8,184	調整池、仮橋、ストックヤード、廃棄物
	橋梁費				3,859	
		100m以上	m	396	3,859	
		100m未満	m			
	トンネル費					
		NATM	m			
		シールド	m			
	IC・JCT費					
		IC	箇所			
		JCT	箇所			
	舗装費				1,427	
		車道舗装	m2	104,602	1,291	
		歩道舗装	m2	40,925	136	
	付帯施設費				216	
		交通管理施設工	式	1	216	防護柵工、道路照明等
		遮音壁	m			
②	用地及補償費				8,510	
	用地費		m2	307,633	7,970	
		宅地	m2	24,110	1,547	
		田畑	m2	260,441	5,704	
		山林・原野	m2	4,549	74	
		その他	m2	18,533	645	
	補償費		式	1	540	
③	間接費		式	1	7,354	地質調査、測量、設計にかかる費用等
	全体事業費				36,500	

## 【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道4号	東埼玉道路(延伸)	2	8.7km

## ■事業費内訳(残事業)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①	工事費				10,334	
	改良費				7,149	
		土工	m3	133,857	444	切土、路体盛土、不足土
		軟弱地盤改良工	m2	92,847	2,326	圧密促進工法(PBD)、深層混合処理工法、盛土載荷重工法
		法面工	m2	28,950	83	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1	14	重力式、テールアルメ
		函渠工	m	19	89	
		排水工	m	4,581	328	
		中央分離帯工	m			
		雑工	式	1	3,865	調整池、仮橋、ストックヤード、廃棄物
	橋梁費				1,823	
		100m以上	m	396	1,823	
		100m未満	m			
	トンネル費					
		NATM	m			
		シールド	m			
	IC・JCT費					
		IC	箇所			
		JCT	箇所			
	舗装費				1,260	
		車道舗装	m2	92,367	1,140	
		歩道舗装	m2	36,110	120	
	付帯施設費				102	
		交通管理施設工	式	1	102	防護柵工、道路照明等
		遮音壁	m			
②	用地及補償費				150	
	用地費		m2	3,939	150	
		宅地	m2	1,262	81	
		田畑	m2	1,872	41	
		山林・原野	m2	0	0	
		その他	m2	805	28	
	補償費	式		1	0	
③	間接費		式	1	1,040	地質調査、測量、設計にかかる費用等
	全体事業費				11,524	

## 【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

全事業 / 残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道4号	東埼玉道路(延伸)	2	8.7km

## ■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	8.7	1,700	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	8,100	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			9,800	

## ■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
更新費	式			構造物の更新
更新費合計				

## 【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。


県土政第425号  
令和5年11月17日

国土交通省  
関東地方整備局長 様

埼玉県知事 大野 元裕  
(公 印 省 略)

関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る  
意見照会について（回答）

令和5年11月8日付け国関整企画第166号の意見照会について、別紙のとおり  
回答します。



(再評価)

## 【道路事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	埼玉県知事の意見
一般国道4号 東埼玉道路(延伸)	継続	<p>東埼玉道路は、東北道や常磐道を補完し、国道4号の渋滞緩和や地域の活性化、災害時の緊急輸送道路としての役割を担う、非常に重要な道路です。</p> <p>一般部の整備については、引き続き、コストの縮減に十分留意し、早期に整備を進めるようお願いします。</p> <p>また、本路線の機能を十分発揮させるため、自動車専用部についても、未事業化となっている松伏町田島から春日部市下柳の早期事業化、国道16号から圏央道までの区間の計画の具体化について、特段の御配慮をお願いします。</p>

※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。