

令和5年度 完成施設

施設名：千葉保護観察所西千葉庁舎

工事名：千葉保護観察所西千葉庁舎（23）電気設備改修工事

施設概要

所在地	千葉県千葉市中央区春日2-14-10
敷地	約1,600㎡
建物	建物 庁舎 構造 RC造 階数 地上2階 延べ面積 853㎡
設計	関東地方整備局 営繕部
監理	関東地方整備局 東京第二営繕事務所
施工	株式会社新栄電気

施設外観



東京第二営繕事務所

〒135-0062

東京都江東区東雲1-9-5 東雲合同庁舎

TEL:03-3531-6550 FAX:03-3531-6695

令和5年度 完成施設

工事名：千葉保護観察所西千葉庁舎（23）電気設備改修工事

工事概要

事業の目的	<p>本施設は平成5年に完成し30年経過していることから、経年により劣化した受変電設備を更新することにより、設備の長寿命化改修を行うものである。</p> <p>また、エネルギー消費効率の高いLED照明器具への更新を行い、電力量削減による省エネを図る。</p>
工事内容	<ul style="list-style-type: none">・ 既存照明器具を撤去し、LED照明器具への更新工事を行う。・ 受変電設備の更新工事を行う。・ 照明器具、受変電設備更新に伴い、配線の撤去及びエコケーブルへの更新を行う。
特質する工事条件	<p>工事期間中も施設を使用しながらの改修工事である。</p> <p>主に執務室作業及び停電作業は、調整の上、休日(閉庁日)で工事を行う。</p>
工期	令和5年 9月 1日 ~ 令和6年 3月15日



令和5年度 完成施設

工事名：千葉保護観察所西千葉庁舎（23）電気設備改修工事 完成写真



電源室

工事を終えて一言

工事施工担当者



株式会社新栄電気

(右)現場代理人 荒井 美雄 さん
(左)主任技術者 宇田川 典秀 さん

本工事は施設を使用しながらの改修工事で庁舎業務に支障が出ないように連絡・調整を入居官署の方にもご協力をいただき無事故・無災害で工事を完了することが出来ました。

また、資材等の調達が厳しい状況の中、適切に工程管理を行い週休2日の実施も達成することが出来ました。



東京第二営繕事務所

〒135-0062

東京都江東区東雲1-9-5 東雲合同庁舎

TEL:03-3531-6550 FAX:03-3531-6695