

(第 2 変更) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月9日
契約業者名	磯部建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市今市 1 5 2 5 番地
工事の名称	R 4 三沢第一砂防堰堤改築その 2 工事
工事場所	栃木県日光市上栗山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	土砂等運搬[仮置土搬出]860m3追加、積込・土砂等運搬[仮置土搬入]860m3追加、目地板-1㎡、小口止めコンクリート41m3追加、交通誘導警備員13人追加、止水板保護・除雪費・施工調査費・遠隔臨場設備費・快適トイレ 1 式追加。
工期 (自)	令和5年9月16日
工期 (至)	令和6年6月20日
変更前の契約金額 (税込)	¥176, 550, 000
変更金額 (税込)	¥7, 590, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥184, 140, 000
変更理由	1. 作業土工：現地精査の結果、現場に置き切れない残土を堰堤上流へ運搬し、さらに埋戻しに再利用する土砂を現場に戻す必要が生じたため、作業土工を増工する。 2. コンクリート副堰堤工：現地精査の結果、今回施工の止水板が露出したままで、損傷を受ける恐れがあるため、止水板保護を追加する。 3. 仮設工：現地精査の結果、今回施工の水叩下部が次期工事までの間に浸食される恐れがあるため、小口止工を追加する。 4. 共通仮設費 1) 天候による作業不能は見込んでいたが、降雪日以降に除雪する必要が生じたため、除雪費を追加する。2) 工期延期に伴い、土石流感知設備費を数量精査(増)する。3) 特記仕様書第53条 3. (6)に基づき、精算変更時、技術管理費に遠隔臨場を追加する。4) 特記仕様書第22条に基づき、精算変更時、技術管理費に諸経費動向調査費を追加する。5) 特記仕様書第28条2. に基づき、精算変更時、営繕費に快適トイレを追加する。5. 工期：工期は、土工および小口止めの増工により 3 6 日間延長し、令和 6 年 6 月 2 0 日までとする。