

(第4回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年4月22日
契約業者名	株式会社浅沼組 東京本店
契約業者の住所	東京都港区芝浦2丁目15番6号オア一ゼ芝浦MJビル
工事の名称	R4荒川下流左岸松島四丁目地区中流高水敷掘削工事
工事場所	東京都江戸川区松島四丁目地先
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述)	築堤・護岸 河川土工 掘削工 土砂等運搬・整地 1式 掘削工(ICT) 掘削(ICT) 10,000m3 河床等掘削(ICT) 12,400m3 作業船運転工 土運搬船運転・残土等処分 14,800m3 法面整形工 法面整形(切土部) 770m3 残土処理工 土砂等運搬・残土等処分 2,310m3 法覆護岸工 作業土工 1式 多自然護岸工 かごマット(ｽｰﾌﾟ型) 2,415m2 植生工 ワラ芝 770m2 仮設工 交通管理工(交通誘導警備員) 1式 共通仮設費 運搬費 1式 安全費 1式 技術管理費 1式
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和6年5月31日
変更前の契約金額	377,102,000円(税込み)
変更金額	98,835,000円(税込み)
変更後の契約金額	475,937,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 施工の安全性確保、作業効率化のためクレーン台船による積込に変更した。また、現地精査に伴い施工数量を変更した。 2. 法覆護岸工 現地精査に伴い施工数量を変更する。 3. 付属物設置工 工事完了後において、河川敷利用者の安全を確保するため、防護柵設置を追加した。 4. 構造物撤去工 掘削土砂からコンクリート殻等が発生したため、ふるい分け・

	<p>廃材処分を追加した。</p> <p>5. 仮設工 現地精査の結果から敷鉄板の設置、水替え工を追加した。また、運搬先の追加に伴い仮設材の運搬を追加した。また、土砂運搬先の変更に伴い、交通誘導警備員を変更した。</p> <p>6. 運搬費 クレーン台船による積込の追加に伴い、えい航費を追加した。また、仮設材の運搬を追加した。</p> <p>7. 準備費 現地調査の結果、樹木が施工の支障となるため、伐木除根及び木根等処分を追加した。</p> <p>8. 技術管理費 建設発生土処分にあたり、必要な土壌分析を追加した。</p>
--	--