単価合意書

令和6年4月5日に契約したR5国道246号厚木秦野道路厚木バイパス橋下部工事（第1回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年05月13日

発注者 住所 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局川崎国道事務所長

藤坂 幸輔

受注者 住所 神奈川県平塚市四之宮一丁目8番56号

氏名 株式会社エス・ケイ・ディ 代表取締役

長谷川 辰巳

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		59,628,002	
RC橋脚工						
		式	1		54,585,988	
作業土工						
		式	1		832,022	
床掘り	土砂					
		式	1		273,448	
埋戻し						
		式	1		463,050	
基面整正						
		式	1		62,894	
整地	敷均し(ルース)					
		式	1		32,630	
場所打杭工						
		式	1		25,555,367	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 16m					
		本	10	2,549,812	25,498,120	
積込(コンクリト殻)						
		式	1		3,702	
殻運搬	コンクリト(無筋)構造物とりこわし					
		式	1		4,368	
殻処分	コンクリト殻(無筋)					
		式	1		10,272	
整地	敷均し(ルース)					
		式	1		38,905	
橋脚躯体工						
		式	1		28,013,829	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎材	再生クワッシュアレン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	130	1,375	178,750	
均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10 c m	m2	130	2,545	330,850	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	520	20,671	10,748,920	
鉄筋 (1)	SD345 D16～25	t	26.97	173,296	4,673,793	
鉄筋 (2)	SD345 D29～32	t	8.74	174,297	1,523,355	
鉄筋 (3)	SD345 D35	t	23.65	177,120	4,188,888	
機械式鉄筋定着		箇所	787	703	553,261	
型枠	一般型枠	式	1		3,182,190	
支承部箱抜型枠		式	1		25,376	
支保	40kN/m2<f≦60kN/m2[120<t≦190cm]	式	1		402,976	
足場	安全ネット必要	式	1		2,205,470	
銘板工		式	1		184,770	
銘板		枚	1	184,770	184,770	
仮設工		式	1		5,042,014	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留・仮締切工		式	1		4,962,654	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m	式	1		4,962,654	
交通管理工		式	1		79,360	
交通誘導警備員		式	1		79,360	
直接工事費		式	1		59,628,002	
共通仮設費		式	1		13,096,967	
共通仮設費		式	1		6,204,278	
運搬費		式	1		5,513,279	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,565,073	
仮設材運搬費		式	1		948,206	
技術管理費		式	1		53,546	
道路基本施設等々作成費		式	1		53,546	
現場環境改善費(率計上)		式	1		637,453	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,892,689	