

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月31日
契約業者名	株式会社佐藤渡辺 関東支店
契約業者の住所	東京都港区南麻布1丁目18番4号
工事の名称	R5 (仮称) 道の駅おけがわ舗装工事
工事場所	埼玉県桶川市川田谷地先
工事種別	舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1式 掘削工 9,600m ³ 路体盛土工 0m ³ 残土処理工 10,400m ³ 舗装工 1式 アスファルト舗装工 約258m ² アスファルト舗装工(ICT) 9,910m ² 透水性舗装工 955m ² 排水構造物工 1式 側溝工 1,068m 集水樹・マンホール工 35箇所 縁石工 1,606m 区画線工 181m 道路附属施設工 1式 ケーブル配管工 913m 照明工 17箇所 構造物撤去工 590m ³ 水道施設工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和5年7月4日
工期(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	217,800,000円(税込み)
変更金額	+ 57,970,000円(税込み)
変更後の契約金額	275,770,000円(税込み)
変更理由	今回、調整池及び駐車場施工部の掘削土量増に伴い掘削項及び残土処理工を増工する。また、大型車駐車場の一部を植栽帯とする必要が生じたため、舗装工を減工し、縁石工を増工する。さらに、上尾道路下り右折車線を封鎖する必要が生じたため、区画線工及び仮設工を増工する。

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月26日
契約業者名	株式会社佐藤渡辺関東支店
契約業者の住所	東京都港区南麻布1丁目18番4号
工事の名称	R5(仮称)道の駅おけがわ舗装工事
工事場所	埼玉県桶川市川田谷地先
工事種別	舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	舗装工 1式 アスファルト舗装工 43m ² アスファルト舗装工(ICT) 9,980m ² 透水性舗装工 912m ² 排水構造物工 1式 側溝工 1,107m 集水桝・マンホール工 36箇所 縁石工 1,461m 道路附属施設工 1式 ケーブル配管工 911m 照明工 21箇所 石・ブロック積(張)工 406m ² 擁壁工 5m ³ 雨水調整池工 1式 導水溝工 182m 構造物撤去工 545m ³ 仮設工 1式
工期(自)	令和5年7月4日
工期(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	275,770,000円(税込み)
変更金額	+ 3,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	279,070,000円(税込み)
変更理由	今回、都市型側溝の構造を大型車両の横断荷重に耐えうる仕様に変更する必要が生じたため、側溝工を増工する。また、数量精査に伴い、舗装工、道路附属施設工、石・ブロック積(張)工、擁壁工、仮設工を増工し、縁石工、雨水調整池工、構造物撤去工を減工する。