

第 3 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 3 日
契約業者名	宮地エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋富沢町 9 番 1 9 号
工事の名称	R 4 東関道 J R 鹿島線橋上部工事
工事場所	茨城県潮来市小泉地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	橋種：鋼 7 径間連続非合成少数鈹桁橋 橋長：304.0m 支間長：43.1+44.0+44.0+43.0+43.0+42.2 工場製作工 約630 t 工場製品輸送工 1 式 鋼橋架設工 1 式 仮設工(クレーン架設) 1 式 支承工 1 式 床版工(合成床版) 約3,300m² 橋梁現場塗装工 1 式 橋梁付属物工 1 式 橋梁足場等設置工 1 式 剥落防止対策工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和 4 年 1 1 月 2 9 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1, 3 9 9, 2 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 3 9, 0 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	1, 4 3 8, 2 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. 工場製作工 関係機関協議の結果、所掌分けの精査により工場塗装工を増工する。 2. 鋼橋架設工 数量照査の結果、コンクリートアンカーボルト本数の減に伴い架設工（クレーン架設）を減工する。また、設計照査の結果支承溶接を追加するため、支承工を増工する。 3. 橋梁現場塗装工 設計照査の結果、コンクリート接触面（高力ボルト接触面）について、現場塗装工を増工する。 4. 床版工 関係機関協議の結果、所掌分けの精査により鉄筋材料費の追加及び、数量精査を行い、合成床版工を増工する。 5. 橋梁付属物工 関係機関協議の結果、鉄筋材料費の追加及び、数量精査を行い、地覆工を増工する。また、塗装記録、ジャッキアップポイントを記載するため、銘板工を増工する。設計成果の引渡しを受け、管路工を追加する。 6. 剥落防止対策工 現地精査の結果、剥落防止対策範囲を見直し、剥落防止対策工を数量精査（増）する。 7. 指定部分の部分引渡し時期 関係機関協議の結果により、指定部分 2 の部分引渡し時期を 1 8 2 日間延伸し、令和 7 年 2 月 2 8 日までとする。 8. 工期 工期は、工場製作工、鋼橋架設工、現場塗装工、床版工、橋梁付属物工、剥落防止対策工の増工により 7 3 日間延伸し、また、関係機関との協議の結果、桁架設時期が変更となったことから工事の一部一時中止をしていたため、1 0 9 日間延伸する。 上記の理由により、工期は合計 1 8 2 日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日まで延伸する。

第 4 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日
契約業者名	宮地エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋富沢町 9 番 1 9 号
工事の名称	R 4 東関道 J R 鹿島線橋上部工事
工事場所	茨城県潮来市小泉地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	橋種：鋼 7 径間連続非合成少数鈑桁橋 橋長：304.0m 支間長：43.1+44.0+44.0+43.0+43.0+42.2 工場製作工 約630 t 工場製品輸送工 1 式 鋼橋架設工 1 式 仮設工(クレーン架設) 1 式 支承工 1 式 床版工(合成床版) 約3,300m2 橋梁現場塗装工 1 式 橋梁付属物工 1 式 橋梁足場等設置工 1 式 剥落防止対策工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和 4 年 1 1 月 2 9 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1, 4 3 8, 2 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 4 0, 1 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	1, 4 7 8, 4 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1．橋梁付属物工 関係機関協議の結果、構造変更の必要が生じ、落下物防止柵を増工し、積荷転落防止柵を追加する。 2．橋梁付属物工（指定部分） 関係機関協議の結果、構造変更の必要が生じ、落下物防止柵を増工し、積荷転落防止柵を追加する。 3．仮設工 現地調査の結果、クレーン据付が困難な現地条件のため当初特記仕様書第 1 0 1 条に基づき、ヤード造成を追加する。これに伴い、敷鉄板を追加する。 4．工期は、元設計とおりとする。