

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株） 千葉支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市中央区弁天 1 - 2 9 - 1 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号水戸大橋外補修工事
工 事 場 所	茨城県水戸市若宮町地先～ひたちなか市枝川地先、東茨城郡茨城町 小幡地先、水戸市三の丸 1 丁目地先、東茨城郡大洗町大貫地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	橋梁保全工事（夏海歩道橋） 【橋梁付属物工】 排水施設工 【橋梁補修工】 支承補修工、ひび割れ補修工 【現場塗装工】 現場塗装工、橋梁塗装工、塗膜除去工 【構造物撤去工】 運搬処理工 【仮設工】 ばく露防止対策工、交通管理工 【共通仮設費】 技術管理費、営繕費
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 5 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 5 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	橋梁保全工事（夏海歩道橋） 【橋梁付属物工】 1. 排水施設工 現地調査・検討の結果、排水管取替の数量精査（減）を行う。 【橋梁補修工】 2. 支承補修工 現地調査・検討の結果、支承補修工の数量精査（増）を行う。 3. ひび割れ補修工 現地調査・検討の結果、低圧注入工法の数量精査（増）を行う。 【現場塗装工】 4. 現場塗装工 現地調査・検討の結果、現場塗装工の減工を行う。 5. 橋梁塗装工 現地調査・検討の結果、橋梁塗替工の数量精査（増）を行う。 6. 塗膜除去工 現地調査・検討の結果、塗膜除去、廃材回収・積込を数量精査し、廃プラ運搬、油膜屑処分、廃プラ処分を追加する。 【構造物撤去工】 7. 運搬処理工 現地調査・検討の結果、現場発生品運搬を数量精査（減）を行う。 【仮設工】 8. ばく露防止対策工 現地調査・検討の結果、ばく露防止対策工の数量精査（増）を行う。 9. 交通管理工 現地調査・検討の結果、交通誘導員の数量精査（減）を行う。 【共通仮設費】 1 0. 技術管理費 現地調査・検討の結果、剥離剤選定試験費、溶出試験費を追加する。 1 1. 営繕費 協議の結果、快適トイレを追加する。 【工期】 1 2. 工期 出水期に伴う 1 0 月 3 1 日までの水戸大橋の工事一部一時中止及び、夏海歩道橋の上記変更に伴い、工期を令和 7 年 2 月 2 8 日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株） 千葉支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市中央区弁天 1 - 2 9 - 1 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号水戸大橋外補修工事
工 事 場 所	茨城県水戸市若宮町地先～ひたちなか市枝川地先、東茨城郡茨城町 小幡地先、水戸市三の丸 1 丁目地先、東茨城郡大洗町大貫地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁保全工事（水戸大橋） 1. 橋梁補修工 2. 現場塗装工 3. 構造物撤去工 4. 共通仮設費 橋梁保全工事（千貫桜歩道橋） 5. 舗装工 6. 橋梁補修工 7. 現場塗装工 8. 構造物撤去工 9. 仮設工 10. 共通仮設費 橋梁保全工事（三の丸歩道橋） 11. 舗装工 12. 橋梁補修工 13. 現場塗装工 14. 構造物撤去工 15. 仮設工 16. 共通仮設費
工 期 （自）	令和 5 年 1 2 月 6 日
工 期 （至）	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 5 , 2 8 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6 6 , 8 8 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 2 , 1 6 0 , 0 0 0 円（税込み）

変 更 理 由	橋梁保全工事（水戸大橋） 1．橋梁補修工 現地調査の結果、支承取替工を数量精査（増）する。 2．現場塗装工 現地調査の結果、現場塗装工(1)、現場塗装工(2)を数量精査（減）する。 3．構造物撤去工 現地調査の結果、運搬処理工を数量精査（増）する。 4．共通仮設費 1）技術管理費 協議の結果、鉄筋探査、BIM/CIM、施工合理化調査費、施工状況モニタリング調査費、遠隔臨場、道路維持管理資料作成費、全国道路施設点検データベース費用を追加する。 2）営繕費 協議の結果、快適トイレを追加する。 橋梁保全工事（千貫桜歩道橋） 5．舗装工 補修箇所の優先順位の調整の結果、橋面防水工、薄層カラー舗装工を減工する。 6．橋梁補修工 1）補修箇所の優先順位の調整の結果、鋼部材補修工、地覆補修工、ひび割れ補修工、断面修復工を減工する。 2）現地調査の結果、紫外線硬化型FRPシート設置工を数量精査（増）する。 7．現場塗装工 補修箇所の優先順位の調整の結果、現場塗装工(1)、現場塗装工(2)、橋梁塗装工、塗膜除去工を減工する。 8．構造物撤去工 補修箇所の優先順位の調整の結果、構造物取壊し工、運搬処理工を減工する。 9．仮設工 補修箇所の優先順位の調整の結果、足場工、ばく露防止対策工、交通管理工を減工する。 1 0．共通仮設費 補修箇所の優先順位の調整の結果、鉛等呼吸用保護具等費用を減工する。 橋梁保全工事（三の丸歩道橋） 1 1．舗装工 現地調査の結果、橋面防水工を数量精査（減）し、薄層カラー舗装工を数量精査（増）する。 1 2．橋梁補修工 1）現地調査の結果、紫外線硬化型FRPシート設置工を数量精査（増）し、主桁補修工、ひび割れ補修工、断面修復工を数量精査（減）する。 2）現地調査の結果、デッキプレート全体が腐食していることが判明し、デッキプレートの全面取替の必要が生じたため、デッキプレート補修工を追加する。 3）デッキプレートの補修方法の変更に伴い、当て板補修工を減工する。 1 3．現場塗装工 1）現地調査の結果、現場塗装工を減工する。 2）現地調査の結果、橋梁塗装工、塗膜除去工を数量精査（増）する。 1 4．構造物撤去工 現地調査の結果、運搬処理工を数量精査（増）し、構造物取壊し工を数量精査（減）する。 1 5．仮設工 上記変更に伴い、足場工、ばく露防止対策工、交通管理工を数量精査（増）する。 1 6．共通仮設費 1）安全費 協議の結果、鉛等呼吸用保護具等費用を減工し、鉛等呼吸用保護具等費用（1）を追加する。 2）技術管理費 協議の結果、剥離剤選定試験費を追加する。 3）営繕費 協議の結果、快適トイレを追加する。
------------------	--